

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ **จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์สาธิตบริการและอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)**
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ **สำนักงานเลขาธิการกรม กรมควบคุมโรค**
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร **๖๐๗,๖๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หกร้อยเจ็ดล้านหกแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)**
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) **จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์สาธิตบริการและอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค จำนวน ๑ หลัง ณ กรมควบคุมโรค ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี พื้นที่ใช้สอย**
ประมาณ ๓๔,๔๗๑ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **๕** มกราคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน **๕๙๑,๖๕๙,๒๖๘.๐๐ บาท (ห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านหกแสนห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน)**
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔)
 - ๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร. ๖ (รวมปร.๕ ก+ปร.๕ข+ปร.๕พ))
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายปรีชา เปรมปรี	รองอธิบดีกรมควบคุมโรค	ประธานกรรมการ	
นายสมเกียรติ ศิริรัตนพุกษ์	นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ	
นางศศิธร ตั้งสวัสดิ์	ผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ	กรรมการ	
นายชนันท์ สิทธิบุศย์	ผู้อำนวยการกองงาน	กรรมการ	
	คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ		
นางสาวฉันทนา ผดุงทศ	ผู้อำนวยการกองโรคจากการ	กรรมการ	
	ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม		
นายโสภณ เอี่ยมศิริถาวร	ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป	กรรมการ	
นายเกรียงศักดิ์ เพาะโกชน์	เลขาธิการกรม	กรรมการ	
นายประทัย อยู่ناع	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ	
นางสาวธนาวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ	นิติกร	กรรมการ	
นายนิธินัย ต่ายประยูร	นายช่างเทคนิค	กรรมการ	
นายอภิสิทธิ์ ชูเลิศ	นายช่างเทคนิค	กรรมการ	
นางศิริรัตน์ เพ็งสอน	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรรมการ	

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

☐	โครงการก่อสร้าง อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค			
☐	สถานที่ก่อสร้าง กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี			
☐	ออกแบบโดย (บริษัท เกทเวย์ อาร์คิเทค จำกัด)	พื้นที่อาคาร	34,471	ตร.ม.
☐	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 158 แผ่น	จำนวนชั้น	9	ชั้น
☐	ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร	ประจำเดือน	พฤศจิกายน	2563
☐	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเดือน	ตุลาคม		2560
☐	กำหนดราคากลางเมื่อเดือน ธันวาคม 2563			

หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 (ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 14 พ.ย. 2560 มีผลใช้บังคับ วันที่ 15 พ.ย. 2560)
ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และปรับปรุงตาราง Factor F หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว.281 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563
Factor F งานก่อสร้างอาคาร เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	459,293,814.51	
	ราคารวมค่า Factor F 1.1837	543,666,088.23	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	40,376,055.46	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	43,202,379.34	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)	4,790,800.00	
	รวมเงิน (1)+(2)+(3)	591,659,267.58	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ	591,659,268	

(ตัวหนังสือ) **ห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านหกแสนห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ
(นายปรีชา เปรมปรี)
ตำแหน่ง รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางศศิธร ตั้งศรีสวัสดิ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวฉันทนา ผดุงทศ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเกรียงศักดิ์ เพาะโกสน์)
ตำแหน่ง เลขานุการกรม
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวธนวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ)
ตำแหน่ง นิติกร
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอภินันท์ ชูเลิศ)
ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสมเกียรติ ศิริรัตนพุกภัย)
ตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายชยพันธ์ สิทธิบุญ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายโสภณ เอี่ยมศิริถาวร)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายประทัย อยู่ยูนาค)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนิพนธ์ ต่ายประยูร)
ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค
(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(นางศิริรัตน์ เฟื่องสอน)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค		แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีทีเอค จำกัด)	
สถานที่ก่อสร้าง		กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี			
ลำดับ	รายการ	BOQ แผ่นที่	จำนวนเงิน	หมายเหตุ	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)				
1	กลุ่มงานที่ 1				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม				
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป (ฐานรากชนิดเสาเข็มเจาะ)		161,158,562.96		
	1.1.2 งานโครงสร้างเหล็ก		849,215.42		
	1.2 งานสถาปัตยกรรม				
	1.2.1 งานหลังคา		277,731.00		
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน		14,909,885.11		
	1.2.3 งานผนังและตกแต่ง		57,134,718.25		
	1.2.4 งานพื้นและตกแต่ง		22,421,619.06		
	1.2.5 งานประตู่ - หน้าต่าง		36,854,611.64		
	1.2.6 งานสุขภัณฑ์		5,631,381.31		
	1.2.7 งานบันไดและทางลาด		6,645,982.23		
	1.2.8 งานทาสี		5,130,926.72		
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด		9,734,157.07		
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง		27,162,097.84		
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร				
	1.4.1 ระบบไฟฟ้า		39,950,455.90		
	1.4.2 ระบบโทรศัพท์และสายคอมพิวเตอร์		3,354,817.00		
	1.4.3 ระบบสายอากาศทีวีรวม		259,204.00		
	1.4.4 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้		4,643,680.00		
	1.4.5 ระบบเสียงประกาศ		1,290,590.00		
	1.4.6 ระบบภาพและเสียงห้องประชุม		301,810.00		
	1.4.7 งานระบบทีวีวงจรปิด		2,570,910.00		
	1.4.8 ระบบควบคุมการเข้าออก		883,416.00		
	1.4.9 ระบบสายดินและป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า		1,317,189.00		
	1.4.10 ระบบป้องกันไฟลาม		230,000.00		
	1.4.11 ระบบไฟฟ้าสำรอง		275,000.00		
	1.4.12 ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ		1,276,000.00		
	1.4.13 ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์		2,181,200.00		
	1.4.14 ระบบบริหารอาคารจอดรถ		3,034,374.00		
	1.5 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ		18,174,378.58		
	1.6 งานระบบลิฟท์ และบันไดเลื่อน		13,550,000.00		
	1.7 งานระบบเครื่องกล และระบบพิเศษอื่นๆ		-		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1		441,203,913.09		

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค			แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีคิเทค จำกัด)	
สถานที่ก่อสร้าง		กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี				
ลำดับ	รายการ	BOQ แผ่นที่	จำนวนเงิน	หมายเหตุ		
2	กลุ่มงานที่ 2					
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย ค่าไร และภาษี)					
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ		2,709,923.50			
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร					
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2		2,709,923.50			
3	กลุ่มงานที่ 3					
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย ค่าไร และภาษี)					
	3.1 งานภูมิทัศน์		1,283,720.00			
	3.2 งานผังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ					
	3.2.1 งานรื้อถอน		545,222.00			
	3.2.2 งานเตรียมการก่อสร้าง		266,520.00			
	3.2.3 งานขุด และถมดิน		2,360,136.97			
	3.2.4 งานถนน, ที่จอดรถ และทางเท้า		5,479,419.55			
	3.2.5 งานสะพาน		3,933,867.34			
	3.2.6 งาน Site Drainage		865,764.85			
	3.2.7 งานย้ายสิ่งก่อสร้างเดิม และก่อสร้างทดแทน		645,327.21			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3		15,379,977.92			
	รวมค่างานส่วนที่ 1		459,293,814.51			
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ					
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)					
	1 ครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ		10,477,399.96			
	2 ม่านกรองแสง		9,230,007.50			
	3 ระบบโสตทัศน , ระบบคอมพิวเตอร์					
	3.1 ระบบเสียงประกาศ		827,617.00			
	3.2 ระบบภาพและเสียงห้องประชุม		488,532.00			
	4 เครื่องปรับอากาศ		19,352,499.00			
	รวมค่างานส่วนที่ 2		40,376,055.46			
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)					
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)					
	1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ เงินใจ และความจำเป็นต้องมี		4,790,800.00			
	รวมค่างานส่วนที่ 3		4,790,800.00			

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีทีเอค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)							
	1. กลุ่มงานที่ 1							
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม							
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป (ฐานรากชนิดเสาเข็มเจาะ)							
1	งานฐานรากและเสาตอม่อ							
1.1	งานทดสอบเสาเข็ม							
	-ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มโดยวิธี PILE INTEGRITY TEST	ตัน	523.00	300.00	156,900.00	0.00	0.00	156,900.00
	- ทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็มโดยวิธี DYNAMIC PILE LOAD TEST	ตัน	3.00	30,000.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	- ทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็มโดยวิธี STATIC PILE LOAD TEST	ตัน	1.00	172,852.00	172,852.00	0.00	0.00	172,852.00
1.2	งานเสาเข็ม							
	- เสาเข็มเจาะ WET PROCCESSED ขนาด Ø 0.60 ม. X 35.00 ม. (Safe Load 120 ตัน/ตัน)	ตัน	523.00	81,180.00	42,457,140.00	0.00	0.00	42,457,140.00
	- ค่าแรงตัดหัวเสาเข็ม พร้อมขนทิ้ง	ตัน	523.00	0.00	0.00	600.00	313,800.00	313,800.00
	- ขุดดิน และ ถมกลับฐานราก	ลบ.ม.	9,664.90	0.00	0.00	115.00	1,111,463.50	1,111,463.50
	- ทรายนยาบราดน้ำอัดแน่น	ลบ.ม.	165.31	463.33	76,593.08	91.00	15,043.21	91,636.29
	- คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	132.25	2,048.50	270,914.13	398.00	52,635.50	323,549.63
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc.(ทรงกระบอก)	ลบ.ม.	1,733.86	2,456.50	4,259,227.09	485.00	840,922.10	5,100,149.19
	- แบบหล่อคอนกรีต (ใช้50%)	ตร.ม.	958.75	280.00	268,448.60	0.00	0.00	268,448.60
	- ไม้โครง (30% ของไม้แบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	287.62	260.00	74,781.20	0.00	0.00	74,781.20
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (100%)	ตร.ม.	1,917.49	0.00	0.00	115.00	220,511.35	220,511.35
	- ตะปู	กก.	479.37	25.73	12,334.25	0.00	0.00	12,334.25
	- เหล็กเสริม							
	SR-24 Ø 9 มม.	กก.	6,122.40	16.967	103,878.76	4.10	25,101.84	128,980.60

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีทีเอค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
2.2	งานโครงสร้างถึงบ่อบำบัดน้ำเสีย ค.ส.ล. WWTP-01							
	- ขุดดิน และ ถมกลับ ถึงบ่อบำบัดน้ำเสีย	ลบ.ม.	685.52	0.00	0.00	115.00	78,834.80	78,834.80
	- ทราดยาปราบรากน้ำอัดแน่น	ลบ.ม.	8.60	463.33	3,984.64	91.00	782.60	4,767.24
	- คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	6.88	2,048.50	14,093.68	398.00	2,738.24	16,831.92
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก) ผสมน้ำยากันซึม	ลบ.ม.	79.54	2,613.70	207,893.70	485.00	38,576.90	246,470.60
	- แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 50%)	ตร.ม.	218.23	280.00	61,104.40	0.00	0.00	61,104.40
	- ไม้โครง (30% ของไม้แบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	65.47	260.00	17,022.20	0.00	0.00	17,022.20
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (100%)	ตร.ม.	436.46	0.00	0.00	115.00	50,192.90	50,192.90
	- ตะปู	กก.	109.12	25.73	2,807.53	0.00	0.00	2,807.53
	- เหล็กเสริม							
	SD-40 Ø 12 มม.	กก.	3,153.89	16.500	52,039.19	3.30	10,407.84	62,447.02
	SD-40 Ø 16 มม.	กก.	1,020.32	16.300	16,631.22	3.30	3,367.06	19,998.27
	SD-40 Ø 25 มม.	กก.	1,727.85	16.300	28,163.96	2.90	5,010.77	33,174.72
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	177.06	24.92	4,412.38	0.00	0.00	4,412.38
	- แผ่นพลาสติกปูใต้พื้น ค.ส.ล.	ตร.ม.	69.00	10.00	690.00	5.00	345.00	1,035.00
	- Water stop 8"	เมตร	65.50	200.00	13,100.00	0.00	0.00	13,100.00
3	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้นที่ 1							
	- ขุดดิน และ ถมกลับ	ลบ.ม.	58.92	0.00	0.00	115.00	6,775.80	6,775.80
	- ทราดยาปราบรากน้ำอัดแน่น	ลบ.ม.	1.10	463.33	509.66	91.00	100.10	609.76
	- คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	0.88	2,048.50	1,802.68	398.00	350.24	2,152.92
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก)	ลบ.ม.	849.85	2,456.50	2,087,656.53	485.00	412,177.25	2,499,833.78
	- แบบหล่อคอนกรีตสำหรับงานเสา,คานและอื่นๆ (ใช้ 50%)	ตร.ม.	896.17	280.00	250,927.60	0.00	0.00	250,927.60

โครงการก่อสร้าง :

อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

สถานที่ก่อสร้าง :

กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีทีเอค จำกัด)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- แบบหล่อคอนกรีตสำหรับพื้น (ไข่ 50%)	ตร.ม.	1,569.94	280.00	439,583.20	0.00	0.00	439,583.20
	- ไม้กระดาน (30% ของไม้แบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	739.83	260.00	192,355.80	0.00	0.00	192,355.80
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (100%)	ตร.ม.	4,932.21	0.00	0.00	115.00	567,204.15	567,204.15
	- ตะปู	กก.	1,233.05	25.73	31,726.44	0.00	0.00	31,726.44
	- เหล็กเสริม							
	SR-24 Ø 6 มม.	กก.	86.16	17.767	1,530.80	4.10	353.26	1,884.06
	SR-24 Ø 9 มม.	กก.	8,922.98	16.967	151,396.20	4.10	36,584.22	187,980.42
	SR-24 Ø 12 มม.	กก.	2,592.48	16.633	43,120.72	3.30	8,555.18	51,675.90
	SD-40 Ø 12 มม.	กก.	37,062.58	16.500	611,532.57	3.30	122,306.51	733,839.08
	SD-40 Ø 16 มม.	กก.	20,263.29	16.300	330,291.63	3.30	66,868.86	397,160.48
	SD-40 Ø 20 มม.	กก.	2,292.58	16.300	37,369.05	2.90	6,648.48	44,017.54
	SD-40 Ø 25 มม.	กก.	36,228.13	16.300	590,518.52	2.90	105,061.58	695,580.10
	SD-40 Ø 28 มม.	กก.	24,649.04	16.300	401,779.35	2.90	71,482.22	473,261.57
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	3,962.92	24.92	98,755.90	0.00	0.00	98,755.90
	- พื้นลวดแรงดึง POST TENSION SLAB ทน 23 cm.							
	(LL = 400 Kg / Sq.M. ; SDL = 300 Kg / Sq.M.)	ตร.ม.	2,334.45	345.00	805,385.25	0.00	0.00	805,385.25
	- แผ่นพลาสติกปูใต้พื้น ค.ส.ล.	ตร.ม.	3,027.70	10.00	30,277.00	5.00	15,138.50	45,415.50
4	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้นที่ 1A							
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก)	ลบ.ม.	491.92	2,456.50	1,208,401.48	485.00	238,581.20	1,446,982.68
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก) ผสมน้ำยากันซึม	ลบ.ม.	2.70	2,613.70	7,056.99	485.00	1,309.50	8,366.49
	- แบบหล่อคอนกรีต (ไข่ 50%)	ตร.ม.	1,369.87	280.00	383,563.60	0.00	0.00	383,563.60
	- ไม้กระดาน (30% ของไม้แบบ)	ลบ.ฟ.	410.96	260.00	106,849.60	0.00	0.00	106,849.60

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีทีเอค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (100% ของไม้แบบ)	ตร.ม.	2,739.74	0.00	0.00	115.00	315,070.10	315,070.10
	- ตะปู	กก.	684.94	25.73	17,623.38	0.00	0.00	17,623.38
	- เหล็กเสริม							
	SR-24 Ø 6 มม.	กก.	39.34	17.767	698.95	4.10	161.29	860.25
	SR-24 Ø 9 มม.	กก.	6,629.51	16.967	112,482.90	4.10	27,180.99	139,663.89
	SD-40 Ø 12 มม.	กก.	24,142.07	16.500	398,344.16	3.30	79,668.83	478,012.99
	SD-40 Ø 16 มม.	กก.	8,325.61	16.300	135,707.44	3.30	27,474.51	163,181.96
	SD-40 Ø 20 มม.	กก.	1,475.17	16.300	24,045.27	2.90	4,277.99	28,323.26
	SD-40 Ø 25 มม.	กก.	29,769.64	16.300	485,245.13	2.90	86,331.96	571,577.09
	SD-40 Ø 28 มม.	กก.	24,649.40	16.300	401,785.22	2.90	71,483.26	473,268.48
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	2,850.92	24.92	71,044.98	0.00	0.00	71,044.98
	- พื้นลวดแรงดึง POST TENSION SLAB ทน 23 cm.							
	(LL = 400 Kg / Sq.M. ; SDL = 120 Kg / Sq.M.)	ตร.ม.	1,379.56	345.00	475,948.20	0.00	0.00	475,948.20
	- แผ่นพลาสติกปูใต้พื้น ค.ส.ล.	ตร.ม.	3.20	10.00	32.00	5.00	16.00	48.00
5	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้นที่ 1B							
	- คอนกรีตโครงสร้าง f'c' 320 ksc. (ทรงกระบอก)	ลบ.ม.	674.12	2,456.50	1,655,975.78	485.00	326,948.20	1,982,923.98
	- คอนกรีตโครงสร้าง f'c' 320 ksc. (ทรงกระบอก) ผสมน้ำยากันซึม	ลบ.ม.	27.70	2,163.70	59,934.49	485.00	13,434.50	73,368.99
	- แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 50%)	ตร.ม.	1,901.50	280.00	532,420.00	0.00	0.00	532,420.00
	- ไม้คร่า (30% ของไม้แบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	570.45	260.00	148,317.00	0.00	0.00	148,317.00
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (100%)	ตร.ม.	3,803.00	0.00	0.00	115.00	437,345.00	437,345.00
	- ตะปู	กก.	950.75	25.73	24,462.80	0.00	0.00	24,462.80
	- เหล็กเสริม							

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีทีเอ จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	SR-24 Ø 6 มม.	กก.	93.54	17.767	1,661.93	4.10	383.51	2,045.44
	SR-24 Ø 9 มม.	กก.	6,971.78	16.967	118,290.19	4.10	28,584.30	146,874.49
	SD-40 Ø 12 มม.	กก.	37,898.00	16.500	625,317.00	3.30	125,063.40	750,380.40
	SD-40 Ø 16 มม.	กก.	13,231.58	16.300	215,674.75	3.30	43,664.21	259,338.97
	SD-40 Ø 20 มม.	กก.	3,153.03	16.300	51,394.39	2.90	9,143.79	60,538.18
	SD-40 Ø 25 มม.	กก.	26,156.78	16.300	426,355.51	2.90	75,854.66	502,210.18
	SD-40 Ø 28 มม.	กก.	31,633.13	16.300	515,620.02	2.90	91,736.08	607,356.10
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	3,574.14	24.92	89,067.45	0.00	0.00	89,067.45
	- พื้นลวดแรงดึง POST TENSION SLAB ทน 23 cm. (LL = 400 Kg / Sq.M. ; SDL = 300 Kg / Sq.M.)	ตร.ม.	2,114.16	345.00	729,385.20	0.00	0.00	729,385.20
	- แผ่นพลาสติกปูใต้พื้น ค.ส.ล.	ตร.ม.	26.70	10.00	267.00	5.00	133.50	400.50
6	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้นที่ 2							
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก)	ลบ.ม.	765.60	2,456.50	1,880,696.40	485.00	371,316.00	2,252,012.40
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก) ผสมน้ำยากันซึม	ลบ.ม.	66.47	2,613.70	173,732.64	485.00	32,237.95	205,970.59
	- แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 50%)	ตร.ม.	2,268.99	280.00	635,317.20	0.00	0.00	635,317.20
	- ไม้เคร่า (30% ของไม้แบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	680.70	260.00	176,982.00	0.00	0.00	176,982.00
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (100% ของไม้แบบ)	ตร.ม.	4,537.98	0.00	0.00	115.00	521,867.70	521,867.70
	- ตะปู	กก.	1,134.50	25.73	29,190.56	0.00	0.00	29,190.56
	- เหล็กเสริม							
	SR-24 Ø 6 มม.	กก.	65.13	17.767	1,157.16	4.10	267.03	1,424.20
	SR-24 Ø 9 มม.	กก.	6,896.43	16.967	117,011.73	4.10	28,275.36	145,287.09
	SR-24 Ø 12 มม.	กก.	1,083.49	16.633	18,021.69	3.30	3,575.52	21,597.21

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีทีเค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	SD-40 Ø 12 มม.	กก.	37,674.07	16.500	621,622.16	3.30	124,324.43	745,946.59
	SD-40 Ø 16 มม.	กก.	13,513.40	16.300	220,268.42	3.30	44,594.22	264,862.64
	SD-40 Ø 20 มม.	กก.	3,080.18	16.300	50,206.93	2.90	8,932.52	59,139.46
	SD-40 Ø 25 มม.	กก.	33,130.14	16.300	540,021.28	2.90	96,077.41	636,098.69
	SD-40 Ø 28 มม.	กก.	10,606.76	16.300	172,890.19	2.90	30,759.60	203,649.79
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	3,181.49	24.92	79,282.68	0.00	0.00	79,282.68
	- พื้นลวดแรงดึง POST TENSION SLABหนา 23 cm. (LL = 400 Kg / Sq.M. ; SDL = 300 Kg / Sq.M.)	ตร.ม.	2,686.66	345.00	926,897.70	0.00	0.00	926,897.70
	- แผ่นพลาสติกปูใต้พื้น ค.ส.ล.	ตร.ม.	30.44	10.00	304.40	5.00	152.20	456.60
7	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้นที่ 2A							
	- คอนกรีตโครงสร้าง $f_c' 320 \text{ ksc.}$ (ทรงกระบอก)	ลบ.ม.	480.15	2,456.50	1,179,488.48	485.00	232,872.75	1,412,361.23
	- แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 50%)	ตร.ม.	1,507.64	280.00	422,139.20	0.00	0.00	422,139.20
	- ไม้เคร่า (30% ของไม้แบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	452.29	260.00	117,595.40	0.00	0.00	117,595.40
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (100%)	ตร.ม.	3,015.28	0.00	0.00	115.00	346,757.20	346,757.20
	- ตะปู	กก.	753.82	25.73	19,395.79	0.00	0.00	19,395.79
	- เหล็กเสริม							
	SR-24 Ø 6 มม.	กก.	72.05	17.767	1,280.11	4.10	295.41	1,575.52
	SR-24 Ø 9 มม.	กก.	6,288.50	16.967	106,696.98	4.10	25,782.85	132,479.83
	SR-24 Ø 12 มม.	กก.	971.40	16.633	16,157.30	3.30	3,205.62	19,362.92
	SD-40 Ø 12 มม.	กก.	20,135.71	16.500	332,239.22	3.30	66,447.84	398,687.06
	SD-40 Ø 16 มม.	กก.	8,389.46	16.300	136,748.20	3.30	27,685.22	164,433.42
	SD-40 Ø 20 มม.	กก.	2,456.83	16.300	40,046.33	2.90	7,124.81	47,171.14

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีคิเทค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	SD-40 Ø 25 มม.	กก.	29,069.42	16.300	473,831.55	2.90	84,301.32	558,132.86
	SD-40 Ø 28 มม.	กก.	10,606.78	16.300	172,890.51	2.90	30,759.66	203,650.18
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	2,339.70	24.92	58,305.44	0.00	0.00	58,305.44
	- พื้นลวดแรงดึง POST TENSION SLABหนา 23 cm. (LL = 400 Kg / Sq.M. ; SDL = 120 Kg / Sq.M.)	ตร.ม.	1,371.60	345.00	473,202.00	0.00	0.00	473,202.00
	- แผ่นพลาสติกปูใต้พื้น ค.ส.ล.	ตร.ม.	4.00	10.00	40.00	5.00	20.00	60.00
8	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้นที่ 3							
	- คอนกรีตโครงสร้าง $f_c' 320$ ksc. (ทรงกระบอก)	ลบ.ม.	822.84	2,456.50	2,021,306.46	485.00	399,077.40	2,420,383.86
	- คอนกรีตโครงสร้าง $f_c' 320$ ksc. (ทรงกระบอก) ผสมน้ำยากันซึม	ลบ.ม.	56.00	2,613.70	146,367.20	485.00	27,160.00	173,527.20
	- แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 50%)	ตร.ม.	2,281.65	280.00	638,862.00	0.00	0.00	638,862.00
	- ไม้เคร่า (30% ของไม้แบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	684.50	260.00	177,970.00	0.00	0.00	177,970.00
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (100%)	ตร.ม.	4,563.30	0.00	0.00	133.00	606,918.90	606,918.90
	- ตะปู	กก.	1,140.83	25.73	29,353.43	0.00	0.00	29,353.43
	- เหล็กเสริม							
	SR-24 Ø 6 มม.	กก.	64.67	17.767	1,148.99	4.10	265.15	1,414.14
	SR-24 Ø 9 มม.	กก.	6,422.66	16.967	108,973.27	4.10	26,332.91	135,306.18
	SR-24 Ø 12 มม.	กก.	481.06	16.633	8,001.47	3.30	1,587.50	9,588.97
	SD-40 Ø 12 มม.	กก.	42,981.97	16.500	709,202.51	3.30	141,840.50	851,043.01
	SD-40 Ø 16 มม.	กก.	14,731.42	16.300	240,122.15	3.30	48,613.69	288,735.83
	SD-40 Ø 20 มม.	กก.	2,579.16	16.300	42,040.31	2.90	7,479.56	49,519.87
	SD-40 Ø 25 มม.	กก.	42,432.11	16.300	691,643.39	2.90	123,053.12	814,696.51
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	3,290.79	24.92	82,006.52	0.00	0.00	82,006.52

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีทีเค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- พื้นลวดแรงดึง POST TENSION SLAB ทน 23 cm. (LL = 400 Kg / Sq.M. ; SDL = 120 Kg / Sq.M.)	ตร.ม.	2,792.19	345.00	963,305.55	0.00	0.00	963,305.55
	- แผ่นพลาสติกปูใต้พื้น ค.ส.ล.	ตร.ม.	18.50	10.00	185.00	5.00	92.50	277.50
9	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้นที่ 4							
	- คอนกรีตโครงสร้าง f_c' 320 ksc. (ทรงกระบอก)	ลบ.ม.	833.94	2,456.50	2,048,573.61	485.00	404,460.90	2,453,034.51
	- แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 50%)	ตร.ม.	2,251.84	280.00	630,515.20	0.00	0.00	630,515.20
	- ไม้กระดาน (30% ของไม้แบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	675.55	260.00	175,643.00	0.00	0.00	175,643.00
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (100%)	ตร.ม.	4,503.68	0.00	0.00	115.00	517,923.20	517,923.20
	- ตะปู	กก.	1,125.92	25.73	28,969.92	0.00	0.00	28,969.92
	- เหล็กเสริม							
	SR-24 Ø 6 มม.	กก.	78.87	17.767	1,401.28	4.10	323.37	1,724.65
	SR-24 Ø 9 มม.	กก.	6,742.17	16.967	114,394.40	4.10	27,642.90	142,037.30
	SR-24 Ø 12 มม.	กก.	1,227.71	16.633	20,420.50	3.30	4,051.44	24,471.94
	SD-40 Ø 12 มม.	กก.	42,642.00	16.500	703,593.00	3.30	140,718.60	844,311.60
	SD-40 Ø 16 มม.	กก.	14,828.51	16.300	241,704.71	3.30	48,934.08	290,638.80
	SD-40 Ø 20 มม.	กก.	2,697.24	16.300	43,965.01	2.90	7,822.00	51,787.01
	SD-40 Ø 25 มม.	กก.	33,614.92	16.300	547,923.20	2.90	97,483.27	645,406.46
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	3,054.94	24.92	76,129.17	0.00	0.00	76,129.17
	- พื้นลวดแรงดึง POST TENSION SLAB ทน 23 cm. (LL = 400 Kg / Sq.M. ; SDL = 120 Kg / Sq.M.)	ตร.ม.	2,602.92	345.00	898,007.40	0.00	0.00	898,007.40
	- แผ่นพลาสติกปูใต้พื้น ค.ส.ล.	ตร.ม.	11.52	10.00	115.20	5.00	57.60	172.80
10	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้นที่ 5							

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีทีเอค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก)	ลบ.ม.	830.97	2,456.50	2,041,277.81	485.00	403,020.45	2,444,298.26
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก) ผสมน้ำยากันซึม	ลบ.ม.	45.71	2,613.70	119,472.23	485.00	22,169.35	141,641.58
	- แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 50%)	ตร.ม.	2,298.46	280.00	643,568.80	0.00	0.00	643,568.80
	- ไม้คร่าว (30% ของไม้แบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	689.54	260.00	179,280.40	0.00	0.00	179,280.40
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (100%)	ตร.ม.	4,596.92	0.00	0.00	115.00	528,645.80	528,645.80
	- ตะปู	กก.	1,149.23	25.73	29,569.69	0.00	0.00	29,569.69
	- เหล็กเสริม							
	SR-24 Ø 6 มม.	กก.	71.02	17.767	1,261.81	4.10	291.18	1,552.99
	SR-24 Ø 9 มม.	กก.	6,299.09	16.967	106,876.66	4.10	25,826.27	132,702.93
	SR-24 Ø 12 มม.	กก.	486.63	16.633	8,094.12	3.30	1,605.88	9,700.00
	SD-40 Ø 12 มม.	กก.	44,002.99	16.500	726,049.34	3.30	145,209.87	871,259.20
	SD-40 Ø 16 มม.	กก.	14,764.39	16.300	240,659.56	3.30	48,722.49	289,382.04
	SD-40 Ø 20 มม.	กก.	7,619.75	16.300	124,201.93	2.90	22,097.28	146,299.20
	SD-40 Ø 25 มม.	กก.	19,205.29	16.300	313,046.23	2.90	55,695.34	368,741.57
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	2,773.47	24.92	69,114.99	0.00	0.00	69,114.99
	- พื้นลวดแรงดึง POST TENSION SLAB หนา 23 cm.							
	(LL = 400 Kg / Sq.M. ; SDL = 120 Kg / Sq.M.)	ตร.ม.	2,809.72	345.00	969,353.40	0.00	0.00	969,353.40
	- แผ่นพลาสติกปูใต้พื้น ค.ส.ล.	ตร.ม.	11.52	10.00	115.20	5.00	57.60	172.80
11	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้นที่ 6							
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก)	ลบ.ม.	831.18	2,456.50	2,041,793.67	485.00	403,122.30	2,444,915.97
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก) ผสมน้ำยากันซึม	ลบ.ม.	21.38	2,613.70	55,880.91	485.00	10,369.30	66,250.21
	- แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 50%)	ตร.ม.	2,314.89	280.00	648,169.20	0.00	0.00	648,169.20

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีคิเทค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- ไม้โครง (30% ของไม้แบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	694.47	260.00	180,562.20	0.00	0.00	180,562.20
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (100%)	ตร.ม.	4,629.78	0.00	0.00	115.00	532,424.70	532,424.70
	- ตะปู	กก.	1,157.45	25.73	29,781.06	0.00	0.00	29,781.06
	- เหล็กเสริม							
	SR-24 Ø 6 มม.	กก.	80.55	17.767	1,431.13	4.10	330.26	1,761.39
	SR-24 Ø 9 มม.	กก.	6,616.71	16.967	112,265.72	4.10	27,128.51	139,394.23
	SR-24 Ø 12 มม.	กก.	1,158.99	16.633	19,277.48	3.30	3,824.67	23,102.15
	SD-40 Ø 12 มม.	กก.	43,766.67	16.500	722,150.06	3.30	144,430.01	866,580.07
	SD-40 Ø 16 มม.	กก.	16,113.95	16.300	262,657.39	3.30	53,176.04	315,833.42
	SD-40 Ø 20 มม.	กก.	8,331.45	16.300	135,802.64	2.90	24,161.21	159,963.84
	SD-40 Ø 25 มม.	กก.	22,718.20	16.300	370,306.66	2.90	65,882.78	436,189.44
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	2,963.60	24.92	73,852.80	0.00	0.00	73,852.80
	- พื้นลวดแรงดึง POST TENSION SLABหนา 23 cm.							
	(LL = 400 Kg / Sq.M. ; SDL = 120 Kg / Sq.M.)	ตร.ม.	2,616.95	345.00	902,847.75	0.00	0.00	902,847.75
	- Water stop 8"	เมตร	22.00	200.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
	- แผ่นพลาสติกปูใต้พื้น ค.ส.ล.	ตร.ม.	11.52	10.00	115.20	5.00	57.60	172.80
12	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้นที่ 7							
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก)	ลบ.ม.	581.52	2,456.50	1,428,503.88	485.00	282,037.20	1,710,541.08
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก) ผสมน้ำยากันซึม	ลบ.ม.	313.07	2,613.70	818,271.06	485.00	151,838.95	970,110.01
	- แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 50%)	ตร.ม.	2,633.63	280.00	737,416.40	0.00	0.00	737,416.40
	- ไม้โครง (30% ของไม้แบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	790.09	260.00	205,423.40	0.00	0.00	205,423.40
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (100%)	ตร.ม.	5,267.26	0.00	0.00	115.00	605,734.90	605,734.90

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีทีเค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- ตะปู	กก.	1,316.82	25.73	33,881.65	0.00	0.00	33,881.65
	- เหล็กเสริม							
	SR-24 Ø 6 มม.	กก.	48.22	17.767	856.72	4.10	197.70	1,054.43
	SR-24 Ø 9 มม.	กก.	6,594.13	16.967	111,882.60	4.10	27,035.93	138,918.54
	SD-40 Ø 12 มม.	กก.	40,894.13	16.500	674,753.15	3.30	134,950.63	809,703.77
	SD-40 Ø 16 มม.	กก.	19,017.89	16.300	309,991.61	3.30	62,759.04	372,750.64
	SD-40 Ø 20 มม.	กก.	36,611.30	16.300	596,764.19	2.90	106,172.77	702,936.96
	SD-40 Ø 25 มม.	กก.	32,164.47	16.300	524,280.86	2.90	93,276.96	617,557.82
	SD-40 Ø 28 มม.	กก.	4,029.37	16.300	65,678.73	2.90	11,685.17	77,363.90
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	4,180.79	24.92	104,185.17	0.00	0.00	104,185.17
	- พื้นลวดแรงดึง POST TENSION SLAB ทน 23 cm. (LL = 400 Kg / Sq.M. ; SDL = 300 Kg / Sq.M.)	ตร.ม.	2,046.23	345.00	705,949.35	0.00	0.00	705,949.35
	- Water stop 8"	เมตร	155.00	200.00	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
	- แผ่นพลาสติกปูใต้พื้น ค.ส.ล.	ตร.ม.	11.52	10.00	115.20	5.00	57.60	172.80
13	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้นที่ 7A							
	- คอนกรีตโครงสร้าง $f_c' 320 \text{ ksc.}$ (ทรงกระบอก)	ลบ.ม.	216.54	2,456.50	531,930.51	485.00	105,021.90	636,952.41
	- แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 50%)	ตร.ม.	691.29	280.00	193,561.20	0.00	0.00	193,561.20
	- ไม้คร่าว (30% ของไม้แบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	207.39	260.00	53,921.40	0.00	0.00	53,921.40
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (100%)	ตร.ม.	1,382.58	0.00	0.00	115.00	158,996.70	158,996.70
	- ตะปู	กก.	345.65	25.73	8,893.45	0.00	0.00	8,893.45
	- เหล็กเสริม							
	SR-24 Ø 6 มม.	กก.	46.73	17.767	830.25	4.10	191.59	1,021.84

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีคิเทค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	SR-24 Ø 9 มม.	กก.	5,344.94	16.967	90,687.60	4.10	21,914.25	112,601.85
	SD-40 Ø 12 มม.	กก.	5,561.67	16.500	91,767.56	3.30	18,353.51	110,121.07
	SD-40 Ø 16 มม.	กก.	1,085.06	16.300	17,686.48	3.30	3,580.70	21,267.18
	SD-40 Ø 20 มม.	กก.	6,924.48	16.300	112,869.02	2.90	20,080.99	132,950.02
	SD-40 Ø 25 มม.	กก.	12,773.68	16.300	208,210.98	2.90	37,043.67	245,254.66
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	952.10	24.92	23,726.25	0.00	0.00	23,726.25
	- พื้นลวดแรงดึง POST TENSION SLAB หนา 23 cm. (LL = 400 Kg / Sq.M. ; SDL = 120 Kg / Sq.M.)	ตร.ม.	558.13	345.00	192,554.85	0.00	0.00	192,554.85
	- แผ่นพลาสติกปูใต้พื้น ค.ส.ล.	ตร.ม.	4.80	10.00	48.00	5.00	24.00	72.00
14	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้นที่ 8							
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก)	ลบ.ม.	785.33	2,456.50	1,929,163.15	485.00	380,885.05	2,310,048.20
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก) ผสมน้ำยากันซึม	ลบ.ม.	94.37	2,613.70	246,654.87	485.00	45,769.45	292,424.32
	- แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 50%)	ตร.ม.	2,543.58	280.00	712,202.40	0.00	0.00	712,202.40
	- ไม้เคร่า (30% ของไม้แบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	763.07	260.00	198,398.20	0.00	0.00	198,398.20
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (100%)	ตร.ม.	5,087.16	0.00	0.00	115.00	585,023.40	585,023.40
	- ตะปู	กก.	1,271.79	25.73	32,723.16	0.00	0.00	32,723.16
	- เหล็กเสริม							
	SR-24 Ø 6 มม.	กก.	61.12	17.767	1,085.92	4.10	250.59	1,336.51
	SR-24 Ø 9 มม.	กก.	8,554.10	16.967	145,137.41	4.10	35,071.81	180,209.22
	SD-40 Ø 12 มม.	กก.	30,411.41	16.500	501,788.27	3.30	100,357.65	602,145.92
	SD-40 Ø 16 มม.	กก.	16,809.89	16.300	274,001.21	3.30	55,472.64	329,473.84
	SD-40 Ø 20 มม.	กก.	16,920.85	16.300	275,809.86	2.90	49,070.47	324,880.32

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีคิเทค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	SD-40 Ø 25 มม.	กก.	7,161.07	16.300	116,725.44	2.90	20,767.10	137,492.54
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	2,397.55	24.92	59,747.03	0.00	0.00	59,747.03
	- พื้นลวดแรงดึง POST TENSION SLAB ทน 23 cm.							
	(LL = 400 Kg / Sq.M. ; SDL = 300 Kg / Sq.M.)	ตร.ม.	2,829.14	345.00	976,053.30	0.00	0.00	976,053.30
	- แผ่นพลาสติกปูใต้พื้น ค.ส.ล.	ตร.ม.	40.70	10.00	407.00	5.00	203.50	610.50
15	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้นที่ 9							
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก)	ลบ.ม.	368.29	2,456.50	904,704.39	485.00	178,620.65	1,083,325.04
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก) ผสมนํ้ายากันซึม	ลบ.ม.	423.46	2,613.70	1,106,797.40	485.00	205,378.10	1,312,175.50
	- แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 50%)	ตร.ม.	2,941.55	280.00	823,634.00	0.00	0.00	823,634.00
	- ไม้คร่าว (30% ของไม้แบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	882.47	260.00	229,442.20	0.00	0.00	229,442.20
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (100%)	ตร.ม.	5,883.10	0.00	0.00	115.00	676,556.50	676,556.50
	- ตะปู	กก.	1,470.78	25.73	37,843.04	0.00	0.00	37,843.04
	- เหล็กเสริม							
	SR-24 Ø 6 มม.	กก.	71.69	17.767	1,273.72	4.10	293.93	1,567.65
	SR-24 Ø 9 มม.	กก.	9,834.99	16.967	166,870.28	4.10	40,323.46	207,193.73
	SD-40 Ø 12 มม.	กก.	29,808.63	16.500	491,842.40	3.30	98,368.48	590,210.87
	SD-40 Ø 16 มม.	กก.	13,472.06	16.300	219,594.58	3.30	44,457.80	264,052.38
	SD-40 Ø 20 มม.	กก.	9,921.49	16.300	161,720.29	2.90	28,772.32	190,492.61
	SD-40 Ø 25 มม.	กก.	7,200.06	16.300	117,360.98	2.90	20,880.17	138,241.15
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	2,109.27	24.92	52,562.95	0.00	0.00	52,562.95
	- พื้นลวดแรงดึง POST TENSION SLAB ทน 23 cm.							
	(LL = 400 Kg / Sq.M. ; SDL = 300 Kg / Sq.M.)	ตร.ม.	2,789.52	345.00	962,384.40	0.00	0.00	962,384.40

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีทีเอค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- แผ่นพลาสติกปูใต้พื้น ค.ส.ล.	ตร.ม.	30.95	10.00	309.50	5.00	154.75	464.25
16	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้นดาดฟ้า							
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงแท้งบอ)	ลบ.ม.	190.00	2,456.50	466,735.00	485.00	92,150.00	558,885.00
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงแท้งบอ) ผสมน้ำยากันซึม	ลบ.ม.	311.68	2,613.70	814,638.02	485.00	151,164.80	965,802.82
	- แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 50%)	ตร.ม.	1,469.69	280.00	411,513.20	0.00	0.00	411,513.20
	- ไม้เฌอร่า (30% ของไม้แบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	440.91	260.00	114,636.60	0.00	0.00	114,636.60
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (100%)	ตร.ม.	2,939.38	0.00	0.00	115.00	338,028.70	338,028.70
	- ตะปู	กก.	734.85	25.73	18,907.56	0.00	0.00	18,907.56
	- เหล็กเสริม							
	SR-24 Ø 6 มม.	กก.	21.03	17.767	373.64	4.10	86.22	459.86
	SR-24 Ø 9 มม.	กก.	3,139.09	16.967	53,260.94	4.10	12,870.27	66,131.21
	SD-40 Ø 12 มม.	กก.	22,118.79	16.500	364,960.04	3.30	72,992.01	437,952.04
	SD-40 Ø 16 มม.	กก.	39,473.80	16.300	643,422.94	3.30	130,263.54	773,686.48
	SD-40 Ø 20 มม.	กก.	3,504.86	16.300	57,129.22	2.90	10,164.09	67,293.31
	SD-40 Ø 25 มม.	กก.	5,916.48	16.300	96,438.62	2.90	17,157.79	113,596.42
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	2,225.22	24.92	55,452.52	0.00	0.00	55,452.52
	- พื้นลวดแรงดึง POST TENSION SLAB ทหนา 23 cm.							
	(LL = 400 Kg / Sq.M. ; SDL = 300 Kg / Sq.M.)	ตร.ม.	2,399.49	345.00	827,824.05	0.00	0.00	827,824.05
	- Water stop 8"	เมตร	58.00	200.00	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
	- แผ่นพลาสติกปูใต้พื้น ค.ส.ล.	ตร.ม.	37.48	10.00	374.80	5.00	187.40	562.20
17	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้นหลังคา							
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงแท้งบอ)	ลบ.ม.	92.90	2,456.50	228,208.85	485.00	45,056.50	273,265.35

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีทีเค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก) ผสมน้ำยากันซึม	ลบ.ม.	76.96	2,613.70	201,150.35	485.00	37,325.60	238,475.95
	- แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 50%)	ตร.ม.	686.12	280.00	192,113.60	0.00	0.00	192,113.60
	- ไม้เคร่า (30% ของไม้แบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	205.84	260.00	53,518.40	0.00	0.00	53,518.40
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (100%)	ตร.ม.	1,372.24	0.00	0.00	115.00	157,807.60	157,807.60
	- ตะปู	กก.	343.06	25.73	8,826.93	0.00	0.00	8,826.93
	- เหล็กเสริม							
	SR-24 Ø 6 มม.	กก.	13.83	17.767	245.72	4.10	56.70	302.42
	SR-24 Ø 9 มม.	กก.	1,280.26	16.967	21,722.17	4.10	5,249.07	26,971.24
	SD-40 Ø 12 มม.	กก.	14,381.45	16.500	237,293.93	3.30	47,458.79	284,752.71
	SD-40 Ø 20 มม.	กก.	82.45	16.300	1,343.94	2.90	239.11	1,583.04
	SD-40 Ø 25 มม.	กก.	24,470.23	16.300	398,864.75	2.90	70,963.67	469,828.42
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	1,206.85	24.92	30,074.62	0.00	0.00	30,074.62
18	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ปล่องลิฟต์							
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก)	ลบ.ม.	808.42	2,456.50	1,985,883.73	485.00	392,083.70	2,377,967.43
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก) ผสมน้ำยากันซึม	ลบ.ม.	39.32	2,613.70	102,770.68	485.00	19,070.20	121,840.88
	- แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 50%)	ตร.ม.	3,320.00	280.00	929,600.00	0.00	0.00	929,600.00
	- ไม้เคร่า (30% ของไม้แบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	996.00	260.00	258,960.00	0.00	0.00	258,960.00
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (100%)	ตร.ม.	6,640.00	0.00	0.00	115.00	763,600.00	763,600.00
	- ตะปู	กก.	1,660.00	25.73	42,711.80	0.00	0.00	42,711.80
	- เหล็กเสริม							
	SD-40 Ø 12 มม.	กก.	40,030.00	16.500	660,495.00	3.30	132,099.00	792,594.00
	SD-40 Ø 16 มม.	กก.	83,703.57	16.300	1,364,368.19	3.30	276,221.78	1,640,589.97

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีทีเค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	SD-40 Ø 25 มม.	กก.	46,790.52	16.300	762,685.48	2.90	135,692.51	898,377.98
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	5,115.72	24.92	127,483.81	0.00	0.00	127,483.81
	- งานฉาบน้ำยากันซึมด้านในผนังและพื้น ค.ส.ล. บ่อลิฟต์	ตร.ม.	126.00	80.00	10,080.00	87.00	10,962.00	21,042.00
	- งานก่อผนังคอนกรีตบล็อก + แผ่นยางกันซึมด้านนอกผนังบ่อลิฟต์	ตร.ม.	67.50	387.85	26,179.88	106.00	7,155.00	33,334.88
19	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. บันได และ ทางลาด							
19.1	โครงสร้างบันได ST-01 / 45 (จากชั้น 1 ถึง ชั้นดาดฟ้า ; จำนวน 13 Flights)							
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก)	ลบ.ม.	65.50	2,456.50	160,900.75	485.00	31,767.50	192,668.25
	- แบบหล่อคอนกรีต (ไข่ 50%)	ตร.ม.	246.23	280.00	68,943.00	0.00	0.00	68,943.00
	- ไม้คร่า (30% ของไม้แบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	73.87	260.00	19,206.20	0.00	0.00	19,206.20
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (100%)	ตร.ม.	492.45	0.00	0.00	115.00	56,631.75	56,631.75
	- ตะปู	กก.	123.11	25.73	3,167.68	0.00	0.00	3,167.68
	- เหล็กเสริม							
	SR-24 Ø 9 มม.	กก.	2,669.51	16.967	45,293.58	4.10	10,944.99	56,238.57
	SD-40 Ø 16 มม.	กก.	9,546.23	16.300	155,603.55	3.30	31,502.56	187,106.11
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	366.47	24.92	9,132.49	0.00	0.00	9,132.49
19.2	โครงสร้างบันได ST-02 / 35 (จากชั้น 1 ถึง ชั้นดาดฟ้า ; จำนวน 13 Flights)							
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก)	ลบ.ม.	171.50	2,456.50	421,289.75	485.00	83,177.50	504,467.25
	- แบบหล่อคอนกรีต (ไข่ 50%)	ตร.ม.	716.81	280.00	200,706.80	0.00	0.00	200,706.80
	- ไม้คร่า (30% ของไม้แบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	215.04	260.00	55,910.40	0.00	0.00	55,910.40
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (100%)	ตร.ม.	1,433.62	0.00	0.00	115.00	164,866.30	164,866.30
	- ตะปู	กก.	358.41	25.73	9,221.76	0.00	0.00	9,221.76
	- เหล็กเสริม							

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เททเวย์ อีคิเทค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	SR-24 Ø 9 มม.	กก.	1,705.11	16.967	28,930.60	4.10	6,990.95	35,921.55
	SD-40 Ø 12 มม.	กก.	11,852.49	16.500	195,566.09	3.30	39,113.22	234,679.30
	SD-40 Ø 16 มม.	กก.	9,300.88	16.300	151,604.34	3.30	30,692.90	182,297.25
	SD-40 Ø 25 มม.	กก.	16,828.73	16.300	274,308.30	2.90	48,803.32	323,111.62
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	1,190.62	24.92	29,670.16	0.00	0.00	29,670.16
19.3	โครงสร้างบันได ST-03 / 35							
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก)	ลบ.ม.	148.92	2,456.50	365,821.98	485.00	72,226.20	438,048.18
	- แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 50%)	ตร.ม.	625.53	280.00	175,147.00	0.00	0.00	175,147.00
	- ไม้คร่าว (30% ของไม้แบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	187.66	260.00	48,791.60	0.00	0.00	48,791.60
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (100%)	ตร.ม.	1,251.05	0.00	0.00	115.00	143,870.75	143,870.75
	- ตะปู	กก.	312.76	25.73	8,047.38	0.00	0.00	8,047.38
	- เหล็กเสริม							
	SR-24 Ø 9 มม.	กก.	1,513.62	16.967	25,681.59	4.10	6,205.84	31,887.43
	SD-40 Ø 12 มม.	กก.	10,485.50	16.500	173,010.75	3.30	34,602.15	207,612.90
	SD-40 Ø 16 มม.	กก.	7,825.24	16.300	127,551.41	3.30	25,823.29	153,374.70
	SD-40 Ø 25 มม.	กก.	12,933.91	16.300	210,822.73	2.90	37,508.34	248,331.07
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	982.75	24.92	24,490.08	0.00	0.00	24,490.08
19.4	โครงสร้างบันได ST-04 / 35 (จากชั้น 1 ถึง ชั้นดาดฟ้า ; จำนวน 13 Flights)							
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก)	ลบ.ม.	169.93	2,456.50	417,433.05	485.00	82,416.05	499,849.10
	- แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 50%)	ตร.ม.	714.62	280.00	200,092.20	0.00	0.00	200,092.20
	- ไม้คร่าว (30% ของไม้แบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	214.38	260.00	55,738.80	0.00	0.00	55,738.80
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (100%)	ตร.ม.	1,429.23	0.00	0.00	115.00	164,361.45	164,361.45

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีทีเอค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- ตะปู	กก.	357.31	25.73	9,193.52	0.00	0.00	9,193.52
	- เหล็กเสริม							
	SR-24 Ø 9 มม.	กก.	1,716.64	16.967	29,126.23	4.10	7,038.22	36,164.45
	SD-40 Ø 12 มม.	กก.	11,821.85	16.500	195,060.53	3.30	39,012.11	234,072.63
	SD-40 Ø 16 มม.	กก.	9,160.76	16.300	149,320.39	3.30	30,230.51	179,550.90
	SD-40 Ø 25 มม.	กก.	17,466.77	16.300	284,708.35	2.90	50,653.63	335,361.98
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	1,204.98	24.92	30,028.12	0.00	0.00	30,028.12
19.5	โครงสร้างบันได ST-05 / 20 (จากชั้น 1 ถึง ชั้น 6 ; จำนวน 8 Flights)							
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก)	ลบ.ม.	6.32	2,456.50	15,525.08	485.00	3,065.20	18,590.28
	- แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 50%)	ตร.ม.	34.32	280.00	9,608.20	0.00	0.00	9,608.20
	- ไม้คร่าว (30% ของไม้แบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	10.29	260.00	2,675.40	0.00	0.00	2,675.40
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (100%)	ตร.ม.	68.63	0.00	0.00	115.00	7,892.45	7,892.45
	- ตะปู	กก.	17.16	25.73	441.46	0.00	0.00	441.46
	- เหล็กเสริม							
	SR-24 Ø 9 มม.	กก.	397.63	16.967	6,746.59	4.10	1,630.28	8,376.87
	SD-40 Ø 12 มม.	กก.	726.63	16.500	11,989.40	3.30	2,397.88	14,387.27
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	33.73	24.92	840.50	0.00	0.00	840.50
19.6	โครงสร้างบันได ST-06 / 20 (จากอาคารจอดรถ ถึง ทางเข้าอาคารชั้นที่ 1 ; จำนวน 1 Flight)							
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก)	ลบ.ม.	0.75	2,456.50	1,842.38	485.00	363.75	2,206.13
	- แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 50%)	ตร.ม.	3.84	280.00	1,073.80	0.00	0.00	1,073.80
	- ไม้คร่าว (30% ของไม้แบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	1.15	260.00	299.00	0.00	0.00	299.00
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (100%)	ตร.ม.	7.67	0.00	0.00	115.00	882.05	882.05

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีทีเอค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- ตะปู	กก.	1.92	25.73	49.34	0.00	0.00	49.34
	- เหล็กเสริม							
	SR-24 Ø 9 มม.	กก.	51.76	16.967	878.21	4.10	212.22	1,090.43
	SD-40 Ø 12 มม.	กก.	85.48	16.500	1,410.42	3.30	282.08	1,692.50
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	4.12	24.92	102.60	0.00	0.00	102.60
19.7	โครงสร้างบันได ST-07 / 20 (จากอาคารจอดรถ ถึง ทางเข้าอาคารชั้นที่ 2 ; จำนวน 1 Flight)							
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก)	ลบ.ม.	0.75	2,456.50	1,842.38	485.00	363.75	2,206.13
	- แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 50%)	ตร.ม.	3.84	280.00	1,073.80	0.00	0.00	1,073.80
	- ไม้คร่าว (30% ของไม้แบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	1.15	260.00	299.00	0.00	0.00	299.00
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (100%)	ตร.ม.	7.67	0.00	0.00	115.00	882.05	882.05
	- ตะปู	กก.	1.92	25.73	49.34	0.00	0.00	49.34
	- เหล็กเสริม							
	SR-24 Ø 9 มม.	กก.	51.76	16.967	878.21	4.10	212.22	1,090.43
	SD-40 Ø 12 มม.	กก.	85.48	16.500	1,410.42	3.30	282.08	1,692.50
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	4.12	24.92	102.60	0.00	0.00	102.60
19.8	โครงสร้างบันได ST-08 / 35 (จากชั้น 7 ถึง ชั้น 7A ; จำนวน 1 Flight)							
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก)	ลบ.ม.	4.86	2,456.50	11,938.59	485.00	2,357.10	14,295.69
	- แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 50%)	ตร.ม.	17.12	280.00	4,793.60	0.00	0.00	4,793.60
	- ไม้คร่าว (30% ของไม้แบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	5.14	260.00	1,336.40	0.00	0.00	1,336.40
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (100%)	ตร.ม.	34.24	0.00	0.00	115.00	3,937.60	3,937.60
	- ตะปู	กก.	8.56	25.73	220.25	0.00	0.00	220.25
	- เหล็กเสริม							

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีทีเอค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	SR-24 Ø 9 มม.	กก.	222.13	16.967	3,768.88	4.10	910.73	4,679.61
	SD-40 Ø 12 มม.	กก.	432.99	16.500	7,144.34	3.30	1,428.87	8,573.20
	- สวดผูกเหล็ก	กก.	19.65	24.92	489.77	0.00	0.00	489.77
19.9	โครงสร้างบันได ST-09 / 65 (จากชั้น 1 ถึง ชั้น 1B ; จำนวน 1 Flight)							
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก)	ลบ.ม.	6.95	2,456.50	17,072.68	485.00	3,370.75	20,443.43
	- แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 50%)	ตร.ม.	19.00	280.00	5,318.60	0.00	0.00	5,318.60
	- ไม้เคร่า (30% ของไม้แบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	5.70	260.00	1,482.00	0.00	0.00	1,482.00
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (100%)	ตร.ม.	37.99	0.00	0.00	115.00	4,368.85	4,368.85
	- ตะปู	กก.	9.50	25.73	244.37	0.00	0.00	244.37
	- เหล็กเสริม							
	SR-24 Ø 9 มม.	กก.	222.45	16.967	3,774.31	4.10	912.05	4,686.35
	SD-40 Ø 20 มม.	กก.	1,248.36	16.300	20,348.27	2.90	3,620.24	23,968.51
	- สวดผูกเหล็ก	กก.	44.12	24.92	1,099.58	0.00	0.00	1,099.58
19.10	โครงสร้างบันได ST-10 / 65 (จากชั้น 1B ถึง ชั้น 2 ; จำนวน 1 Flight)							
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก)	ลบ.ม.	6.95	2,456.50	17,072.68	485.00	3,370.75	20,443.43
	- แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 50%)	ตร.ม.	19.00	280.00	5,318.60	0.00	0.00	5,318.60
	- ไม้เคร่า (30% ของไม้แบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	5.70	260.00	1,482.00	0.00	0.00	1,482.00
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (100%)	ตร.ม.	37.99	0.00	0.00	115.00	4,368.85	4,368.85
	- ตะปู	กก.	9.50	25.73	244.37	0.00	0.00	244.37
	- เหล็กเสริม							
	SR-24 Ø 9 มม.	กก.	222.45	16.967	3,774.31	4.10	912.05	4,686.35
	SD-40 Ø 20 มม.	กก.	1,248.36	16.300	20,348.27	2.90	3,620.24	23,968.51

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีคิเทค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	44.12	24.92	1,099.58	0.00	0.00	1,099.58
19.11	โครงสร้างบันได ST-11 / 40 (บันไดทางเข้าอาคารหลักด้านหน้า ชั้น 1 ; จำนวน 1 Flight)							
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก)	ลบ.ม.	16.63	2,456.50	40,851.60	485.00	8,065.55	48,917.15
	- แบบหล่อคอนกรีต (ไข่ 50%)	ตร.ม.	60.45	280.00	16,926.00	0.00	0.00	16,926.00
	- ไม้เคร่า (30% ของไม้แบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	18.14	260.00	4,716.40	0.00	0.00	4,716.40
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (100%)	ตร.ม.	120.90	0.00	0.00	115.00	13,903.50	13,903.50
	- ตะปู	กก.	30.23	25.73	777.69	0.00	0.00	777.69
	- เหล็กเสริม							
	SR-24 Ø 9 มม.	กก.	536.62	16.967	9,104.83	4.10	2,200.14	11,304.97
	SD-40 Ø 16 มม.	กก.	3,051.27	16.300	49,735.70	3.30	10,069.19	59,804.89
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	107.64	24.92	2,682.31	0.00	0.00	2,682.31
19.12	โครงสร้างบันได ST-12 / 20 (บันไดทางเข้าอาคารด้านหลัง ชั้น 1 ; จำนวน 1 Flight)							
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก)	ลบ.ม.	0.53	2,456.50	1,301.95	485.00	257.05	1,559.00
	- แบบหล่อคอนกรีต (ไข่ 50%)	ตร.ม.	3.27	280.00	915.60	0.00	0.00	915.60
	- ไม้เคร่า (30% ของไม้แบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	0.98	260.00	254.80	0.00	0.00	254.80
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (100%)	ตร.ม.	6.54	0.00	0.00	115.00	752.10	752.10
	- ตะปู	กก.	1.64	25.73	42.07	0.00	0.00	42.07
	- เหล็กเสริม							
	SR-24 Ø 9 มม.	กก.	42.60	16.967	722.79	4.10	174.66	897.45
	SD-40 Ø 12 มม.	กก.	69.47	16.500	1,146.26	3.30	229.25	1,375.51
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	3.36	24.92	83.78	0.00	0.00	83.78
19.13	โครงสร้างบันได ST-13 / 20 (บันไดทางลงไปยังห้องงานระบบปั๊มน้ำ ชั้นใต้ดิน ; จำนวน 1 Flight)							

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีคิเทค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก)	ลบ.ม.	0.37	2,456.50	908.91	485.00	179.45	1,088.36
	- แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 50%)	ตร.ม.	2.09	280.00	583.80	0.00	0.00	583.80
	- ไม้เคร่า (30% ของไม้แบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	1.25	260.00	325.26	0.00	0.00	325.26
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (100%)	ตร.ม.	4.17	0.00	0.00	115.00	479.55	479.55
	- ตะปู	กก.	1.04	25.73	26.82	0.00	0.00	26.82
	- เหล็กเสริม							
	SR-24 Ø 9 มม.	กก.	23.51	16.967	398.89	4.10	96.39	495.29
	SD-40 Ø 12 มม.	กก.	40.65	16.500	670.73	3.30	134.15	804.87
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	1.92	24.92	47.97	0.00	0.00	47.97
19.14	โครงสร้างบันได ST-14 (จากชั้นดาดฟ้า ถึง ชั้นหลังคา ; จำนวน 1 Flight)							
	- เหล็กบันไดเหล็ก C-Channel - 200 x 80 x 7.5 x 11 มม. (24.6 กก./ม.)	กก.	43.30	19.35	837.86	10.00	433.00	1,270.86
	- แม่บันไดเหล็ก C-Channel - 250 x 90 x 9 x 13 มม. (34.6 กก./ม.)	กก.	622.80	19.35	12,051.18	10.00	6,228.00	18,279.18
	- ดงเหล็ก [] - 50 x 50 x 3.2 มม. (4.5 กก./ม.)	กก.	17.88	20.67	369.58	10.00	178.80	548.38
	- พื้นบันไดเหล็ก Checker Plate 6 มม. (50.34 กก./ม.)	กก.	604.08	20.53	12,401.76	10.00	6,040.80	18,442.56
	- Steel Plate หนา 15 มม.	กก.	68.77	19.50	1,341.02	10.00	687.70	2,028.72
	- Steel Bolt - M16	ชุด	12.00	30.00	360.00	10.00	120.00	480.00
	- Steel Bolt - M20	ชุด	8.00	40.00	320.00	10.00	80.00	400.00
	- ทาสีกันสนิม โครงสร้างเหล็ก	ตร.ม.	30.00	30.00	900.00	30.00	900.00	1,800.00
	- ทาสีกันไฟ ชนิดสีฟันทนเชื้อ 500 ไมครอน	ตร.ม.	30.00	200.00	6,000.00	50.00	1,500.00	7,500.00
19.15	โครงสร้างบันได ST-17 (บันไดทางลงสระว่ายน้ำใหญ่ ชั้น 7 ; จำนวน 1 Flight)							
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก) ชนิดผสมน้ำยากันซึม	ลบ.ม.	1.03	2,613.70	2,692.11	485.00	499.55	3,191.66
	- แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 50%)	ตร.ม.	5.34	280.00	1,495.20	0.00	0.00	1,495.20

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีคิเทค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- ไม้โครง (30% ของไม้แบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	1.60	260.00	416.00	0.00	0.00	416.00
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (100%)	ตร.ม.	10.68	0.00	0.00	115.00	1,228.20	1,228.20
	- ตะปู	กก.	2.67	25.73	68.70	0.00	0.00	68.70
	- เหล็กเสริม							
	SR-24 Ø 9 มม.	กก.	38.47	16.967	652.72	4.10	157.73	810.45
	SD-40 Ø 12 มม.	กก.	118.21	16.500	1,950.47	3.30	390.09	2,340.56
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	4.70	24.92	117.13	0.00	0.00	117.13
1.20	งานเชื่อมต่อเชิงกลแบบเกลียวสำหรับต่อเชื่อมเหล็กเสริมในเสา (Rebar Coupler)	ชุด	8,856.00	80.00	708,480.00	0.00	0.00	708,480.00
	รวม 1.1.1				137,792,589.16		23,365,973.80	161,158,562.96
	1.1.2 งานโครงสร้างเหล็ก							
1	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ							
1.1	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณสำหรับหลังคาถ้ำกันสาดทางเข้าอาคาร ชั้นที่ 1							
	- "BH10" เหล็กคาน WF - 390 x 300 x 10 x 16 มม. (107 กก./ม.)	กก.	3,210.00	25.00	80,250.00	12.00	38,520.00	118,770.00
	- "BC8" เหล็กคาน C-Channel -380 x 100 x 10.5 x 16 มม. (54.5 กก./ม.)	กก.	3,270.00	25.00	81,750.00	12.00	39,240.00	120,990.00
	- แปะเหล็ก □ - 150 x 75 x 3.2 มม. (10.78 กก./ม.)	กก.	840.84	20.67	17,380.16	12.00	10,090.08	27,470.24
	- Steel Plate หนา 10 มม.	กก.	538.98	19.50	10,510.11	10.00	5,389.80	15,899.91
	- Steel Plate หนา 15 มม.	กก.	282.60	19.50	5,510.70	10.00	2,826.00	8,336.70
	- Anchor Bolt dia.25 มม. L = 0.50 ม.	ชุด	24.00	150.00	3,600.00	45.00	1,080.00	4,680.00
	- ทาสีกันสนิม โครงสร้างเหล็ก	ตร.ม.	197.00	30.00	5,910.00	30.00	5,910.00	11,820.00

[illegible]

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีทีเอค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม							
	1.2.1 งานหลังคา							
1	หลังคาคลุมพื้นที่ทางเข้าอาคาร ชั้น 1 Canopy (ตามแบบขยาย ST-11A)							
	- หลังคาเหล็กกรีดลอนสี Aluzinc ระบบ Clip Lock	ตร.ม.	123.50	275.00	33,962.50	70.00	8,645.00	42,607.50
	ความหนาเหล็กรวมชั้นเคลือบไม่น้อยกว่า 0.47 มม.							
	- Flashing ขนาด 400-600 มม. (ก) X 100 มม. (ส)	ม.	64.00	240.00	15,360.00	50.00	3,200.00	18,560.00
	- ขอบหลังคากรุแผ่น Aluminium Composite (FR) หนา 4 มม.	ตร.ม.	28.94	2,250.00	65,115.00	650.00	18,811.00	83,926.00
	กรุบนโครงเคร่าเหล็ก LG 1-1/2" x 1-1/2" @ 0.40 # ทาสีกันสนิม							
	- รางน้ำหลังคา สแตนเลส ขนาด 400 มม. (ก) X 250 มม. (ส)	ม.	9.50	2,775.00	26,362.50	0.00	0.00	26,362.50
	- ฉนวนใยแก้วพร้อมแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ 1 ด้าน	ตร.ม.	123.50	170.00	20,995.00	20.00	2,470.00	23,465.00
	ความหนาประมาณ 25 มม. (ความหนาแน่น 24 กก. / ลบ.ม.)							
	- ลวด Wire Mesh # 14 , ขา Connector และ Thermo Pad	ตร.ม.	123.50	180.00	22,230.00	5.00	617.50	22,847.50
	- แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ความหนา 4 มม. รอยต่อแผ่นยาแนว	ตร.ม.	123.50	120.00	14,820.00	45.00	5,557.50	20,377.50
	ด้วยซิลิโคน ติดตั้งเหนือแปหลังคาก่อนมุงหลังคา							
2	หลังคาคลุมพื้นที่ซุ้มทางเข้าอาคาร ชั้น 1 Entrance Air Lock Area (ตามแบบขยาย ST-11A-7)							
	- หลังคากรุแผ่น Aluminium Composite (FR) หนา 4 มม.	ตร.ม.	13.65	2,250.00	30,712.50	650.00	8,872.50	39,585.00
	กรุบนโครงเคร่าเหล็ก LG 1-1/2" x 1-1/2" @ 0.40 # ทาสีกันสนิม							
	รวม 1.2.1				229,557.50		48,173.50	277,731.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีทีเค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน							
1	งานฝ้าเพดาน และ งานตกแต่งฝ้าเพดาน							
	- "C-02" ฝ้าใต้ท้องพื้น ค.ส.ล. ฉาบเรียบ	ตร.ม.	765.63	80.00	61,250.40	94.00	71,969.22	133,219.62
	- "C-03" ฝ้ายิปซัมบอร์ด ทหนา 9 มม. ชนิดธรรมดา ขอบลาด ผิวฉาบเรียบ	ตร.ม.	3,806.01	280.00	1,065,682.80	75.00	285,450.75	1,351,133.55
	พร้อมโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ระยะ 0.40 x 0.60 ม.							
	- "C-04" ฝ้ายิปซัมบอร์ด ทหนา 9 มม. ชนิดกันชื้น ขอบลาด ผิวฉาบเรียบ	ตร.ม.	785.08	325.00	255,151.00	75.00	58,881.00	314,032.00
	พร้อมโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ระยะ 0.40 x 0.60 ม.							
	- "C-05" ฝ้าแผ่น Aluminium Composite ความหนา 4 มม.	ตร.ม.	1,992.77	2,250.00	4,483,732.50	650.00	1,295,300.50	5,779,033.00
	ใส่กลางกันไฟ พร้อมโครงเคร่าเหล็ก LG. 1" x 1" @0.40 ม.# ทาสีกันสนิม							
	- "C-06" ฝ้า Aluminium Grill ขนาด 25 x 100 มม. ระยะห่าง 100 มม.	ตร.ม.	683.72	1,900.00	1,299,068.00	0.00	0.00	1,299,068.00
	พร้อมโครงเคร่า ตามมาตรฐานผู้ผลิต ใต้ท้องพื้นแต่งเรียบ							
	- "C-07" ฝ้าไม้เทียมสำเร็จรูป COMPOSITE WOOD ขนาด 100 มม.	ตร.ม.	218.80	1,392.60	304,700.88	112.00	24,505.60	329,206.48
	ความหนา 12 มม. พร้อมโครงเคร่า ตามมาตรฐานผู้ผลิต							
	- "C-08" ฝ้าแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ความหนา 6 มม. ชนิดผิวเรียบ ขอบตรง	ตร.ม.	3,823.75	270.00	1,032,412.50	75.00	286,781.25	1,319,193.75
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ระยะ 0.40 x 0.60							
	- "C-09" ฝ้าแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ความหนา 4 มม. ชนิดผิวเรียบ ขอบตรง	ตร.ม.	757.95	1,151.44	872,733.95	165.00	125,061.75	997,795.70
	กรุทับด้วยไม้อัดเมเบิล ความหนา 4 มม. ชักร่องรูปตัววี ย้อมสีธรรมชาติ							
	ชนิดด้าน โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ระยะ 0.40 x 0.60							
	- "C-10" ฝ้าไม้เทียมสำเร็จรูป Composite Wood ขนาด 100 มม.	ตร.ม.	562.25	1,392.60	782,989.35	112.00	62,972.00	845,961.35
	ความหนา 12 มม. พร้อมโครงเคร่า ตามมาตรฐานผู้ผลิต							
	- "A" ฉนวน PU Foam ชนิดพื้นใต้ท้องพื้น ความหนา 2"	ตร.ม.	2,378.54	400.00	951,416.00	0.00	0.00	951,416.00
	- กล่อง , หลับซ่อนไฟ							

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีทีเค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- Detail X-5 (แบบเลขที่ A2-103) - (C-03 & C-09)	ม.	24.00	721.67	17,320.08	575.00	13,800.00	31,120.08
	ขนาด 300 มม. (ก) x 900 มม. (ส)							
	- Detail X-10 (แบบเลขที่ A2-110) - (C-03 & C-09)	ม.	68.00	551.88	37,527.84	575.00	39,100.00	76,627.84
	ขนาด 300 มม. (ก) x 200 มม. (ส)							
	- Detail X-11 (แบบเลขที่ A2-111) - (C-08 & C-10)	ม.	45.80	493.01	22,579.86	329.00	15,068.20	37,648.06
	ขนาด 200 มม. (ก) x 450 มม. (ส)							
	- Detail X-13 (แบบเลขที่ A2-111) - (C-03 & C-09)	ม.	22.00	377.86	8,312.92	575.00	12,650.00	20,962.92
	ขนาด 200 มม. (ก) x 200 มม. (ส)							
	- Detail X-14 (แบบเลขที่ A2-111) - (C-03 , C-05 & C-09)	ม.	17.00	1,215.03	20,655.51	1,225.00	20,825.00	41,480.51
	ขนาด 800 มม. (ก) x 700 มม. (ส)							
	- Detail 07 ห้องสัมนนา (แบบเลขที่ A8-302) - (C-03)	ม.	81.10	167.03	13,546.13	150.00	12,165.00	25,711.13
	ขนาด 390 มม. (ก) x 150 มม. (ส)							
	- Detail 08 ห้องสัมนนา (แบบเลขที่ A8-302) - (C-03 & C-09)	ม.	8.00	591.12	4,728.96	575.00	4,600.00	9,328.96
	ขนาด 300 มม. (ก) x 450 มม. (ส)							
	- กล่องฝ้าเพดาน							
	- กล่องฝ้าเพดาน C-03							
	- ขนาด 500 มม. (ก) x 700 มม. (ส) - (Detail X-07 / A2-104)	ม.	3.70	308.12	1,140.04	150.00	555.00	1,695.04
	- ขนาด 350 มม. (ก) x 200 มม. (ส) - (Detail X-12 / A2-111)	ม.	24.00	89.19	2,140.56	75.00	1,800.00	3,940.56
	- ขนาด 300 มม. (ก) x 500 มม. (ส)	ม.	16.00	210.82	3,373.12	150.00	2,400.00	5,773.12
	- ขนาด 100 มม. (ก) x 100 มม. (ส) - (Detail 05 / A8-302)	ม.	8.00	48.65	389.20	75.00	600.00	989.20
	- กล่องฝ้าเพดาน C-03 + C-09							
	- ขนาด 300 มม. (ก) x 300 มม. (ส) - (Detail ME-01 / A8-301)	ม.	8.00	394.08	3,152.64	575.00	4,600.00	7,752.64

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีทีเอค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- กล่องฝ้าเพดาน C-04							
	- ขนาด 300 มม. (ก) x 400 มม. (ส)	ม.	79.70	141.45	11,273.57	75.00	5,977.50	17,251.07
	- กล่องฝ้าเพดาน C-05							
	- ขนาด 900 มม. (ก) x 900 มม. (ส) - (Detail X-15 / A2-113)	ม.	16.00	5,625.00	90,000.00	1,625.00	26,000.00	116,000.00
	- ขนาด 800 มม. (ก) x 800 มม. (ส) - (Detail X-02 / A2-101)	ม.	30.50	4,725.00	144,112.50	1,365.00	41,632.50	185,745.00
	- ขนาด 700 มม. (ก) x 700 มม. (ส)	ม.	8.00	3,150.00	25,200.00	910.00	7,280.00	32,480.00
	- ขนาด 300 มม. (ก) x 700 มม. (ส)	ม.	11.00	2,250.00	24,750.00	650.00	7,150.00	31,900.00
	- ขนาด 200 มม. (ก) x 200 มม. (ส)	ม.	10.60	900.00	9,540.00	260.00	2,756.00	12,296.00
	- ขนาด 150 มม. (ก) x 50 มม. (ส)	ม.	46.00	450.00	20,700.00	130.00	5,980.00	26,680.00
	- กล่องฝ้าเพดาน C-07							
	- ขนาด 300 มม. (ก) x 500 มม. (ส)	ม.	5.40	1,114.08	6,016.03	254.00	1,371.60	7,387.63
	- กล่องฝ้าเพดาน C-09							
	- ขนาด 200 มม. (ก) x 400 มม. (ส) - (Detail X-06 / A2-101)	ม.	2.00	1,151.44	2,302.88	500.00	1,000.00	3,302.88
	- กล่องม่าน บนฝ้าเพดาน							
	- กล่องม่าน C-03 + C-05							
	- ขนาด 700 มม. (ก) x 700 มม. (ส)	ม.	8.00	723.65	5,789.20	725.00	5,800.00	11,589.20
	- ขนาด 300 มม. (ก) x 900 มม. (ส)	ม.	25.90	2,073.65	53,707.54	725.00	18,777.50	72,485.04
	- ขนาด 300 มม. (ก) x 700 มม. (ส)	ม.	46.00	1,623.65	74,687.90	725.00	33,350.00	108,037.90
	- ขนาด 300 มม. (ก) x 300 มม. (ส)	ม.	3.30	723.65	2,388.05	725.00	2,392.50	4,780.55
	- กล่องม่าน C-05							
	- ขนาด 850 มม. (ก) x 500 มม. (ส)	ม.	10.00	3,037.50	30,375.00	877.50	8,775.00	39,150.00
	- ขนาด 800 มม. (ก) x 500 มม. (ส)	ม.	7.40	2,925.00	21,645.00	845.00	6,253.00	27,898.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีคิเทค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- ขนาด 800 มม. (ก) x 100 มม. (ส)	ม.	7.00	2,025.00	14,175.00	585.00	4,095.00	18,270.00
	- ขนาด 600 มม. (ก) x 800 มม. (ส) - (Detail X-01 / A2-101)	ม.	8.00	4,275.00	34,200.00	1,235.00	9,880.00	44,080.00
	- ขนาด 600 มม. (ก) x 100 มม. (ส)	ม.	8.50	1,575.00	13,387.50	455.00	3,867.50	17,255.00
	- ขนาด 300 มม. (ก) x 700 มม. (ส)	ม.	16.00	2,250.00	36,000.00	650.00	10,400.00	46,400.00
	- ขนาด 300 มม. (ก) x 500 มม. (ส)	ม.	19.60	1,800.00	35,280.00	520.00	10,192.00	45,472.00
	- ขนาด 300 มม. (ก) x 300 มม. (ส)	ม.	16.00	1,350.00	21,600.00	390.00	6,240.00	27,840.00
	- ขนาด 300 มม. (ก) x 100 มม. (ส)	ม.	12.00	900.00	10,800.00	260.00	3,120.00	13,920.00
	- กล้องม่าน C-05 + C-07							
	- ขนาด 1,000 มม. (ก) x 800 มม. (ส) - (Detail X-03 / A2-101)	ม.	20.00	4,489.08	89,781.60	1,229.00	24,580.00	114,361.60
	- กล้องม่าน C-05 + C-09							
	- ขนาด 300 มม. (ก) x 700 มม. (ส)	ม.	24.00	1,481.00	35,544.00	1,150.00	27,600.00	63,144.00
	- ขนาด 300 มม. (ก) x 300 มม. (ส)	ม.	16.00	1,020.43	16,326.88	1,150.00	18,400.00	34,726.88
	- ส่วนยกระดับฝ้าเพดานแนวตั้ง							
	- ส่วนยกระดับฝ้าเพดานแนวตั้ง C-03							
	- ขนาด 900 มม. (ส.)	ม.	2.50	146.44	366.10	75.00	187.50	553.60
	- ขนาด 750 มม. (ส)	ม.	13.50	122.03	1,647.41	75.00	1,012.50	2,659.91
	- ขนาด 700 มม. (ส)	ม.	12.00	113.89	1,366.68	75.00	900.00	2,266.68
	- ขนาด 500 มม. (ส)	ม.	32.50	81.35	2,643.88	75.00	2,437.50	5,081.38
	- ขนาด 300 มม. (ส)	ม.	16.00	48.81	780.96	75.00	1,200.00	1,980.96
	- ส่วนยกระดับฝ้าเพดานแนวตั้ง C-09							
	- ขนาด 200 มม. (ส)	ม.	53.00	230.28	12,204.84	500.00	26,500.00	38,704.84
	- แนวเสาโครง ฝ้าเส้นพิวซี ขนาด 10 x 10 มม. บนฝ้าเพดาน							

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีทีเค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- แนวเขาระรอง บนฝ้าเพดาน C-03 & C-04	ม.	2,081.38	10.00	20,813.80	20.00	41,627.60	62,441.40
	- แนวเขาระรอง บนฝ้าเพดาน C-05	ม.	1,604.10	10.00	16,041.00	20.00	32,082.00	48,123.00
	- แนวเขาระรอง บนฝ้าเพดาน C-08	ม.	803.67	10.00	8,036.70	20.00	16,073.40	24,110.10
	- แนวเขาระรอง บนฝ้าเพดาน C-09	ม.	123.70	10.00	1,237.00	20.00	2,474.00	3,711.00
	- แนวเขาระรอง บนฝ้าเพดาน C-10	ม.	65.00	10.00	650.00	20.00	1,300.00	1,950.00
	- ช่องเปิดซ่อมบำรุง ขนาด 600 มม. (ก) x 600 มม. (ย)	ชุด	22.00	500.00	11,000.00	80.00	1,760.00	12,760.00
	รวม 1.2.2				12,150,375.24		2,759,509.87	14,909,885.11
	1.2.3 งานผนังและตกแต่ง							
1	งานวัสดุผนัง							
	- "P1A" ผนังก่ออิฐมวลเบา ความหนาครึ่งแผ่น	ตร.ม.	11,622.69	294.00	3,417,070.86	89.00	1,034,419.41	4,451,490.27
	- "P1B" ผนังก่ออิฐมวลเบา ความหนาเต็มแผ่น	ตร.ม.	4,901.21	600.00	2,940,726.00	167.00	818,502.07	3,759,228.07
	- "P3" คอนกรีตเสริมเหล็ก ทำระบบกันซึม	ตร.ม.	1,429.48	665.72	951,633.43	250.00	357,370.00	1,309,003.43
	- เสาเอ็นและทับหลัง คสล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	ม.	8,479.34	55.00	466,363.70	44.00	373,090.96	839,454.66
	- เสาเอ็นและทับหลัง คสล. ขนาด 0.10 x 0.20 ม.	ม.	3,528.65	75.00	264,648.75	78.00	275,234.70	539,883.45
	- เสาเอ็นและทับหลัง คสล. ขนาด 0.20 x 0.20 ม.	ม.	339.75	110.00	37,372.50	88.00	29,898.00	67,270.50
	- เสาเอ็นและทับหลัง คสล. ขนาด 0.20 x 0.40 ม.	ม.	48.00	220.00	10,560.00	176.00	8,448.00	19,008.00
	- เสาเอ็นและทับหลัง คสล. ขนาด 0.20 x 0.60 ม.	ม.	44.15	330.00	14,569.50	264.00	11,655.60	26,225.10
	- "P1A, P1B " ผนังฉาบปูนเรียบ (ภายนอก)	ตร.ม.	6,221.36	60.00	373,281.60	82.00	510,151.52	883,433.12
	- "P1A, P1B " ผนังฉาบปูนเรียบ (ภายใน)	ตร.ม.	17,537.44	60.00	1,052,246.40	95.00	1,666,056.80	2,718,303.20
	- "P1A, P1B, P2 , P3" ผนังฉาบปูนเรียบโครงสร้าง (ภายนอก)	ตร.ม.	5,999.56	70.00	419,969.20	115.00	689,949.40	1,109,918.60

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีทีเอค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- "P1A, P1B, P2 , P3" ผนังฉาบปูนเรียบโครงสร้าง (ภายใน)	ตร.ม.	17,299.98	70.00	1,210,998.60	100.00	1,729,998.00	2,940,996.60
	- "P5" ผนังแผ่นโซลิตวอลล์ ความหนา 25 มม. รอยต่อฉาบเรียบ	ตร.ม.	1,069.36	700.00	748,552.00	285.00	304,767.60	1,053,319.60
	โครงเคร่าตามมาตรฐานผู้ผลิต							
2	งานตกแต่งผิวผนัง							
	- "B" ผนังปุกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 0.30 x 0.60 สีเรียบ เกรด A	ตร.ม.	1,590.22	578.02	919,178.96	189.00	300,551.58	1,219,730.54
	- "C" ผนังปุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8" x 8" ผิวมัน สีเรียบ เกรด A สูง 2.20 ม.	ตร.ม.	346.63	303.33	105,143.28	166.00	57,540.58	162,683.86
	- "D" ผนังกรุด้วยแผ่น Aluminium Composite ความหนา 4 มม.	ตร.ม.	2,056.35	2,250.00	4,626,787.50	650.00	1,336,627.50	5,963,415.00
	ชนิดไม่ลามไฟ พร้อมโครงเคร่าเหล็ก LG 1" x 1" @0.40 ม.#							
	- "E" ผนังทำสีพื้น Texture ลายปาดเล็ก แนวเซาะร่องให้ผู้รับจ้างนำเสนอ	ตร.ม.	4,225.51	600.00	2,535,306.00	150.00	633,826.50	3,169,132.50
	- "F" ผนังกรุแผ่น Aluminium Composite ความหนา 4 มม.	ตร.ม.	484.12	2,250.00	1,089,270.00	650.00	314,678.00	1,403,948.00
	ชนิดไม่ลามไฟ พร้อมโครงเคร่าเหล็ก LG 1" x 1" @0.40 ม.#							
	- "G" ผนังกรุด้วยแผ่นไม้เทียมสำเร็จรูป ขนาด 188 มม. ความหนา 12 มม.	ตร.ม.	2,555.88	2,022.06	5,168,142.71	121.00	309,261.48	5,477,404.19
	พร้อมอุปกรณ์ เชื่อมและปิดข้าง โครงเคร่า ตามมาตรฐานผู้ผลิต							
	- "H" ผนังปุกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 0.30 x 0.60 , 0.60 x 0.60	ตร.ม.	1,377.30	576.59	794,137.41	189.00	260,309.70	1,054,447.11
	เกรด A สีขาวผิวมัน							
	- "I" ผนังปิดด้วยแผ่น ไฟเบอร์ซีเมนต์ ชนิดเรียบ ขอบตรง ความหนา 6 มม.	ตร.ม.	277.87	1,396.44	388,028.78	400.00	111,148.00	499,176.78
	โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1" x 1" @0.40 ม.# ทาน้ำยากันปลวก แล้วปิดทับ							
	ด้วยไม้อัดเมเบิล ความหนา 4 มม. ชักร่องรูปตัว วี ย้อมสีธรรมชาติชนิดด้าน							
	- "J" ผนังปิดด้วยแผ่น ไฟเบอร์ซีเมนต์ ชนิดเรียบ ขอบตรง ความหนา 6 มม.	ตร.ม.	508.81	2,752.25	1,400,372.32	871.00	443,173.51	1,843,545.83
	โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1" x 1" @0.40 ม.# ทาน้ำยากันปลวก แล้วปิดทับ							
	ด้วยแผ่นอูสติกสำเร็จรูป ความหนา 25 มม.							
	- "K" ผนังกรุด้วยแผ่นแกรนิต ขนาด 0.60 x 0.60 , 0.30 x 0.60	ตร.ม.	93.08	2,573.65	239,555.34	302.00	28,110.16	267,665.50

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีทีเค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- "L" ผนังปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 4" x 4" สีฟ้า	ตร.ม.	81.25	699.24	56,813.25	201.00	16,331.25	73,144.50
	- "M" ผนังปูกระเบื้องโมเสก ขนาด 0.30 x 0.30 (5 x 5) เลือกสีภายหลัง	ตร.ม.	46.00	1,713.20	78,807.20	174.00	8,004.00	86,811.20
	- "N" ผนังปิดด้วยแผ่น ไฟเบอร์ซีเมนต์ ชนิดเรียบ ขอบตรง ความหนา 6 มม.	ตร.ม.	616.74	2,845.65	1,755,026.18	597.00	368,193.78	2,123,219.96
	โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1" x 1" @0.40 ม.# ทาน้ำยากันปลวก แล้วปิดทับ							
	ด้วยไม้เมเบิล ขนาด 1/2" X 1" เว้นระยะ 1" แนวตั้งย้อมสีธรรมชาติ ชนิดด้าน							
	- "X" ผนังปูกระเบื้องโมเสกแก้ว ขนาด 30 x 30 ซม. ติดตั้งบนใยตาข่าย	ตร.ม.	498.60	4,039.67	2,014,179.46	174.00	86,756.40	2,100,935.86
	(ขนาด 11 x 11 แผ่นเล็กในแผ่นใหญ่)							
	- "Y" ผนังปูกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 0.30 x 0.60 เมตร A สีเทาเข้ม ผิวมัน	ตร.ม.	241.20	576.59	139,073.51	189.00	45,586.80	184,660.31
	- "LV" ผนังบานเกล็ดอลูมิเนียมระบายอากาศ บริเวณช่องบันไดหนีไฟ	ตร.ม.	271.80	2,950.00	801,810.00	0.00	0.00	801,810.00
	- "Screen-01" แผงบังแดด 01 (ตามแบบเลขที่ A3-005)	ตร.ม.	3,323.08	2,250.00	7,476,930.00	650.00	2,160,002.00	9,636,932.00
	กล่อง Aluminium Composite ชนิดไส้กลางกันไฟ ความหนา 4 มม. ติดตั้ง							
	บนโครงเหล็กกล่อง ทาสีกันสนิม 100 x 100 x 3.2 มม. , 40 x 40 x 2.3 มม.							
	ขนาดกล่อง ACM โดยรวม 120 มม. (ก) x 400 มม. (ล) @ 1,000 มม.							
	- "Screen-02" แผงบังแดด 02 (ตามแบบเลขที่ A3-004)	ตร.ม.	213.19	2,022.06	431,082.97	121.00	25,795.99	456,878.96
	กล่องไม้เทียม ติดตั้งบน Support โครงเหล็กกล่อง ทาสีกันสนิม ขนาด							
	100 x 75 x 3.2 มม. ขนาดกล่อง 75 มม. (ก) x 200 มม. (ล) @ 300 มม.							
	- "Screen-03" แผงบังแดด 03 (ตามแบบเลขที่ A3-004)	ตร.ม.	416.06	2,022.06	841,298.28	121.00	50,343.26	891,641.54
	กล่องไม้เทียม ติดตั้งบน Support โครงเหล็กกล่อง ทาสีกันสนิม ขนาด							
	100 x 75 x 3.2 มม. ขนาดกล่อง 75 มม. (ก) x 200 มม. (ล) @ 300 มม.							
	รวม 1.2.3				42,768,935.70		14,365,782.55	57,134,718.25

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีคิเทค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.4 งานพื้นและตกแต่ง							
1	งานวัสดุพื้น							
	- "F02" ผิวเทปูนทรายปรับระดับ	ตร.ม.	10,516.98	85.00	893,943.30	61.00	641,535.78	1,535,479.08
	- "F03" ผิวเทปูนทรายปรับระดับ ผิวทาระบบกันซึมแบบ ซีเมนต์เบสที่พื้น และ	ตร.ม.	1,847.56	230.00	424,938.80	100.00	184,756.00	609,694.80
	ผนัง สูง 30 ซม. โดยรอบห้อง							
	- "F04" ผิวเทปูนทรายปรับระดับ และทาระบบกันซึมแบบ MODIFIED	ตร.ม.	1,903.16	390.00	742,232.40	100.00	190,316.00	932,548.40
	- "F05" ผิวทาระบบกันซึมแบบ BITUMEN แล้วเทคอนกรีต	ตร.ม.	2,934.02	580.00	1,701,731.60	160.00	469,443.20	2,171,174.80
	บนผิวกันซึมหนา 5 ซม. พร้อมวางตะแกรงลวดเหล็กกันแตก							
	- "F06" ผิวทาระบบกันซึม ภายนอกเป็น LIQUID MEMBRANE ภายในเป็น CEMENT BASE	ตร.ม.	775.28	430.00	333,370.40	60.00	46,516.80	379,887.20
	- "F07" พื้นโครงสร้างเหล็ก ปูแผ่นวิวบอร์ด ความหนา 25 มม.	ตร.ม.	199.75	390.00	77,902.50	70.00	13,982.50	91,885.00
	- "F08" พื้นถมดินปลูกหญ้าขนาดเล็ก (รวมในงานภูมิทัศน์)							
	- "B" ผิวขัดมันเรียบ	ตร.ม.	1,716.55	0.00	0.00	82.00	140,757.10	140,757.10
	- "C" ผิวปูกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 0.30 x 0.60 สีเรียบ เกรด A	ตร.ม.	511.09	624.51	319,180.82	222.00	113,461.98	432,642.80
	- "D" ผิวปูกระเบื้องพอร์ซเลน (NANO) ขนาด 0.60 x 0.60 ม. x10 มม.	ตร.ม.	7,646.78	687.95	5,260,602.30	222.00	1,697,585.16	6,958,187.46
	ที่ผิวหน้ามีส่วนผสมของหินควอซ							
	- "E" ทำผิวทรายล้าง สีขาว - เทา เม็ดหินเบอร์ 5 พร้อมเส้นแบ่งแนว PVC	ตร.ม.	830.43	280.00	232,520.40	99.00	82,212.57	314,732.97
	- "F" ทำผิวขัดมันเรียบ ปูกระเบื้องยางชนิดแผ่น ลายไม้ ความหนา 3 มม.							
	- พื้นซีเมนต์ทำผิวขัดมันเรียบเตรียมพื้นผิวสำหรับการปูกระเบื้องยางชนิดแผ่น	ตร.ม.	972.02	0.00	0.00	82.00	79,705.64	79,705.64
	- พื้นปูกระเบื้องยางชนิดแผ่น ลายไม้ ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.	ตร.ม.	972.02	780.00	758,175.60	80.00	77,761.60	835,937.20
	- "G1" ปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 4" x 4" สีฟ้า	ตร.ม.	171.20	699.24	119,709.89	193.00	33,041.60	152,751.49
	- "G2" ปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 4" x 4" สีฟ้า สีเข้มตีเป็นเส้น	ตร.ม.	13.80	1,224.24	16,894.51	193.00	2,663.40	19,557.91
	- "H" ทำผิวขัดมัน ปูด้วยหญ้าเทียม หนา 36 มม. สีเขียวธรรมชาติ ความหนาแน่นปานกลาง							

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีทีเอค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- พื้นซีเมนต์ทำผิวขัดมันเรียบเตรียมพื้นผิวสำหรับการปูหญ้าเทียม	ตร.ม.	295.41	0.00	0.00	82.00	24,223.62	24,223.62
	- พื้นปูด้วยหญ้าเทียม หนา 36 มม. สีเขียวธรรมชาติ ความหนาแน่นปานกลาง	ตร.ม.	295.41	1,023.17	302,254.65	160.00	47,265.60	349,520.25
	- "I" ปูกระเบื้องโมเสค ขนาดประมาณ 0.30x0.30 (5x5) เลือกสีภายหลัง	ตร.ม.	118.56	1,713.20	203,116.99	158.00	18,732.48	221,849.47
	- "J" พื้นทำผิวขัดเรียบ ทาห้ด้วยวัสดุเคลือบผิวคอนกรีต ประเภทยาน้ำยาซิลิเกต แล้วขัดผิว							
	- พื้นซีเมนต์ทำผิวขัดมันเรียบสำหรับพื้นอาคารจอดรถ	ตร.ม.	14,940.99	0.00	0.00	82.00	1,225,161.18	1,225,161.18
	- พื้นทาห้ด้วยวัสดุเคลือบผิวคอนกรีต ประเภทยาน้ำยาซิลิเกต แล้วขัดผิว	ตร.ม.	14,940.99	203.17	3,035,560.94	80.00	1,195,279.20	4,230,840.14
	- "L" พื้นปูหินแกรนิต (ผิวพ่นไฟ) ความหนาประมาณ 2 ซม.	ตร.ม.	181.09	2,573.65	466,062.28	198.00	35,855.82	501,918.10
	ขนาด 0.60x0.60 m. , 0.30x0.60 m.							
	- "M" พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 0.30 x 0.30 สีเรียบ เกรด A	ตร.ม.	123.83	325.17	40,265.80	158.00	19,565.14	59,830.94
	- "N" พื้นปูทับด้วยไม้เอ็นจิเนียร์ ไม้ฮาร์ดเมเบิลทำสำเร็จ	ตร.ม.	38.00	2,203.17	83,720.46	550.00	20,900.00	104,620.46
	ขนาด 14 x 200 x 2500 มม. ทำสีธรรมชาติแบบด้าน							
	- "Z1" เส้นสแตนเลสแบ่งรอยต่อที่ผิวพื้น ขนาด 10 มม. X 10 มม.	ม.	151.20	270.00	40,824.00	20.00	3,024.00	43,848.00
2	งานบัวเชิงผนัง							
	- บัวเชิงผนังทำผิวขัดมันเรียบ ความสูง 10 ซม. รอยต่อของผิวขัดมันเสมอ	ม.	1,679.64	20.00	33,592.80	40.00	67,185.60	100,778.40
	กับวัสดุอื่นให้ทำการเจาะร่อง โค้งกาบกล้วย ขนาด 1 ซม.							
	- บัวเชิงผนังอะลูมิเนียมสำเร็จรูป ขนาด 4" ความหนาไม่น้อยกว่า 10 มม.	ม.	2,684.97	200.00	536,994.00	45.00	120,823.65	657,817.65
	- บัวเชิงผนังสแตนเลส หนา 1.2 มม. ขนาด 4"	ม.	100.00	1,200.00	120,000.00	45.00	4,500.00	124,500.00
	- บัวเชิงผนังไม้ฮาร์ดเมเบิล ขนาด 1"x4" ทำสีธรรมชาติ แบบด้าน .ขนาด 4"	ม.	136.80	330.00	45,144.00	45.00	6,156.00	51,300.00
	- บัวเชิงผนังไม้เทียม ความหนาไม่น้อยกว่า 12 มม. ทำสี ขนาด 4"	ม.	205.20	125.00	25,650.00	45.00	9,234.00	34,884.00
	- บัวเชิงผนังทรายล้าง ขนาด 4"	ม.	87.40	80.00	6,992.00	70.00	6,118.00	13,110.00
	- บัวทรายล้าง ขอบพื้นสระว่ายน้ำ (ตามแบบเลขที่ A8-201 - A8-202)							
	- ขนาด 400 มม. (ก) x 100 มม. (ส)	ม.	24.00	140.00	3,360.00	50.00	1,200.00	4,560.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีทีเอค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- ขนาด 300 มม. (ก) x 100 มม. (ส)	ม.	93.00	115.00	10,695.00	40.00	3,720.00	14,415.00
	- ขนาด 200 มม. (ก) x 150 มม. (ส)	ม.	20.00	130.00	2,600.00	45.00	900.00	3,500.00
	รวม 1.2.4				15,838,035.44		6,583,583.62	22,421,619.06
	1.2.5 งานประตู่ - หน้าต่าง							
1	งานประตู่							
	-"SD01F" ประตูเหล็กบานทวนไฟ	ชุด	53.00	25,410.00	1,346,730.00	3,722.00	197,266.00	1,543,996.00
	-"SD02F" ประตูเหล็กบานทวนไฟ บานเปิดคู่	ชุด	14.00	36,510.00	511,140.00	6,544.00	91,616.00	602,756.00
	-"SD01" ประตูเหล็กบาน บานเปิดคู่	ชุด	4.00	36,180.00	144,720.00	4,944.00	19,776.00	164,496.00
	-"SD02" ประตูเหล็กบาน บานเปิดคู่	ชุด	27.00	29,430.00	794,610.00	4,594.00	124,038.00	918,648.00
	-"SD03" ประตูเหล็กบาน บานเปิดเดี่ยว	ชุด	28.00	20,960.00	586,880.00	3,722.00	104,216.00	691,096.00
	-"SD04" ประตูเหล็กบาน บานเปิดเดี่ยว	ชุด	6.00	19,960.00	119,760.00	3,522.00	21,132.00	140,892.00
	-"SD05" ประตูเหล็กบาน บานเปิดคู่	ชุด	29.00	12,960.00	375,840.00	2,800.00	81,200.00	457,040.00
	-"AD01" ประตูอลูมิเนียม บานเปิดเดี่ยวแบบไม่ใช้ธรณีประตู	ชุด	2.00	10,864.00	21,728.00	2,716.00	5,432.00	27,160.00
	-"AD02" ประตูอลูมิเนียม บานเปิดคู่แบบไม่ใช้ธรณีประตู	ชุด	4.00	20,216.00	80,864.00	5,054.00	20,216.00	101,080.00
	-"AD03" ประตูอลูมิเนียม บานเปิดเดี่ยว แบบไม่ใช้ธรณีประตู ติดฟิล์มผ้า 2 ด้าน	ชุด	16.00	21,623.00	345,968.00	3,826.48	61,223.68	407,191.68
	-"AD04" ประตูอลูมิเนียม บานเลื่อน แบบไม่ใช้ธรณีประตู ติดฟิล์มผ้า 2 ด้าน	ชุด	6.00	22,584.80	135,508.80	4,064.48	24,386.88	159,895.68
	-"AD05" ประตูอลูมิเนียม บานเปิดเดี่ยว แบบไม่ใช้ธรณีประตู	ชุด	17.00	11,088.00	188,496.00	2,772.00	47,124.00	235,620.00
	-"AD05-1" ประตูอลูมิเนียม บานเปิดเดี่ยวพร้อมช่องแสงติดตาย	ชุด	2.00	14,192.00	28,384.00	3,548.00	7,096.00	35,480.00
	-"AD05-2" ประตูอลูมิเนียม บานเปิดเดี่ยวพร้อมช่องแสงติดตาย แบบไม่ใช้ธรณีประตู	ชุด	3.00	23,072.00	69,216.00	5,768.00	17,304.00	86,520.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีทีเอค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- "AD05-3" ประตูอลูมิเนียม บานเปิดเดี่ยวพร้อมช่องแสงติดตาย แบบไม่ใช้ธรณีประตู	ชุด	2.00	34,192.00	68,384.00	8,548.00	17,096.00	85,480.00
	- "AD06" ประตูอลูมิเนียม บานเปิดคู่ แบบไม่ใช้ธรณีประตู	ชุด	2.00	19,912.00	39,824.00	4,978.00	9,956.00	49,780.00
	- "AD07" ประตูอลูมิเนียม บานเปิดคู่ แบบไม่ใช้ธรณีประตู	ชุด	4.00	20,544.00	82,176.00	5,136.00	20,544.00	102,720.00
	- "ATD01" ประตูอลูมิเนียม บานเลื่อน อัตโนมัติ แบบกด เปิด - ปิด 2 ฝั่ง	ชุด	4.00	156,548.00	626,192.00	38,282.00	153,128.00	779,320.00
	- "ATD02" ประตูอลูมิเนียม บานเลื่อน อัตโนมัติ แบบกด เปิด - ปิด 2 ฝั่ง	ชุด	1.00	164,976.00	164,976.00	41,244.00	41,244.00	206,220.00
	- "ATD03" ประตูอลูมิเนียม บานเลื่อน อัตโนมัติ แบบกด เปิด - ปิด 2 ฝั่ง	ชุด	1.00	189,032.00	189,032.00	47,258.00	47,258.00	236,290.00
	- "ATD04" ประตูอลูมิเนียม บานเลื่อน อัตโนมัติ แบบกด เปิด - ปิด 2 ฝั่ง	ชุด	1.00	195,520.00	195,520.00	48,880.00	48,880.00	244,400.00
	- "ATD05" ประตูอลูมิเนียม บานเลื่อน อัตโนมัติ แบบกด เปิด - ปิด 2 ฝั่ง	ชุด	2.00	190,280.00	380,560.00	47,570.00	95,140.00	475,700.00
	- "ATD06" ประตูอลูมิเนียม บานเลื่อน อัตโนมัติ แบบ Automatic Dencor	ชุด	5.00	198,704.00	993,520.00	49,676.00	248,380.00	1,241,900.00
	- "ATD07" ประตูอลูมิเนียม บานเลื่อน อัตโนมัติ แบบ เปิด - ปิด 2 ฝั่ง	ชุด	3.00	169,472.00	508,416.00	42,368.00	127,104.00	635,520.00
	- "GD01" ประตูกระจก บานเปิดเดี่ยว พร้อมช่องแสงติดตาย	ชุด	6.00	21,688.00	130,128.00	5,422.00	32,532.00	162,660.00
	- "GD02" ประตูกระจก บานเปิดเดี่ยว พร้อมช่องแสงติดตาย	ชุด	2.00	73,352.00	146,704.00	18,338.00	36,676.00	183,380.00
	- "GD03" ประตูกระจก บานเปิดคู่ พร้อมช่องแสงติดตาย	ชุด	1.00	44,712.00	44,712.00	11,178.00	11,178.00	55,890.00
	- "ID01" ประตูบานเลื่อนเดี่ยว	ชุด	7.00	43,289.25	303,024.75	3,561.50	24,930.50	327,955.25
	- "ID02" ประตูบานเลื่อนเดี่ยว	ชุด	8.00	34,477.00	275,816.00	2,851.00	22,808.00	298,624.00
	- "ID03" ประตูบานเลื่อนคู่	ชุด	1.00	81,054.03	81,054.03	6,663.00	6,663.00	87,717.03
	- "ID04" ประตูบานเปิดเดี่ยว	ชุด	4.00	32,180.00	128,720.00	1,481.00	5,924.00	134,644.00
	- "DS01" ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อนคู่	ชุด	3.00	31,744.00	95,232.00	7,936.00	23,808.00	119,040.00
	- "DS01-1" ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อนคู่	ชุด	2.00	32,656.00	65,312.00	8,164.00	16,328.00	81,640.00
	- "IDE01" ประตูอลูมิเนียมบานเปิดเดี่ยว พร้อมหน้าต่างกระจก บานติดตาย	ชุด	1.00	528,800.00	528,800.00	132,200.00	132,200.00	661,000.00
2	งานหน้าต่าง							
	- "WG01" หน้าต่างกระจกบานติดตาย	ชุด	2.00	879,200.00	1,758,400.00	219,800.00	439,600.00	2,198,000.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีทีเค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	-WG02" หน้าต่างกระจกบานติดตาย	ชุด	1.00	804,800.00	804,800.00	201,200.00	201,200.00	1,006,000.00
	-WG03" หน้าต่างกระจกบานติดตาย	ชุด	2.00	103,552.00	207,104.00	25,888.00	51,776.00	258,880.00
	-WG04" หน้าต่างกระจกบานติดตาย	ชุด	1.00	95,800.00	95,800.00	23,950.00	23,950.00	119,750.00
	-WG05" หน้าต่างกระจกบานติดตาย	ชุด	1.00	174,104.00	174,104.00	43,526.00	43,526.00	217,630.00
	-WG06" หน้าต่างกระจกบานติดตาย	ชุด	1.00	71,008.00	71,008.00	17,752.00	17,752.00	88,760.00
	-WG07" หน้าต่างกระจกบานติดตาย	ชุด	1.00	65,128.00	65,128.00	16,282.00	16,282.00	81,410.00
	-WG08" หน้าต่างกระจกบานติดตาย	ชุด	1.00	368,768.00	368,768.00	92,192.00	92,192.00	460,960.00
	-AW01" หน้าต่างเกล็ดระบายอากาศ อลูมิเนียม	ชุด	1.00	6,144.00	6,144.00	1,536.00	1,536.00	7,680.00
	-AW02" หน้าต่างเกล็ดระบายอากาศ อลูมิเนียม	ชุด	1.00	30,416.00	30,416.00	7,604.00	7,604.00	38,020.00
	-AW02-1" หน้าต่างเกล็ดระบายอากาศ อลูมิเนียม	ชุด	28.00	10,656.00	298,368.00	2,664.00	74,592.00	372,960.00
	-AW03" หน้าต่างอลูมิเนียม บานกระทุ้ง	ชุด	5.00	15,800.00	79,000.00	3,950.00	19,750.00	98,750.00
	-AW03-1" หน้าต่างอลูมิเนียม บานกระทุ้ง	ชุด	5.00	9,856.00	49,280.00	2,464.00	12,320.00	61,600.00
	-AW04" หน้าต่างอลูมิเนียม บานกระทุ้ง	ชุด	5.00	22,408.00	112,040.00	5,602.00	28,010.00	140,050.00
	-AW06" หน้าต่างอลูมิเนียม บานกระทุ้ง	ชุด	1.00	8,352.00	8,352.00	2,088.00	2,088.00	10,440.00
	-AW06-1" หน้าต่างอลูมิเนียม บานกระทุ้ง	ชุด	2.00	7,336.00	14,672.00	1,834.00	3,668.00	18,340.00
	-AW06-2" หน้าต่างอลูมิเนียม บานกระทุ้ง	ชุด	2.00	10,944.00	21,888.00	2,736.00	5,472.00	27,360.00
	-AW07" หน้าต่างอลูมิเนียม บานเลื่อนสลั	ชุด	1.00	17,560.00	17,560.00	4,390.00	4,390.00	21,950.00
	-AW08" หน้าต่างอลูมิเนียม บานเลื่อนสลั	ชุด	2.00	23,192.00	46,384.00	5,798.00	11,596.00	57,980.00
	-AW09" หน้าต่างอลูมิเนียม บานกระทุ้ง	ชุด	2.00	12,536.00	25,072.00	3,134.00	6,268.00	31,340.00
	-AW10" หน้าต่างอลูมิเนียม บานกระทุ้ง	ชุด	1.00	7,600.00	7,600.00	1,900.00	1,900.00	9,500.00
	-AW11" หน้าต่างอลูมิเนียม บานกระทุ้ง	ชุด	1.00	12,912.00	12,912.00	3,228.00	3,228.00	16,140.00
	-AW12" หน้าต่างเกล็ดระบายอากาศ อลูมิเนียม	ชุด	1.00	7,400.00	7,400.00	1,850.00	1,850.00	9,250.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีทีเอค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	-AW13" หน้าต่างเกล็ดระบายอากาศ อลูมิเนียม	ชุด	3.00	15,688.00	47,064.00	3,922.00	11,766.00	58,830.00
	-AW14" หน้าต่างกระจก บานติดตาย	ชุด	1.00	6,840.00	6,840.00	1,710.00	1,710.00	8,550.00
	-AW15" หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลับ	ชุด	2.00	10,376.00	20,752.00	2,594.00	5,188.00	25,940.00
	-AW16" หน้าต่างเกล็ดระบายอากาศ อลูมิเนียม	ชุด	2.00	10,656.00	21,312.00	2,664.00	5,328.00	26,640.00
	-AW17" หน้าต่างเกล็ดระบายอากาศ อลูมิเนียม	ชุด	1.00	13,008.00	13,008.00	3,252.00	3,252.00	16,260.00
	-AW17-1" หน้าต่างเกล็ดระบายอากาศ อลูมิเนียม	ชุด	1.00	11,464.00	11,464.00	2,866.00	2,866.00	14,330.00
	-AW18" หน้าต่างเกล็ดระบายอากาศ อลูมิเนียม	ชุด	2.00	6,864.00	13,728.00	1,716.00	3,432.00	17,160.00
	-FW01" หน้าต่างอลูมิเนียม บานกระทุ้ง	ชุด	7.00	158,080.00	1,106,560.00	39,520.00	276,640.00	1,383,200.00
	-FW01-1" หน้าต่างอลูมิเนียม บานกระทุ้ง	ชุด	1.00	146,240.00	146,240.00	36,560.00	36,560.00	182,800.00
	-FW02" หน้าต่างอลูมิเนียม บานกระทุ้ง	ชุด	1.00	124,240.00	124,240.00	31,060.00	31,060.00	155,300.00
	-FW02-1" หน้าต่างอลูมิเนียม บานกระทุ้ง	ชุด	1.00	114,880.00	114,880.00	28,720.00	28,720.00	143,600.00
	-FW03" หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้ง	ชุด	1.00	82,400.00	82,400.00	20,600.00	20,600.00	103,000.00
	-FW03-1" หน้าต่างอลูมิเนียม บานกระทุ้ง	ชุด	1.00	76,080.00	76,080.00	19,020.00	19,020.00	95,100.00
	-FW03-2" หน้าต่างอลูมิเนียม บานกระทุ้ง	ชุด	1.00	71,200.00	71,200.00	17,800.00	17,800.00	89,000.00
	-FW04" หน้าต่างอลูมิเนียม บานกระทุ้ง	ชุด	7.00	219,200.00	1,534,400.00	54,800.00	383,600.00	1,918,000.00
	-FW05" หน้าต่างอลูมิเนียม บานกระทุ้ง	ชุด	2.00	214,880.00	429,760.00	53,720.00	107,440.00	537,200.00
	-FW06" หน้าต่างอลูมิเนียม บานกระทุ้ง	ชุด	1.00	88,560.00	88,560.00	22,140.00	22,140.00	110,700.00
	-FW07" หน้าต่างอลูมิเนียม บานกระทุ้ง	ชุด	3.00	210,560.00	631,680.00	52,640.00	157,920.00	789,600.00
	-FW08" หน้าต่างอลูมิเนียม บานกระทุ้ง	ชุด	3.00	173,360.00	520,080.00	43,340.00	130,020.00	650,100.00
	-FW09" หน้าต่างอลูมิเนียม บานกระทุ้ง	ชุด	4.00	108,000.00	432,000.00	27,000.00	108,000.00	540,000.00
	-FW10" หน้าต่างอลูมิเนียม บานกระทุ้ง	ชุด	3.00	116,640.00	349,920.00	29,160.00	87,480.00	437,400.00
	-FW11" หน้าต่างอลูมิเนียม บานกระทุ้ง	ชุด	24.00	110,160.00	2,643,840.00	27,540.00	660,960.00	3,304,800.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีทีเอค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	'-FW12" หน้าต่างอลูมิเนียม บานกระทุ้ง	ชุด	1.00	168,960.00	168,960.00	42,240.00	42,240.00	211,200.00
	'-FW13" หน้าต่างอลูมิเนียม บานกระทุ้ง	ชุด	3.00	101,520.00	304,560.00	25,380.00	76,140.00	380,700.00
	'-FW14" หน้าต่างอลูมิเนียม บานกระทุ้ง	ชุด	4.00	122,320.00	489,280.00	30,580.00	122,320.00	611,600.00
	'-FW15" หน้าต่างอลูมิเนียม บานกระทุ้ง	ชุด	4.00	98,240.00	392,960.00	24,560.00	98,240.00	491,200.00
	'-FW16" หน้าต่างอลูมิเนียม บานกระทุ้ง	ชุด	4.00	105,840.00	423,360.00	26,460.00	105,840.00	529,200.00
	'-FW17" หน้าต่างอลูมิเนียม บานกระทุ้ง	ชุด	1.00	112,320.00	112,320.00	28,080.00	28,080.00	140,400.00
	'-FW18" หน้าต่างอลูมิเนียม บานกระทุ้ง	ชุด	1.00	156,000.00	156,000.00	39,000.00	39,000.00	195,000.00
	'-FW19" หน้าต่างอลูมิเนียม บานกระทุ้ง	ชุด	1.00	59,440.00	59,440.00	14,860.00	14,860.00	74,300.00
	'-FW19-1" หน้าต่างอลูมิเนียม บานกระทุ้ง	ชุด	1.00	56,400.00	56,400.00	14,100.00	14,100.00	70,500.00
	'-FW20" หน้าต่างอลูมิเนียม บานกระทุ้ง	ชุด	3.00	58,240.00	174,720.00	14,560.00	43,680.00	218,400.00
	'-FW20-1" หน้าต่างอลูมิเนียม บานกระทุ้ง	ชุด	6.00	55,280.00	331,680.00	13,820.00	82,920.00	414,600.00
	'-FW20-2" หน้าต่างอลูมิเนียม บานกระทุ้ง	ชุด	4.00	58,080.00	232,320.00	14,520.00	58,080.00	290,400.00
	'-FW21" หน้าต่างอลูมิเนียม บานกระทุ้ง	ชุด	6.00	99,520.00	597,120.00	24,880.00	149,280.00	746,400.00
	'-FW21-1" หน้าต่างอลูมิเนียม บานกระทุ้ง	ชุด	4.00	112,160.00	448,640.00	28,040.00	112,160.00	560,800.00
	'-FW22" หน้าต่างอลูมิเนียม บานเปิดเดี่ยว	ชุด	4.00	132,800.00	531,200.00	33,200.00	132,800.00	664,000.00
	'-FW22-1" หน้าต่างอลูมิเนียม บานเปิดเดี่ยว	ชุด	4.00	137,840.00	551,360.00	34,460.00	137,840.00	689,200.00
	'-FW22-2" หน้าต่างอลูมิเนียม บานเปิดเดี่ยว	ชุด	1.00	171,840.00	171,840.00	42,960.00	42,960.00	214,800.00
	'-FW23" หน้าต่างอลูมิเนียม บานเปิดเดี่ยว	ชุด	8.00	136,080.00	1,088,640.00	34,020.00	272,160.00	1,360,800.00
	'-FW24" หน้าต่างอลูมิเนียม บานติดตาย	ชุด	1.00	743,280.00	743,280.00	185,820.00	185,820.00	929,100.00
3	งานอื่นๆ							
	- ประตูสแตนเลส บานเปิดเดี่ยว ทางเข้าถึงเก็บน้ำ	ชุด	5.00	18,000.00	90,000.00	2,000.00	10,000.00	100,000.00
	- ประตูสแตนเลส บานเปิดเดี่ยว ทางเข้าถึงบำบัดน้ำเสีย	ชุด	13.00	18,000.00	234,000.00	2,000.00	26,000.00	260,000.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีทีเอค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	รวม 1.2.5				29,924,235.58		6,930,376.06	36,854,611.64
	1.2.6 งานสุขภัณฑ์							
1	ห้องน้ำ WC-01 / 1 , WC-01 / 1B และ WC-01 / 2 (ตามแบบเลขที่ A6-001)							
	- "A1" อ่างล้างหน้าชนิดฝักวางบนเคาน์เตอร์ พร้อมก๊อกน้ำ และอุปกรณ์	ชุด	33.00	12,331.80	406,949.40	450.00	14,850.00	421,799.40
	- Stop Valve เข้า 1 ออก 1	ชุด	33.00	265.50	8,761.50	35.00	1,155.00	9,916.50
	- "A2" โถสุขภัณฑ์ แบบประหยัดน้ำ 2 ชั้น ชนิดฟลักซ์แรงค์ และอุปกรณ์	ชุด	42.00	5,665.05	237,932.10	450.00	18,900.00	256,832.10
	- Stop Valve เข้า 1 ออก 2	ชุด	42.00	345.00	14,490.00	35.00	1,470.00	15,960.00
	- สายฉีดชำระ	ชุด	42.00	751.50	31,563.00	35.00	1,470.00	33,033.00
	- "A3" โป๊สสวาชาย แบบวางแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์ Automatic Sensor	ชุด	18.00	15,273.00	274,914.00	450.00	8,100.00	283,014.00
	- "A4" ก๊อกน้ำล้างพื้น แบบประหยัดน้ำ	ชุด	12.00	384.75	4,617.00	25.00	300.00	4,917.00
	- "A5" อ่างหน้าชนิดแขวนผนัง พร้อมก๊อกน้ำ และอุปกรณ์ (ผู้พิการ)	ชุด	3.00	3,217.95	9,653.85	450.00	1,350.00	11,003.85
	- Stop Valve เข้า 1 ออก 1	ชุด	3.00	265.50	796.50	35.00	105.00	901.50
	- "A6" โถสุขภัณฑ์ แบบประหยัดน้ำ พร้อมอุปกรณ์ (ผู้พิการ)	ชุด	3.00	8,930.25	26,790.75	450.00	1,350.00	28,140.75
	- Stop Valve เข้า 1 ออก 2	ชุด	3.00	345.00	1,035.00	35.00	105.00	1,140.00
	- สายฉีดชำระ	ชุด	3.00	751.50	2,254.50	35.00	105.00	2,359.50
	- "A7" ผนังกันห้องน้ำสำเร็จรูป MFF 25 มม. สูง 2.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์							
	- ชนิดเต็มห้อง	ชุด	33.00	11,900.00	392,700.00	800.00	26,400.00	419,100.00
	- ชนิดไม่เต็มห้อง	ชุด	9.00	11,900.00	107,100.00	650.00	5,850.00	112,950.00
	- "H1" ราวจับทรงตัว L-สแตนเลส Hairline ขนาด Ø 3 - 4 ซม.	ชุด	3.00	3,186.00	9,558.00	70.00	210.00	9,768.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีทีเอค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- "H2" ราวจับทรงตัว P-สแตนเลส Hairline (พับเก็บไม่ได้) ขนาด Ø 3 - 4 ซม.	ชุด	9.00	4,345.00	39,105.00	105.00	945.00	40,050.00
	- "H3" ราวจับทรงตัว I-สแตนเลส Hairline ยาว 1,200 มม. ขนาด Ø 3 - 4 ซม.	ชุด	6.00	2,054.25	12,325.50	70.00	420.00	12,745.50
	- "B1" เครื่องเป่ามือชนิดลมเป่าร้อน ขนาด 220 โวลต์	ชุด	9.00	7,500.00	67,500.00	200.00	1,800.00	69,300.00
	- "B2" ที่กดสบู่เหลว	ชุด	21.00	700.00	14,700.00	35.00	735.00	15,435.00
	- "B4" ตะแกรงน้ำทิ้งชนิดดักกลิ่น ขนาด 4" หรือ 6" (รวมในงานสุขาภิบาล)							
	- "B5" สัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน ระบบแสง และ เสียง	ชุด	3.00	3,000.00	9,000.00	500.00	1,500.00	10,500.00
	- อุปกรณ์ห้องน้ำอื่นๆ							
	- ตะขอแขวนผ้า (รวมในชุดผนังกันห้องน้ำสำเร็จรูป)							
	- ที่ใส่กระดาษชำระในห้องส้วม (รวมในชุดผนังกันห้องน้ำสำเร็จรูป)							
	- ที่ใส่กระดาษชำระรวม บริเวณเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า	ชุด	9.00	750.00	6,750.00	70.00	630.00	7,380.00
	- ถังขยะ ในห้องส้วม	ชุด	45.00	250.00	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
	- ถังขยะรวม บริเวณเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า	ชุด	9.00	500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
	- เคาน์เตอร์ , กระจกเงา							
	- "CT-01 (C-60)" เคาน์เตอร์ ค.ส.ล.อ่างล้างหน้า กรูท็อพหินสังเคราะห์	ม.	36.90	9,692.68	357,659.89	2,000.00	73,800.00	431,459.89
	Solid Acrylic 100% สีขาว มีเกล็ดหินเล็ก หนา 1.25 ซม. กว้าง 60 ซม.							
	พร้อมฝังเส้นสแตนเลสตามแบบ							
	- "CT-02 (C-20)" เคาน์เตอร์หลังโถปัสสาวะชาย	ม.	18.00	1,253.73	22,567.14	800.00	14,400.00	36,967.14
	กรูท็อพหินแกรนิตสีดำ หนา 2 ซม. กว้าง 20 ซม.							
	- "CT-02 (C-10)" เคาน์เตอร์หลังโถส้วม	ม.	45.00	734.29	33,043.05	500.00	22,500.00	55,543.05
	กรูท็อพหินแกรนิตสีดำ หนา 2 ซม. กว้าง 10 ซม.							
	- "SST" เส้นสแตนเลส ขนาด 10 มม. X 10 มม. (ตามแบบเลขที่ A6-005)	ม.	99.90	270.00	26,973.00	20.00	1,998.00	28,971.00
	- "M-1.95" กระจกเงาอ่างล้างหน้า หนา 5 มม. สูง 1,950 มม.	ม.	36.90	3,173.79	117,112.85	936.00	34,538.40	151,651.25

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สวัสดิบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีทีเค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	กรบนไม้อัดยางกันน้ำ							
	- "HR-M" กระจกเงาอ่างล้างหน้า ในห้องน้ำคนพิการ	ชุด	3.00	670.00	2,010.00	70.00	210.00	2,220.00
	ขนาด 500 มม. (ก) x 1,000 มม. (ส)							
2	ห้องน้ำ WC-02 / 2 (ตามแบบเลขที่ A6-002)							
	- "A1" อ่างล้างหน้าชนิดฝังวางบนเคาน์เตอร์ พร้อมก๊อกน้ำ และอุปกรณ์	ชุด	2.00	12,331.80	24,663.60	450.00	900.00	25,563.60
	- Stop Valve เข้า 1 ออก 1	ชุด	2.00	265.50	531.00	35.00	70.00	601.00
	- "A2" โถสุขภัณฑ์ แบบประหยัดน้ำ 2 ชั้น ชนิดฟลักซ์แทงค์ และอุปกรณ์	ชุด	2.00	5,665.05	11,330.10	450.00	900.00	12,230.10
	- Stop Valve เข้า 1 ออก 2	ชุด	2.00	345.00	690.00	35.00	70.00	760.00
	- สายฉีดชำระ	ชุด	2.00	751.50	1,503.00	35.00	70.00	1,573.00
	- "A3" โถปัสสาวะชาย แบบวางแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์ Automatic Sensor	ชุด	1.00	15,273.00	15,273.00	450.00	450.00	15,723.00
	- "A4" ก๊อกน้ำล้างพื้น แบบประหยัดน้ำ	ชุด	2.00	384.75	769.50	25.00	50.00	819.50
	- "B1" เครื่องเป่ามือชนิดลมเป่าร้อน ขนาด 220 โวลต์	ชุด	2.00	7,500.00	15,000.00	200.00	400.00	15,400.00
	- "B2" ที่กดสบู่เหลว	ชุด	2.00	700.00	1,400.00	55.00	110.00	1,510.00
	- "B4" ตะแกรงน้ำทิ้งชนิดดักกลิ่น ขนาด 4" หรือ 6" (รวมในงานระบบสุขาภิบาล)							
	- อุปกรณ์ห้องน้ำอื่นๆ							
	- ตะขอแขวนผ้า (รวมในชุดผนังกันห้องน้ำสำเร็จรูป)							
	- ที่ใส่กระดาษชำระในห้องส้วม (รวมในชุดผนังกันห้องน้ำสำเร็จรูป)							
	- ที่ใส่กระดาษชำระรวม บริเวณเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า	ชุด	2.00	750.00	1,500.00	70.00	140.00	1,640.00
	- ถังขยะ ในห้องส้วม	ชุด	2.00	250.00	500.00	0.00	0.00	500.00
	- ถังขยะรวม บริเวณเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า	ชุด	2.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	- เคาน์เตอร์ , กระจกเงา							
	- "CT-01 (C-60)" เคาน์เตอร์ ค.ส.ล.อ่างล้างหน้า กรุหือปหินสังเคราะห์	ม.	2.00	9,692.68	19,385.36	2,000.00	4,000.00	23,385.36

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีทีเอค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	Solid Acrylic 100% สีขาว มีเกล็ดหินเล็ก หนา 1.25 ซม. กว้าง 60 ซม.							
	พร้อมฝังเส้นสแตนเลสตามแบบ							
	- "CT-01 (C-20)" เคา์เตอร์หลังโถส้วม กรู๊ท้อปหินสังเคราะห์	ม.	2.00	3,230.89	6,461.79	800.00	1,600.00	8,061.79
	Solid Acrylic 100% สีขาว มีเกล็ดหินเล็ก หนา 1.25 ซม. กว้าง 60 ซม.							
	พร้อมฝังเส้นสแตนเลสตามแบบ							
	- "SST" เส้นสแตนเลส ขนาด 10 มม. X 10 มม. (ตามแบบเลขที่ A6-005)	ม.	4.00	270.00	1,080.00	20.00	80.00	1,160.00
	- "M-1.95" กระจกเงาอ่างล้างหน้า หนา 5 มม. สูง 1,950 มม.	ม.	1.20	3,173.79	3,808.55	936.00	1,123.20	4,931.75
	กรูบนไม้อัดยางกันน้ำ							
3	ห้องน้ำ WC-03 / 7 (ตามแบบเลขที่ A6-002 - A6-003)							
	- "A1" อ่างล้างหน้าชนิดฝังวางบนเคาน์เตอร์ พร้อมก๊อกน้ำ และอุปกรณ์	ชุด	10.00	12,331.80	123,318.00	450.00	4,500.00	127,818.00
	- Stop Valve เข้า 1 ออก 1	ชุด	10.00	265.50	2,655.00	35.00	350.00	3,005.00
	- "A2" โถสุขภัณฑ์ แบบประหยัดน้ำ 2 ชั้น ชนิดฟลักซ์แทงค์ และอุปกรณ์	ชุด	10.00	5,665.05	56,650.50	450.00	4,500.00	61,150.50
	- Stop Valve เข้า 1 ออก 2	ชุด	10.00	345.00	3,450.00	35.00	350.00	3,800.00
	- สายฉีดชำระ	ชุด	10.00	751.50	7,515.00	35.00	350.00	7,865.00
	- "A3" โป๊สสวาช่าย แบบวางแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์ Automatic Sensor	ชุด	4.00	15,273.00	61,092.00	450.00	1,800.00	62,892.00
	- "A4" ก๊อกน้ำล้างพื้น แบบประหยัดน้ำ	ชุด	6.00	384.75	2,308.50	25.00	150.00	2,458.50
	- "A5" อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง พร้อมก๊อกน้ำ และอุปกรณ์ (ผู้พิการ)	ชุด	1.00	3,217.95	3,217.95	450.00	450.00	3,667.95
	- Stop Valve เข้า 1 ออก 1	ชุด	1.00	265.50	265.50	35.00	35.00	300.50
	- "A6" โถสุขภัณฑ์ แบบประหยัดน้ำ พร้อมอุปกรณ์ (ผู้พิการ)	ชุด	1.00	8,930.25	8,930.25	450.00	450.00	9,380.25
	- Stop Valve เข้า 1 ออก 2	ชุด	1.00	345.00	345.00	35.00	35.00	380.00
	- สายฉีดชำระ	ชุด	1.00	751.50	751.50	35.00	35.00	786.50
	- "A7" ผนังกันห้องน้ำสำเร็จรูป MFF 25 มม. สูง 2.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์							

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีคิเทค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- ชนิดเต็มห้อง	ชุด	6.00	11,900.00	71,400.00	800.00	4,800.00	76,200.00
	- ชนิดไม่เต็มห้อง	ชุด	4.00	11,900.00	47,600.00	650.00	2,600.00	50,200.00
	- "A7A" ประตูกระจกห้องอาบน้ำ กระจกนิริภัยหนา 12 มม. พื้นผ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด (ขอแขวนผ้า)	ชุด	10.00	23,000.00	230,000.00	2,000.00	20,000.00	250,000.00
	- "A8" ฝักบัวอาบน้ำ	ชุด	10.00	6,473.25	64,732.50	170.00	1,700.00	66,432.50
	- วาล์ว ปิด-เปิด น้ำ สำหรับ ฝักบัวอาบน้ำ	ชุด	10.00	5,040.00	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00
	- "H1" ราวจับทรงตัว L-สแตนเลส Hairline ขนาด Ø 3 - 4 ซม.	ชุด	1.00	3,186.00	3,186.00	70.00	70.00	3,256.00
	- "H2" ราวจับทรงตัว P-สแตนเลส Hairline (พับเก็บไม่ได้) ขนาด Ø 3 - 4 ซม.	ชุด	3.00	4,345.00	13,035.00	105.00	315.00	13,350.00
	- "H3" ราวจับทรงตัว I-สแตนเลส Hairline ยาว 1,200 มม. ขนาด Ø 3 - 4 ซม.	ชุด	1.00	2,054.25	2,054.25	70.00	70.00	2,124.25
	- "H4" ราวจับทรงตัว I-สแตนเลส Hairline ยาว 600 มม. ขนาด Ø 3 - 4 ซม.	ชุด	1.00	1,779.75	1,779.75	70.00	70.00	1,849.75
	- "B1" เครื่องเป่ามือชนิดลมเป่าร้อน ขนาด 220 โวลต์	ชุด	5.00	7,500.00	37,500.00	200.00	1,000.00	38,500.00
	- "B2" ที่กดสบู่เหลว	ชุด	17.00	700.00	11,900.00	55.00	935.00	12,835.00
	- "B3" เก้าอี้ในห้องอาบน้ำ	ชุด	10.00	2,500.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	- "B4" ตะแกรงน้ำทิ้งชนิดดักกลิ่น ขนาด 4" หรือ 6" (รวมในงานระบบสุขาภิบาล)							
	- "B5" สัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน ระบบแสง และ เสียง	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	3,500.00
	- อุปกรณ์ห้องน้ำอื่นๆ							
	- ตะขอแขวนผ้า (รวมในชุดผนังกันห้องน้ำสำเร็จรูป)							
	- ที่ใส่กระดาษชำระในห้องส้วม (รวมในชุดผนังกันห้องน้ำสำเร็จรูป)							
	- ที่ใส่กระดาษชำระรวม บริเวณเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า	ชุด	5.00	750.00	3,750.00	70.00	350.00	4,100.00
	- ถังขยะ ในห้องส้วม	ชุด	11.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
	- ถังขยะรวม บริเวณเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า	ชุด	5.00	500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	- ราวแขวนผ้าเช็ดตัว ในห้องอาบน้ำ	ชุด	10.00	540.00	5,400.00	70.00	700.00	6,100.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีทีเอค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- ที่วางสบู่ ในห้องอาบน้ำ	ชุด	10.00	668.25	6,682.50	70.00	700.00	7,382.50
	- ชั้นวางของ ในห้องอาบน้ำ	ชุด	10.00	1,200.00	12,000.00	70.00	700.00	12,700.00
	- เคาน์เตอร์ , กระจกเงา							
	- "CT-01 (C-60)" เคาน์เตอร์ ค.ส.ล.อ่างล้างหน้า กรูท็อพหินสังเคราะห์	ม.	12.70	9,692.68	123,097.04	2,000.00	25,400.00	148,497.04
	Solid Acrylic 100% สีขาว มีเกล็ดหินเล็ก หนา 1.25 ซม. กว้าง 60 ซม.							
	พร้อมฝังเส้นสแตนเลสตามแบบ							
	- "CT-01A (C-60)" เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. แต่งตัว หน้าห้องอาบน้ำ	ม.	10.80	9,692.68	104,680.94	2,000.00	21,600.00	126,280.94
	กรูท็อพหินสังเคราะห์ Solid Acrylic 100% สีขาว มีเกล็ดหินเล็ก							
	หนา 1.25 ซม. กว้าง 60 ซม. พร้อมฝังเส้นสแตนเลสตามแบบ							
	- "CT-02 (C-20)" เคาน์เตอร์หลังโถปัสสาวะชาย กรูท็อพหินแกรนิตสีดำ	ม.	4.00	1,253.73	5,014.92	800.00	3,200.00	8,214.92
	หนา 2 ซม. กว้าง 20 ซม.							
	- "SST" เส้นสแตนเลส ขนาด 10 มม. X 10 มม. (ตามแบบเลขที่ A6-005)	ม.	27.50	270.00	7,425.00	20.00	550.00	7,975.00
	- "M-1.95" กระจกเงาอ่างล้างหน้า หนา 5 มม. สูง 1,950 มม.	ม.	23.50	3,173.79	74,584.07	936.00	21,996.00	96,580.07
	กรุบนไม้อัดยางกันน้ำ							
	- "HR-M" กระจกเงาอ่างล้างหน้า ในห้องน้ำคนพิการ	ชุด	1.00	670.00	670.00	70.00	70.00	740.00
	ขนาด 500 มม. (ก) x 1,000 มม. (ส)							
4	ห้องน้ำ WC-04 / 8 และ WC-04 / 9 (ตามแบบเลขที่ A6-004)							
	- "A1" อ่างล้างหน้าชนิดฝังวางบนเคาน์เตอร์ พร้อมก๊อกน้ำ และอุปกรณ์	ชุด	22.00	12,331.80	271,299.60	450.00	9,900.00	281,199.60
	- Stop Valve เข้า 1 ออก 1	ชุด	22.00	265.50	5,841.00	35.00	770.00	6,611.00
	- "A2" โถสุขภัณฑ์ แบบประหยัดน้ำ 2 ชั้น ชนิดฟลักซ์แรงค์ และอุปกรณ์	ชุด	28.00	5,665.05	158,621.40	450.00	12,600.00	171,221.40
	- Stop Valve เข้า 1 ออก 2	ชุด	28.00	345.00	9,660.00	35.00	980.00	10,640.00
	- สายฉีดชำระ	ชุด	28.00	751.50	21,042.00	35.00	980.00	22,022.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีคิเทค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- "A3" โถปัสสาวะชาย แบบวางแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์ Automatic Sensor	ชุด	12.00	15,273.00	183,276.00	450.00	5,400.00	188,676.00
	- "A4" ก๊อกน้ำล้างพื้น แบบประหยัดน้ำ	ชุด	8.00	384.75	3,078.00	25.00	200.00	3,278.00
	- "A5" อ่างหน้าหน้าชนิดแขวนผนัง พร้อมก๊อกน้ำ และอุปกรณ์ (ผู้พิการ)	ชุด	2.00	3,217.95	6,435.90	450.00	900.00	7,335.90
	- Stop Valve เข้า 1 ออก 1	ชุด	2.00	265.50	531.00	35.00	70.00	601.00
	- "A6" โถสุขภัณฑ์ แบบประหยัดน้ำ พร้อมอุปกรณ์ (ผู้พิการ)	ชุด	2.00	8,930.25	17,860.50	450.00	900.00	18,760.50
	- Stop Valve เข้า 1 ออก 2	ชุด	2.00	345.00	690.00	35.00	70.00	760.00
	- สายฉีดชำระ	ชุด	2.00	751.50	1,503.00	35.00	70.00	1,573.00
	- "A7" ผนังกันห้องน้ำสำเร็จรูป MFF 25 มม. สูง 2.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์							
	- ชนิดเต็มห้อง	ชุด	22.00	11,900.00	261,800.00	800.00	17,600.00	279,400.00
	- ชนิดไม่เต็มห้อง	ชุด	6.00	11,900.00	71,400.00	650.00	3,900.00	75,300.00
	- "H1" ราวจับทรงตัว L-สแตนเลส Hairline ขนาด Ø 3 - 4 ซม.	ชุด	2.00	3,186.00	6,372.00	70.00	140.00	6,512.00
	- "H2" ราวจับทรงตัว P-สแตนเลส Hairline (พับเก็บไม่ได้) ขนาด Ø 3 - 4 ซม.	ชุด	6.00	4,345.00	26,070.00	105.00	630.00	26,700.00
	- "H3" ราวจับทรงตัว I-สแตนเลส Hairline ยาว 1,200 มม. ขนาด Ø 3 - 4 ซม.	ชุด	4.00	2,054.25	8,217.00	70.00	280.00	8,497.00
	- "B1" เครื่องเป่ามือชนิดลมเป่าร้อน ขนาด 220 โวลต์	ชุด	6.00	7,500.00	45,000.00	200.00	1,200.00	46,200.00
	- "B2" ที่กดสบู่เหลว	ชุด	14.00	700.00	9,800.00	55.00	770.00	10,570.00
	- "B4" ตะแกรงน้ำทิ้งชนิดดักกลิ่น ขนาด 4" หรือ 6" (รวมในงานระบบสุขาภิบาล)							
	- "B5" สัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน ระบบแสง และ เสียง	ชุด	2.00	3,000.00	6,000.00	500.00	1,000.00	7,000.00
	- อุปกรณ์ห้องน้ำอื่นๆ							
	- ตะขอแขวนผ้า (รวมในชุดผนังกันห้องน้ำสำเร็จรูป)							
	- ที่ใส่กระดาษชำระในห้องส้วม (รวมในชุดผนังกันห้องน้ำสำเร็จรูป)							
	- ที่ใส่กระดาษชำระรวม บริเวณเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า	ชุด	6.00	750.00	4,500.00	70.00	420.00	4,920.00
	- ถังขยะ ในห้องส้วม	ชุด	30.00	250.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีทีเค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- ถังขยะรวม บริเวณเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า	ชุด	6.00	500.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	- เคาน์เตอร์ , กระจกเงา							
	- "CT-01 (C-60)" เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. อ่างล้างหน้า กรุท็อปหินสังเคราะห์	ม.	24.60	9,692.68	238,439.93	2,000.00	49,200.00	287,639.93
	Solid Acrylic 100% สีขาว มีเกล็ดหินเล็กหนา 1.25 ซม. กว้าง 60 ซม.							
	พร้อมฝังเส้นสแตนเลสตามแบบ							
	- "CT-02 (C-20)" เคาน์เตอร์หลังโถปัสสาวะชาย กรุท็อปหินแกรนิตสีดำ	ม.	12.00	1,253.73	15,044.76	800.00	9,600.00	24,644.76
	หนา 2 ซม. กว้าง 20 ซม.							
	- "CT-02 (C-10)" เคาน์เตอร์หลังโถส้วม กรุท็อปหินแกรนิตสีดำ	ม.	30.00	734.29	22,028.70	500.00	15,000.00	37,028.70
	หนา 2 ซม. กว้าง 10 ซม.							
	- "SST" เส้นสแตนเลส ขนาด 10 มม. X 10 มม. (ตามแบบเลขที่ A6-005)	ม.	66.60	200.00	13,320.00	50.00	3,330.00	16,650.00
	- "M-1.95" กระจกเงาอ่างล้างหน้า หนา 5 มม. สูง 1,950 มม.	ม.	24.60	3,173.79	78,075.23	936.00	23,025.60	101,100.83
	กรุบนไม้อัดยางกันน้ำ							
	- "HR-M" กระจกเงาอ่างล้างหน้า ในห้องน้ำคนพิการ	ชุด	2.00	670.00	1,340.00	70.00	140.00	1,480.00
	ขนาด 500 มม. (ก) x 1,000 มม. (ส)							
5	Outdoor Shower (ตามแบบเลขที่ A8-201)							
	- "A8A" ฝักบัวอาบน้ำ Rain Shower	ชุด	4.00	12,000.00	48,000.00	170.00	680.00	48,680.00
	- วาล์ว ปิด-เปิด น้ำ สำหรับ ฝักบัวอาบน้ำ	ชุด	4.00	5,040.00	20,160.00	0.00	0.00	20,160.00
	- "B4" ตะแกรงน้ำทิ้งชนิดดักกลิ่น ขนาด 4" หรือ 6" (รวมในงานระบบสุขาภิบาล)							
	- ตะขอแขวนผ้า	ชุด	4.00	200.00	800.00	70.00	280.00	1,080.00
6	ห้องเครื่องปรับอากาศ A/C Room							
	- "B4" ตะแกรงน้ำทิ้งชนิดดักกลิ่น ขนาด 4" หรือ 6" (รวมในงานระบบสุขาภิบาล)							

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีทีเค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	รวม 1.2.6				5,105,855.11		525,526.20	5,631,381.31
	1.2.7 งานบันไดและทางลาด							
1	งานบันได ST-01 (ชั้น 1 - ชั้นดาดฟ้า) (จำนวน 13 Flights)							
	- ชั้นลูกนอน "F02-D" ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้องพอร์ซเลน	ม.	405.00	233.35	94,506.75	70.00	28,350.00	122,856.75
	(Nano) ขนาด 0.30 ม. x 0.60 ม. x 10 มม. สีเรียบ ผิวมันเรียบ							
	ผิวหน้ามีส่วนผสมของหินควอช							
	- ชั้นลูกตั้ง "F02-D" ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้องพอร์ซเลน	ม.	452.00	116.67	52,734.84	35.00	15,820.00	68,554.84
	(Nano) ขนาด 0.15 ม. x 0.60 ม. x 10 มม. สีเรียบ ผิวมันเรียบ							
	ผิวหน้ามีส่วนผสมของหินควอช							
	- ขานพักบันได "F02-D" ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้องพอร์ซเลน	ตร.ม.	227.85	777.84	177,230.84	222.00	50,582.70	227,813.54
	(Nano) ขนาด 0.60 ม. x 0.60 ม. x 10 มม. สีเรียบ ผิวมันเรียบ							
	ผิวหน้ามีส่วนผสมของหินควอช							
	- จมูกบันได สเตนเลส ขนาด 50 มม. (ก) x 1.5 มม. (หนา)	ม.	452.00	700.00	316,400.00	40.00	18,080.00	334,480.00
	- บั้วลูมิเนียมสำเร็จรูป ขนาด 4" ความหนา 10 มม.	ม.	475.20	200.00	95,040.00	45.00	21,384.00	116,424.00
	- ราวจับบันได (ตามแบบขยาย ST-01)							
	- สเตนเลส Hairline ขนาด มือจับ Ø 1-1/2" x 1.5 มม. (หนา)	ม.	120.00	6,500.00	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00
	ขนาด ขารับ Ø 1/2" x 1.5 มม. (หนา) @1,000 มม.							
	- ราวจับบันไดยึดติดกับผนังอาคาร	ม.	198.30	1,700.00	337,110.00	0.00	0.00	337,110.00
	- ตกแต่งผนังด้านข้าง และใต้ท้องบันได							
	- "C2" ท้องพื้นบันไดฉาบปูนเรียบ (ภายใน)	ตร.ม.	387.45	80.00	30,996.00	94.00	36,420.30	67,416.30

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีทีเอ จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- ตกแต่งเพดานโถงบันไดชั้นสุดท้าย							
	- "C2" ท้องพื้นบันไดฉาบปูนเรียบ (ภายใน)	ตร.ม.	23.10	80.00	1,848.00	94.00	2,171.40	4,019.40
2	งานบันได ST-02 (ชั้น 1 - ชั้นดาดฟ้า) (จำนวน 13 Flights)							
	- ชั้นลูกนอน "F02-B" ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ทำผิวขัดมันเรียบ ความกว้าง 275 มม.	ม.	238.70	25.59	6,108.33	23.00	5,490.10	11,598.43
	- ชั้นลูกตั้ง "F02-B" ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ทำผิวขัดมันเรียบ ความสูง 175 มม.	ม.	273.90	16.28	4,459.09	14.00	3,834.60	8,293.69
	- ขานพักบันได "F02-B" ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ทำผิวขัดมันเรียบ	ตร.ม.	127.99	90.00	11,519.10	82.00	10,495.18	22,014.28
	- จมูกบันไดพิวซีสำเร็จรูป ขนาด 50 มม. (ก) x 25 มม. (ส) x 4 มม. (หนา)	ม.	273.90	140.00	38,346.00	40.00	10,956.00	49,302.00
	- บัวเชิงผนังทำผิวขัดมันเรียบ ความสูง 10 ซม. รอยต่อของผิวขัดมันเสมอ	ม.	362.68	20.00	7,253.60	40.00	14,507.20	21,760.80
	กับวัสดุอื่นให้ทำการเช่าร่อง โค้งกบกล้วย ขนาด 1 ซม.							
	- ราวจับบันได (ตามแบบขยาย ST-02)							
	- "P1" ผนังก่ออิฐฉาบปูน หนาครึ่งแผ่น	ตร.ม.	72.83	294.00	21,412.02	89.00	6,481.87	27,893.89
	- เสาดินและทับหลัง คสล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	ม.	80.93	55.00	4,451.15	44.00	3,560.92	8,012.07
	- "P1, P2" ผนังฉาบปูนเรียบ (ภายใน)	ตร.ม.	153.76	60.00	9,225.60	82.00	12,608.32	21,833.92
	- "SST" เส้นสแตนเลส ขนาด 10 มม. X 10 มม.	ม.	161.85	270.00	43,699.50	20.00	3,237.00	46,936.50
	- ตกแต่งผนังด้านข้าง และได้ท้องบันได							
	- "C2" ท้องพื้นบันไดฉาบปูนเรียบ (ภายใน)	ตร.ม.	223.14	80.00	17,851.20	94.00	20,975.16	38,826.36
	- ตกแต่งเพดานโถงบันไดชั้นสุดท้าย							
	- "C2" ท้องพื้นบันไดฉาบปูนเรียบ (ภายใน)	ตร.ม.	11.67	80.00	933.60	94.00	1,096.98	2,030.58
3	งานบันได ST-03 (ชั้น 1 - ชั้น 9) (จำนวน 12 Flights)							
	- ชั้นลูกนอน "F02-B" ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ทำผิวขัดมันเรียบ ความกว้าง 275 มม.	ม.	207.90	25.59	5,320.16	23.00	4,781.70	10,101.86
	- ชั้นลูกตั้ง "F02-B" ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ทำผิวขัดมันเรียบ ความสูง 175 มม.	ม.	238.70	16.28	3,886.04	14.00	3,341.80	7,227.84
	- ขานพักบันได "F02-B" ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ทำผิวขัดมันเรียบ	ตร.ม.	115.32	90.00	10,378.80	82.00	9,456.24	19,835.04

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีทีเอค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- จมูกบันไดพีวีซี สำเร็จรูป ขนาด 50 มม. (ก) X 25 มม. (ส) X 4 มม. (หนา)	ม.	238.70	140.00	33,418.00	40.00	9,548.00	42,966.00
	- บัวเชิงผนังทำผิวขัดมันเรียบ ความสูง 10 ซม. รอยต่อของผิวขัดมันเสมอ	ม.	331.44	20.00	6,628.80	40.00	13,257.60	19,886.40
	กับวัสดุอื่นให้ทำการเชาะร่อง ไค้กบกล้วย ขนาด 1 ซม.							
	- ราวจับบันได (ตามแบบขยาย ST-02)							
	- "P1" ผนังก่ออิฐมวลเบา หนาครึ่งแผ่น	ตร.ม.	64.01	294.00	18,818.94	89.00	5,696.89	24,515.83
	- เสาดเอ็นและทับหลัง คสล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	ม.	71.31	55.00	3,922.05	44.00	3,137.64	7,059.69
	- "P1, P2" ผนังฉาบปูนเรียบ (ภายใน)	ตร.ม.	135.14	60.00	8,108.40	82.00	11,081.48	19,189.88
	- "SST" เส้นสแตนเลส ขนาด 10 มม. X 10 มม.	ม.	142.25	270.00	38,407.50	20.00	2,845.00	41,252.50
	- ตกแต่งผนังด้านข้าง และ ใต้ท้องบันได							
	- "C2" ท้องพื้นบันไดฉาบปูนเรียบ (ภายใน)	ตร.ม.	197.15	80.00	15,772.00	94.00	18,532.10	34,304.10
	- ตกแต่งเพดานโถงบันไดชั้นสุดท้าย							
	- "C2" ท้องพื้นบันไดฉาบปูนเรียบ (ภายใน)	ตร.ม.	11.67	80.00	933.60	94.00	1,096.98	2,030.58
4	งานบันได ST-04 (ชั้น 1 - ชั้นดาดฟ้า) (จำนวน 13 Flights)							
	- ชั้นลูกนอน "F02-B" ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ทำผิวขัดมันเรียบ ความกว้าง 275 มม.	ม.	231.00	25.59	5,911.29	23.00	5,313.00	11,224.29
	- ชั้นลูกตั้ง "F02-B" ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ทำผิวขัดมันเรียบ ความสูง 175 มม.	ม.	266.20	16.28	4,333.74	14.00	3,726.80	8,060.54
	- ขานพักบันได "F02-B" ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ทำผิวขัดมันเรียบ	ตร.ม.	131.84	90.00	11,865.60	101.00	13,315.84	25,181.44
	- จมูกบันไดพีวีซี สำเร็จรูป ขนาด 50 มม. (ก) x 25 มม. (ส) x 4 มม. (หนา)	ม.	266.20	140.00	37,268.00	40.00	10,648.00	47,916.00
	- บัวเชิงผนังทำผิวขัดมันเรียบ ความสูง 10 ซม. รอยต่อของผิวขัดมันเสมอ	ม.	387.74	20.00	7,754.80	40.00	15,509.60	23,264.40
	กับวัสดุอื่นให้ทำการเชาะร่อง ไค้กบกล้วย ขนาด 1 ซม.							
	- ราวจับบันได (ตามแบบขยาย ST-02)							
	- "P1" ผนังก่ออิฐมวลเบา หนาครึ่งแผ่น	ตร.ม.	69.98	294.00	20,574.12	89.00	6,228.22	26,802.34
	- เสาดเอ็นและทับหลัง คสล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	ม.	77.75	55.00	4,276.25	44.00	3,421.00	7,697.25

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีทีเอค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- "P1, P2" ผนังฉาบปูนเรียบ (ภายใน)	ตร.ม.	147.73	60.00	8,863.80	82.00	12,113.86	20,977.66
	- "SST" เส้นสแตนเลส ขนาด 10 มม. X 10 มม.	ม.	155.50	270.00	41,985.00	20.00	3,110.00	45,095.00
	- งานตกแต่งผนังด้านข้าง และ ใต้ท้องบันได							
	- "C2" ท้องพื้นบันไดฉาบปูนเรียบ (ภายใน)	ตร.ม.	225.06	80.00	18,004.80	94.00	21,155.64	39,160.44
	- ตกแต่งเพดานโถงบันไดชั้นสุดท้าย							
	- "C2" ท้องพื้นบันไดฉาบปูนเรียบ (ภายใน)	ตร.ม.	11.67	80.00	933.60	94.00	1,096.98	2,030.58
5	งานบันได ST-05 (ชั้น 1 - ชั้น 6) (จำนวน 8 Flights)							
	- ชั้นลูกนอน "F02-B" ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ทำผิวขัดมันเรียบ ความกว้าง 275 มม.	ม.	119.00	25.59	3,045.21	23.00	2,737.00	5,782.21
	- ชั้นลูกตั้ง "F02-B" ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ทำผิวขัดมันเรียบ ความสูง 175 มม.	ม.	266.20	16.28	4,333.74	14.00	3,726.80	8,060.54
	- จมูกบันไดพิวชี สำเร็จรูป ขนาด 50 มม. (ก) x 25 มม. (ส) x 4 มม. (หนา)	ม.	119.00	140.00	16,660.00	40.00	4,760.00	21,420.00
	- บัวเชิงผนังทำผิวขัดมันเรียบ ความสูง 10 ซม. รอยต่อของผิวขัดมันเสมอ	ม.	109.96	20.00	2,199.20	40.00	4,398.40	6,597.60
	กับวัสดุอื่นให้ทำการเจาะร่อง โค้งกาบกล้วย ขนาด 1 ซม.							
	- ราวจับบันได (ตามแบบขยาย ST-02)							
	- "P1" ผนังก่ออิฐฉาบปูน หนาครึ่งแผ่น	ตร.ม.	37.49	294.00	11,022.06	89.00	3,336.61	14,358.67
	- เสาด้านและทับหลัง คสล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	ม.	41.65	55.00	2,290.75	44.00	1,832.60	4,123.35
	- "P1, P2" ผนังฉาบปูนเรียบ (ภายใน)	ตร.ม.	79.14	60.00	4,748.40	82.00	6,489.48	11,237.88
	- "SST" เส้นสแตนเลส ขนาด 10 มม. X 10 มม.	ม.	83.30	270.00	22,491.00	20.00	1,666.00	24,157.00
	- ตกแต่งผนังด้านข้าง และ ใต้ท้องบันได							
	- ตกแต่งเพดานโถงบันไดชั้นสุดท้าย	ตร.ม.	41.65	80.00	3,332.00	94.00	3,915.10	7,247.10
6	งานบันได ST-06 (ชั้น 1) (จำนวน 1 Flight)							
	- ชั้นลูกนอน "F02-D" ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้องพอร์ซเลน	ม.	16.00	233.35	3,733.60	60.00	960.00	4,693.60
	(Nano) ขนาด 0.25 ม. x 0.60 ม. x 10 มม. สีเรียบ ผิวมันเรียบ							

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีทีเค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ผิวหน้ามีส่วนผสมของหินควอช							
	- ชั้นลูกตั้ง "F02-D" ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้องพอร์ซเลน (Nano) ขนาด 0.15 ม. x 0.60 ม. x 10 มม. สีเรียบ ผิวมันเรียบ	ม.	18.00	116.67	2,100.06	35.00	630.00	2,730.06
	ผิวหน้ามีส่วนผสมของหินควอช							
	- จมูกบันได สเตนเลส ขนาด 50 มม. (ก) x 1.5 มม. (หนา)	ม.	18.00	700.00	12,600.00	40.00	720.00	13,320.00
	- บั้วลูมิเนียมสำเร็จรูป ขนาด 4" ความหนา 10 มม.	ม.	6.40	200.00	1,280.00	45.00	288.00	1,568.00
	- ราวจับบันได ท่อเหล็ก ทาสีน้ำมัน มือจับขนาด Ø 1-1/2" x 1.5 มม. (หนา)	ม.	5.80	500.00	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
	ขาจับขนาด Ø 1" x 1.5 มม. (หนา) @ 1,000 - 1,200 มม.							
	- ตกแต่งผนังด้านข้าง และได้ห้องบันได							
	- "C2" ห้องพื้นบันไดฉาบปูนเรียบ (ภายใน)	ตร.ม.	9.60	80.00	768.00	94.00	902.40	1,670.40
7	งานบันได ST-07 (ชั้น 2) (จำนวน 1 Flight)							
	- ชั้นลูกนอน "F02-D" ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้องพอร์ซเลน (Nano) ขนาด 0.25 ม. x 0.60 ม. x 10 มม. สีเรียบ ผิวมันเรียบ	ม.	16.00	194.45	3,111.20	60.00	960.00	4,071.20
	ผิวหน้ามีส่วนผสมของหินควอช							
	- ชั้นลูกตั้ง "F02-D" ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้องพอร์ซเลน (Nano) ขนาด 0.15 ม. x 0.60 ม. x 10 มม. สีเรียบ ผิวมันเรียบ	ม.	18.00	116.67	2,100.06	35.00	630.00	2,730.06
	ผิวหน้ามีส่วนผสมของหินควอช							
	- จมูกบันได สเตนเลส ขนาด 50 มม. (ก) x 1.5 มม. (หนา)	ม.	18.00	700.00	12,600.00	40.00	720.00	13,320.00
	- บั้วลูมิเนียมสำเร็จรูป ขนาด 4" ความหนา 10 มม.	ม.	6.40	200.00	1,280.00	45.00	288.00	1,568.00
	- ราวจับบันได ท่อเหล็ก ทาสีน้ำมัน มือจับขนาด Ø 1-1/2" x 1.5 มม. (หนา)	ม.	5.80	500.00	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
	ขาจับขนาด Ø 1" x 1.5 มม. (หนา) @ 1,000 - 1,200 มม.							
	- ตกแต่งผนังด้านข้าง และได้ห้องบันได							

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีทีเค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- "C2" ห้องพื้นบันไดฉาบปูนเรียบ (ภายใน)	ตร.ม.	9.60	80.00	768.00	94.00	902.40	1,670.40
8	งานบันได ST-08 (ชั้น 7 - ชั้น 7A) (จำนวน 1 Flight)							
	- ชั้นลูกนอน "F02-D" ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้องพอร์ซเลน	ม.	51.30	233.35	11,970.86	70.00	3,591.00	15,561.86
	(Nano) ขนาด 0.30 ม. x 0.60 ม. x 10 มม. สีเรียบ ผิวมันเรียบ							
	ผิวหน้ามีส่วนผสมของหินควอช							
	- ชั้นลูกตั้ง "F02-D" ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้องพอร์ซเลน	ม.	54.00	116.67	6,300.18	35.00	1,890.00	8,190.18
	(Nano) ขนาด 0.15 ม. X 0.60 ม. X 10 มม. สีเรียบ ผิวมันเรียบ							
	ผิวหน้ามีส่วนผสมของหินควอช							
	- ขานพักบันได "F02-D" ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้องพอร์ซเลน	ตร.ม.	7.29	777.84	5,670.45	222.00	1,618.38	7,288.83
	(Nano) ขนาด 0.60 ม. X 0.60 ม. X 10 มม. สีเรียบ ผิวมันเรียบ							
	ผิวหน้ามีส่วนผสมของหินควอช							
	- จมูกบันได สเตนเลส ขนาด 50 มม. (ก) X 1.5 มม. (หนา)	ม.	54.00	700.00	37,800.00	40.00	2,160.00	39,960.00
	- บั้วลูมิเนียมสำเร็จรูป ขนาด 4" ความหนา 10 มม.	ม.	20.50	200.00	4,100.00	45.00	922.50	5,022.50
	- ราวจับบันได (ตามแบบขยาย ST-08)							
	- "P1" ผนังก่ออิฐอมอญ หนาครึ่งแผ่น	ตร.ม.	14.50	294.00	4,263.00	89.00	1,290.50	5,553.50
	- เสาเอ็นและทับหลัง คสล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	ม.	14.50	55.00	797.50	44.00	638.00	1,435.50
	- "P1, P2" ผนังฉาบปูนเรียบ (ภายใน)	ตร.ม.	31.90	60.00	1,914.00	82.00	2,615.80	4,529.80
	- "SST" เส้นสเตนเลส ขนาด 10 มม. X 10 มม.	ม.	29.00	270.00	7,830.00	20.00	580.00	8,410.00
	- ราวจับบันไดสเตนเลส มือจับขนาด Ø 1-1/2" x 1.5 มม. (หนา)	ม.	14.50	1,700.00	24,650.00	0.00	0.00	24,650.00
	ขาจับขนาด Ø 1/2" x 1.5 มม. (หนา) @1,000 มม.-1,200 มม.							
	- ตกแต่งผนังด้านข้าง และใต้ห้องบันได							
	- "C2" ห้องพื้นบันไดฉาบปูนเรียบ (ภายใน)	ตร.ม.	44.66	80.00	3,572.80	94.00	4,198.04	7,770.84

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีทีเอค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
9	งานบันได ST-09 (ชั้น 1 - ชั้น 1B) (จำนวน 1 Flight)							
	- ชั้นลูกนอน "F02-L" ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ปูหินแกรนิต ผิวด้าน สีดำ	ม.	56.00	799.06	44,747.36	60.00	3,360.00	48,107.36
	ความกว้าง 300 มม.							
	- ชั้นลูกตั้ง "F02-L" ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ปูหินแกรนิต ผิวด้าน สีดำ	ม.	60.00	399.53	23,971.80	30.00	1,800.00	25,771.80
	ความสูง 150 มม.							
	- ชานพักบันได "F02-L" ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ปูหินแกรนิต ผิวด้าน สีดำ	ตร.ม.	4.00	2,663.54	10,654.16	198.00	792.00	11,446.16
	- จมูกบันได เสารองรับผิวหินอ่อนจากโรงงานผู้ผลิต (3 ร่อง / 1 เมตร)	ม.	60.00	0.00	0.00	130.00	7,800.00	7,800.00
	และเจียรบัวกลมบริเวณขอบหินลูกนอน ขนาด 10 มม. (ก) x 5 มม. (ส)							
	- ราวจับบันได (ตามแบบขยาย STD-01)	เมตร	28.30	11,500.00	325,450.00	2,500.00	70,750.00	396,200.00
	กระจกใสอบเทมเปอร์ หนา 12 มม. ฐาน ค.ส.ล. ยกขอบสูง 200 มม.							
	กว้าง 150 มม. กรูแผ่น Aluminium Composite ชนิดไส้กลางกันไฟ 4 มม.							
	- ตกแต่งผนังด้านข้าง และได้ห้องบันได							
	- "D" ผนังตกแต่งอลูมิเนียมคอมโพสิต ไส้กลางกันไฟ หนา 4 มม.	ตร.ม.	45.28	2,250.00	101,880.00	650.00	29,432.00	131,312.00
	- "P1, P2" ผนังฉาบปูนเรียบ (ภายใน)	ตร.ม.	49.60	60.00	2,976.00	82.00	4,067.20	7,043.20
	- "C10" ฝ้าเพดานไม้เทียมสำเร็จรูป ขนาด 100 มม. ความหนา 12 มม.	ตร.ม.	49.60	1,392.60	69,072.96	254.00	12,598.40	81,671.36
	พร้อมโครงเคร่า ตามมาตรฐานผู้ผลิต							
10	งานบันได ST-10 (ชั้น 1B - ชั้น 2) (จำนวน 1 Flight)							
	- ชั้นลูกนอน "F02-L" ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ปูหินแกรนิต ผิวด้าน สีดำ	เมตร	56.00	799.06	44,747.36	60.00	3,360.00	48,107.36
	ความกว้าง 300 มม.							
	- ชั้นลูกตั้ง "F02-L" ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ปูหินแกรนิต ผิวด้าน สีดำ	เมตร	60.00	399.53	23,971.80	30.00	1,800.00	25,771.80
	ความสูง 150 มม.							
	- ชานพักบันได "F02-L" ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ปูหินแกรนิต ผิวด้าน สีดำ	ตร.ม.	4.00	2,663.54	10,654.16	198.00	792.00	11,446.16

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีทีเอค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- จมูกบันได เชาะร่องบนผิวหินอ่อนจากโรงงานผู้ผลิต (3 ร่อง / 1 เมตร)	เมตร	60.00	0.00	0.00	130.00	7,800.00	7,800.00
	และเจียรบัวกลมบริเวณขอบหินลูกนอน ขนาด 10 มม. (ก) x 5 มม. (ส)							
	- ราวจับบันได (ตามแบบขยาย STD-01)	เมตร	28.30	11,500.00	325,450.00	2,500.00	70,750.00	396,200.00
	กระจกใสอบเทมเปอร์ หนา 12 มม. ฐาน ค.ส.ล. ยกขอบสูง 200 มม.							
	กว้าง 150 มม. กรูแผ่น Aluminium Composite ชนิดไม้กลางกันไฟ 4 มม.							
	- ตกแต่งผนังด้านข้าง และ ใต้ท้องบันได							
	- "D" ผนังตกแต่งอลูมิเนียมคอมโพสิต ไม้กลางกันไฟ หนา 4 มม.	ตร.ม.	45.28	2,250.00	101,880.00	650.00	29,432.00	131,312.00
	- "P1, P2" ผนังฉาบปูนเรียบ (ภายใน)	ตร.ม.	49.60	60.00	2,976.00	82.00	4,067.20	7,043.20
	- "C10" ฝ้าเพดานไม้เทียมสำเร็จรูป ขนาด 100 มม. ความหนา 12 มม.	ตร.ม.	49.60	1,392.60	69,072.96	254.00	12,598.40	81,671.36
	พร้อมโครงเคร่า ตามมาตรฐานผู้ผลิต							
11	งานบันได ST-11 (ชั้น 1) (จำนวน 1 Flight)							
	- ชั้นลูกนอน "F02-L" ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ปูหินแกรนิต ผิวด้าน สีดำ	ม.	234.00	799.06	186,980.04	60.00	14,040.00	201,020.04
	ความกว้าง 300 มม.							
	- ชั้นลูกตั้ง "F02-L" ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ปูหินแกรนิต ผิวด้าน สีดำ	ม.	256.00	399.53	102,279.68	30.00	7,680.00	109,959.68
	ความสูง 150 มม.							
	- จมูกบันได เชาะร่องบนผิวหินอ่อนจากโรงงานผู้ผลิต (3 ร่อง / 1 เมตร)	ม.	256.00	0.00	0.00	130.00	33,280.00	33,280.00
	และเจียรบัวกลมบริเวณขอบหินลูกนอน ขนาด 10 มม. (ก) x 5 มม. (ส)							
12	งานบันได ST-12 (ชั้น 1) (จำนวน 1 Flight)							
	- ชั้นลูกนอน "F02-D" ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้องพอร์ซเลน	ม.	14.40	233.35	3,360.24	70.00	1,008.00	4,368.24
	(Nano) ขนาด 0.30 ม. X 0.60 ม. X 10 มม. สีเรียบ ผิวมันเรียบ							
	ผิวหน้ามีส่วนผสมของหินควอซ							
	- ชั้นลูกตั้ง "F02-D" ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้องพอร์ซเลน	ม.	16.20	116.67	1,890.05	35.00	567.00	2,457.05

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีทีเอค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	(Nano) ขนาด 0.15 ม. X 0.60 ม. X 10 มม. สีเรียบ ผิวมันเรียบ							
	ที่ผิวหน้ามีส่วนผสมของหินควอซ							
	- จมูกบันได สเตนเลส ขนาด 50 มม. (ก) X 1.5 มม. (หนา)	ม.	16.20	700.00	11,340.00	40.00	648.00	11,988.00
	- บั้วลูมิเนียมสำเร็จรูป ขนาด 4" ความหนา 10 มม.	ม.	6.40	200.00	1,280.00	45.00	288.00	1,568.00
	- ราวจับบันได (ตามแบบขยาย ST-08)							
	- "P1" ผนังก่ออิฐมวลเบา หนาครึ่งแผ่น	ตร.ม.	5.22	294.00	1,534.68	89.00	464.58	1,999.26
	- เสาเอ็นและทับหลัง คสล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	ม.	5.80	55.00	319.00	44.00	255.20	574.20
	- "P1, P2" ผนังฉาบปูนเรียบ (ภายใน)	ตร.ม.	11.20	60.00	672.00	82.00	918.40	1,590.40
	- ราวจับบันไดสเตนเลส มือจับขนาด Ø 1-1/2" x 1.5 มม. (หนา)	ม.	5.80	500.00	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
	ขาจับขนาด Ø 1/2" x 1.5 มม. (หนา) @1,000 มม.-1,200 มม.							
13	งานบันได ST-13 (ชั้น 1 - ชั้น B1) (จำนวน 1 Flight)							
	- ชั้นลูกนอน "F02-B" ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ทำผิวขัดมันเรียบ ความกว้าง 275 มม.	ม.	8.40	25.59	214.96	23.00	193.20	408.16
	- ชั้นลูกตั้ง "F02-B" ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ทำผิวขัดมันเรียบ ความสูง 175 มม.	ม.	9.60	16.28	156.29	14.00	134.40	290.69
	- ขานพักบันได "F02-B" ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ทำผิวขัดมันเรียบ	ตร.ม.	127.99	93.00	11,903.07	101.00	12,926.99	24,830.06
	- จมูกบันไดพีวีซี สำเร็จรูป ขนาด 50 มม. (ก) X 25 มม. (ส) X 4 มม. (หนา)	ม.	9.60	140.00	1,344.00	40.00	384.00	1,728.00
	- บั้วเชิงผนังทำผิวขัดมันเรียบ ความสูง 10 ซม. รอยต่อของผิวขัดมันเสมอ	ม.	12.17	20.00	243.40	40.00	486.80	730.20
	กับวัสดุอื่นให้ทำการเช่าร่อง ค้างกบกล้วย ขนาด 1 ซม.							
	- ราวจับบันได (ตามแบบขยาย ST-13)							
	- "P1" ผนังก่ออิฐมวลเบา หนาครึ่งแผ่น	ตร.ม.	5.22	294.00	1,534.68	89.00	464.58	1,999.26
	- เสาเอ็นและทับหลัง คสล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	ม.	5.80	55.00	319.00	44.00	255.20	574.20
	- "P1, P2" ผนังฉาบปูนเรียบ (ภายใน)	ตร.ม.	11.02	60.00	661.20	82.00	903.64	1,564.84
	- "SST" เส้นสเตนเลส ขนาด 10 มม. X 10 มม.	ม.	11.60	270.00	3,132.00	20.00	232.00	3,364.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีทีเอค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- ตกแต่งผนังด้านข้าง และใต้ท้องบันได							
	- "C2" ท้องพื้นบันไดฉาบปูนเรียบ (ภายใน)	ตร.ม.	7.76	80.00	620.80	94.00	729.44	1,350.24
14	งานบันได ST-14 (ชั้นคาดฟ้า - ชั้นหลังคา) (จำนวน 1 Flight)							
	- รววจับบันได (ตามแบบขยาย ST-14)							
	- รววจับบันไดสเตนเลส Hairline มือจับขนาด $\varnothing$ 1-1/2" x 1.5 มม. (หนา)	ม.	7.95	6,500.00	51,675.00	0.00	0.00	51,675.00
	ขาจับขนาด $\varnothing$ 1/2" x 1.5 มม. (หนา) @1,000 มม.							
15	งานบันได ST-15A (ชั้น 9) (จำนวน 1 Flight)							
	- ชั้นลูกนอน "F02-F" ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ทำผิวขัดมันเรียบ	ม.	12.60	234.00	2,948.40	50.00	630.00	3,578.40
	ปูกระเบื้องยางชนิดแผ่น ลายไม้ ความหนา 3 มม. ความกว้าง 300 มม.							
	- ชั้นลูกตั้ง "F02-F" ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ทำผิวขัดมันเรียบ	ม.	16.20	117.00	1,895.40	25.00	405.00	2,300.40
	ปูกระเบื้องยางชนิดแผ่น ลายไม้ ความหนา 3 มม. ความสูง 150 มม.							
	- ชานพักบันได "F02-F" ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ทำผิวขัดมันเรียบ	ตร.ม.	9.72	780.00	7,581.60	162.00	1,574.64	9,156.24
	ปูกระเบื้องยางชนิดแผ่น ลายไม้ ความหนา 3 มม.							
	- จมูกบันไดพีวีซี สำเร็จรูป ขนาด 50 มม. (ก) x 25 มม. (ส) x 4 มม. (หนา)	ม.	16.20	140.00	2,268.00	40.00	648.00	2,916.00
	- บัวเชิงผนังไม้ฮาร์ดเมเบิล ขนาด 1" x 4" ทำสีธรรมชาติ แบบด้าน ขนาด 4"	ม.	13.40	327.53	4,388.90	45.00	603.00	4,991.90
16	งานบันได ST-15B (ชั้น 9) (จำนวน 1 Flight)							
	- ชั้นลูกนอน "F02-F" ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ทำผิวขัดมันเรียบ	ม.	12.60	234.00	2,948.40	50.00	630.00	3,578.40
	ปูกระเบื้องยางชนิดแผ่น ลายไม้ ความหนา 3 มม. ความกว้าง 300 มม.							
	- ชั้นลูกตั้ง "F02-F" ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ทำผิวขัดมันเรียบ	ม.	16.20	117.00	1,895.40	25.00	405.00	2,300.40
	ปูกระเบื้องยางชนิดแผ่น ลายไม้ ความหนา 3 มม. ความสูง 150 มม.							
	- ชานพักบันได "F02-F" ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ทำผิวขัดมันเรียบ	ตร.ม.	9.72	780.00	7,581.60	162.00	1,574.64	9,156.24
	ปูกระเบื้องยางชนิดแผ่น ลายไม้ ความหนา 3 มม.							

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีคิเทค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- ราวกันตกบันได สเตนเลส	ม.	4.90	6,500.00	31,850.00	0.00	0.00	31,850.00
20	งานทางลาด R-01 (ชั้น 1) (จำนวน 1 Flight)							
	- ทางลาด "F02-L" ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ปูหินแกรนิต ผิวด้าน สีดำ	ตร.ม.	26.10	2,573.65	67,172.27	198.00	5,167.80	72,340.07
	- ขานพัก "F02-L" ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ปูหินแกรนิต ผิวด้าน สีดำ	ตร.ม.	17.05	2,573.65	43,880.73	198.00	3,375.90	47,256.63
	- แนวเขาระรองขนาด กว้าง 10 มม. ลึก 5 มม. @ 150 มม.	ตร.ม.	26.10	0.00	0.00	100.00	2,610.00	2,610.00
	- บัวเชิงผนัง กรูหินแกรนิตผิวด้าน สีดำ สูง 100 มม.	ม.	55.50	257.37	14,284.04	175.00	9,712.50	23,996.54
	- ราวจับทางลาดยึดติดกับผนังอาคาร	ม.	58.10	1,700.00	98,770.00	0.00	0.00	98,770.00
	- งานตกแต่งผนังด้านข้าง และ ใต้ท้องทางลาด							
	- "P1" ผนังก่ออิฐมวลเบา หนาครึ่งแผ่น	ตร.ม.	33.55	294.00	9,863.70	89.00	2,985.95	12,849.65
	- เสาดินและทับหลัง คสล. ขนาด 0.60 x 0.10 ม.	ม.	39.50	55.00	2,172.50	44.00	1,738.00	3,910.50
	- "P1, P2" ผนังฉาบปูนเรียบ (ภายนอก)	ตร.ม.	75.05	80.00	6,004.00	82.00	6,154.10	12,158.10
	- ท็อปผนังกรุด้วยแผ่นหินแกรนิตผิวด้าน สีดำ (กว้าง 200 มม.)	ม.	39.50	514.73	20,331.84	60.00	2,370.00	22,701.84
	- "L" ผนังกรุด้วยแผ่นหินแกรนิตผิวด้าน สีดำ	ตร.ม.	63.20	2,573.65	162,654.68	302.00	19,086.40	181,741.08
	ขนาด 0.60 ม. x 0.60 ม. , 0.30 ม. x 0.60 ม.							
21	งานทางลาด R-02A (ชั้น 1) (จำนวน 1 Flight)							
	- ทางลาด "F02-L" ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ปูหินแกรนิต ผิวด้าน สีดำ	ตร.ม.	1.20	2,573.65	3,088.38	198.00	237.60	3,325.98
	- แนวเขาระรองขนาด กว้าง 10 มม. ลึก 5 มม. @150 มม.	ตร.ม.	1.20	0.00	0.00	100.00	120.00	120.00
	- บัวเชิงผนัง กรูหินแกรนิต ผิวด้าน สีดำ สูง 100 มม.	ม.	0.70	257.37	180.16	175.00	122.50	302.66
22	งานทางลาด R-02B (ชั้น 1) (จำนวน 1 Flight)							
	- พื้นทางลาด "F02-L" ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ปูหินแกรนิต ผิวด้าน สีดำ	ตร.ม.	1.20	2,573.65	3,088.38	198.00	237.60	3,325.98
	- แนวเขาระรองขนาด กว้าง 10 มม. ลึก 5 มม. @150 มม.	ตร.ม.	1.20	0.00	0.00	100.00	120.00	120.00
	- บัวเชิงผนัง กรูหินแกรนิต ผิวด้าน สีดำ สูง 100 มม.	ม.	0.70	257.37	180.16	175.00	122.50	302.66

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีทีเอค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- จมูกบันไดพืชี สำเร็จรูป ขนาด 50 มม. (ก) x 25 มม. (ส) x 4 มม. (หนา)	ม.	16.20	140.00	2,268.00	40.00	648.00	2,916.00
	- บัวเชิงผนังไม้ฮาร์ดเมเบิล ขนาด 1" x 4" ทำสีธรรมชาติ แบบด้าน ขนาด 4"	ม.	13.40	327.53	4,388.90	45.00	603.00	4,991.90
17	งานบันได ST-16A (ชั้น 9) (จำนวน 1 Flight)							
	- ชั้นลูกนอน "F02-N" ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ปูไม้ฮาร์ดเมเบิล	ม.	5.40	660.95	3,569.13	165.00	891.00	4,460.13
	ขนาด 12" x 1-1/2" ทำสีย้อมไม้ Polyurethane ความกว้าง 300 มม.							
	- ชั้นลูกตั้ง "F02-F" ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ปูไม้ฮาร์ดเมเบิล	ม.	7.20	330.48	2,379.46	85.00	612.00	2,991.46
	ขนาด 5" x 1" ทำสีย้อมไม้ Polyurethane ความสูง 150 มม.							
	- บัวเชิงผนังไม้ฮาร์ดเมเบิล ขนาด 1" x 4" ทำสีธรรมชาติ แบบด้าน ขนาด 4"	ม.	2.70	327.53	884.33	45.00	121.50	1,005.83
18	งานบันได ST-16B (ชั้น 9) (จำนวน 1 Flight)							
	- ชั้นลูกนอน "F02-N" ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ปูไม้ฮาร์ดเมเบิล	ม.	5.40	660.95	3,569.13	165.00	891.00	4,460.13
	ขนาด 12" x 1-1/2" ทำสีย้อมไม้ Polyurethane ความกว้าง 300 มม.							
	- ชั้นลูกตั้ง "F02-N" ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ปูไม้ฮาร์ดเมเบิล	ม.	7.20	330.48	2,379.46	85.00	612.00	2,991.46
	ขนาด 5" x 1" ทำสีย้อมไม้ Polyurethane ความสูง 150 มม.							
	- บัวเชิงผนังไม้ฮาร์ดเมเบิล ขนาด 1" x 4" ทำสีธรรมชาติ แบบด้าน ขนาด 4"	ม.	2.70	327.53	884.33	45.00	121.50	1,005.83
19	งานบันได ST-17 (ชั้น 7) (จำนวน 1 Flight)							
	- ชั้นลูกนอน "F02-E" ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ทำผิวทรายล้าง สีขาว - เทา	ม.	8.50	84.00	714.00	30.00	255.00	969.00
	เม็ดหินเบอร์ 5 พร้อมเส้นแบ่งแนว PVC ความกว้าง 300 มม.							
	- ชั้นลูกตั้ง "F02-E" ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ทำผิวทรายล้าง สีขาว - เทา	ม.	10.20	42.00	428.40	15.00	153.00	581.40
	เม็ดหินเบอร์ 5 พร้อมเส้นแบ่งแนว PVC ความสูง 150 มม.							
	- ขานพักบันได "F02-E" ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ทำผิวทรายล้าง	ตร.ม.	2.55	280.00	714.00	99.00	252.45	966.45
	สีขาว -เทา เม็ดหินเบอร์ 5 พร้อมเส้นแบ่งแนว PVC							
	- จมูกบันได ทรายล้าง สีขาว - เทา เม็ดหินเบอร์ 5 เซาะร่อง	ม.	10.20	0.00	0.00	100.00	1,020.00	1,020.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีคิเทค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
23	งานทางลาด R-03 (ชั้น 7) (จำนวน 1 Flight)							
	- พื้นทางลาด "F02-E" ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ทำผิวทรายล้าง	ตร.ม.	20.00	290.00	5,800.00	99.00	1,980.00	7,780.00
	สีขาว - เทา เม็ดหินเบอร์ 5 พร้อมเส้นแบ่งแนว PVC							
	- แนวเขาระ่องขนาด กว้าง 10 มม. ลึก 5 มม. @150 มม.	ตร.ม.	20.00	0.00	0.00	45.00	900.00	900.00
	- บัวเชิงผนังทรายล้าง ขนาด 4"	ม.	4.80	80.00	384.00	70.00	336.00	720.00
24	งานทางลาด R-04 (ชั้น 1) (จำนวน 1 Flight)							
	- พื้นทางลาด "F02-D" ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้องพอร์ซเลน	ตร.ม.	3.60	687.95	2,476.62	222.00	799.20	3,275.82
	(Nano) ขนาด 0.60 ม. x 0.60 ม. x 10 มม.							
25	งานทางลาด R-05 (ชั้น 7) (จำนวน 1 Flight)							
	- พื้นทางลาด "F02-E" ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ทำผิวทรายล้าง	ตร.ม.	1.00	290.00	290.00	99.00	99.00	389.00
	สีขาว - เทา เม็ดหินเบอร์ 5 พร้อมเส้นแบ่งแนว PVC							
	- แนวเขาระ่องขนาด กว้าง 10 มม. ลึก 5 มม. @150 มม.	ตร.ม.	1.00	0.00	0.00	45.00	45.00	45.00
26	งานทางลาด RAMP-RR1 (ชั้น 3 - ชั้น 6) (จำนวน 4 Flights)							
	- พื้นทางลาด "F01-J" ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ปรับผิวด้วย	ตร.ม.	196.00	150.00	29,400.00	50.00	9,800.00	39,200.00
	Cement Self Leveling ความหนาประมาณ 2.5 ซม. ในส่วนของถนน							
	ทางวิ่ง และ ทางลาด ทาน้ำยากันฝุ่น							
	- แนวเขาระ่องขนาด กว้าง 10 มม. ลึก 5 มม. @150 มม.	ตร.ม.	196.00	0.00	0.00	45.00	8,820.00	8,820.00
	- ราวจับ (ตามแบบขยาย H01)							
	- "P1A, P1B, P2 , P3" ผนังฉาบปูนเรียบโครงสร้าง (ภายใน)	ตร.ม.	163.20	70.00	11,424.00	100.00	16,320.00	27,744.00
	- รางระบายน้ำที่พื้น ขนาด 150 มม (ก) x 10 มม (ส)	ม.	81.60	0.00	0.00	15.00	1,224.00	1,224.00
	- ตกแต่งผนังด้านข้าง และ ใต้ห้องบันได							
	- "C2" ห้องพื้นบันไดฉาบปูนเรียบ (ภายใน)	ตร.ม.	196.00	80.00	15,680.00	94.00	18,424.00	34,104.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีคิเทค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
27	งานทางลาด RAMP-RR2 (ชั้น 1 - ชั้น 6) (จำนวน 9 Flights)							
	- พื้นทางลาด "F01-J" ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ปรับผิวด้วย Cement Self Leveling ความหนาประมาณ 2.5 ซม. ในส่วนของถนน ทางวิ่ง และ ทางลาด ทาน้ำยากันฝุ่น	ตร.ม.	780.30	150.00	117,045.00	50.00	39,015.00	156,060.00
	- แนวเขาระ่องขนาด กว้าง 10 มม. ลึก 5 มม. @150 มม. - ราวจับ (ตามแบบขยาย H01)	ตร.ม.	780.30	0.00	0.00	45.00	35,113.50	35,113.50
	- "P1A, P1B, P2 , P3" ผนังฉาบปูนเรียบโครงสร้าง (ภายใน) - รางระบายน้ำที่พื้น ขนาด 150 มม (ก) x 10 มม (ส) - ขอบปูนกันกระแทก ขนาด 200 มม (ก) x 50 มม (ส) - ตกแต่งผนังด้านข้าง และได้ห้องบันได	ตร.ม. ม. ม.	367.20 367.20 91.80	70.00 0.00 55.00	25,704.00 0.00 5,049.00	100.00 15.00 44.00	36,720.00 5,508.00 4,039.20	62,424.00 5,508.00 9,088.20
	- "C2" ห้องพื้นบันไดฉาบปูนเรียบ (ภายใน)	ตร.ม.	780.30	80.00	62,424.00	94.00	73,348.20	135,772.20
28	งานทางลาด RAMP-RR3 (ชั้น 1 - ชั้น 6) (จำนวน 9 Flights)							
	- พื้นทางลาด "F01-J" ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ปรับผิวด้วย Cement Self Leveling ความหนาประมาณ 2.5 ซม. ในส่วนของถนน ทางวิ่ง และ ทางลาด ทาน้ำยากันฝุ่น	ตร.ม.	780.30	150.00	117,045.00	50.00	39,015.00	156,060.00
	- แนวเขาระ่องขนาด กว้าง 10 มม. ลึก 5 มม. @150 มม. - ราวจับ (ตามแบบขยาย H01)	ตร.ม.	780.30	0.00	0.00	45.00	35,113.50	35,113.50
	- "P1A, P1B, P2 , P3" ผนังฉาบปูนเรียบโครงสร้าง (ภายใน) - รางระบายน้ำที่พื้น ขนาด 150 มม (ก) x 10 มม (ส) - ขอบปูนกันกระแทก ขนาด 200 มม (ก) x 50 มม (ส) - ตกแต่งผนังด้านข้าง และได้ห้องบันได	ตร.ม. ม. ม.	367.20 367.20 91.80	70.00 0.00 55.00	25,704.00 0.00 5,049.00	100.00 15.00 44.00	36,720.00 5,508.00 4,039.20	62,424.00 5,508.00 9,088.20
	- "C2" ห้องพื้นบันไดฉาบปูนเรียบ (ภายใน)	ตร.ม.	780.30	80.00	62,424.00	94.00	73,348.20	135,772.20

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีคิเทค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
29	งานบันไดลิง LA01 (ชั้นใต้ดิน)							
	- ชุดบันไดลิง สแตนเลส ขนาด 400 มม. (ก) x 1,500 มม. (ส)	ชุด	4.00	5,375.00	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
30	งานบันไดลิง LA02 (ชั้นดาดฟ้า)							
	- ชุดบันไดลิง สแตนเลส ขนาด 400 มม. (ก) x 1,600 มม. (ส)	ชุด	4.00	5,800.00	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
31	งานบันไดลิง LA03 (ชั้น 6)							
	- ชุดบันไดลิง สแตนเลส ขนาด 400 มม. (ก) x 2,350 มม. (ส)	ชุด	2.00	8,450.00	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
32	งานบันไดลิง LA04 (ชั้นใต้ดิน)							
	- ชุดบันไดลิง สแตนเลส ขนาด 400 มม. (ก) x 3,500 มม. (ส)	ชุด	5.00	13,200.00	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
33	งานบันไดลิง LA05 (ชั้น 7)							
	- ชุดบันไดสระว่ายน้ำ สแตนเลส ขนาด 500 มม. (ก) x 1,000 มม. (ส)	ชุด	1.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
34	งานบันไดลิง LA06 (ชั้น 7)							
	- ชุดบันไดสระว่ายน้ำ สแตนเลส ขนาด 500 มม. (ก) x 1,500 มม. (ส)	ชุด	2.00	6,675.00	13,350.00	0.00	0.00	13,350.00
35	งานบันไดลิง LA07 (ชั้น 7)							
	- ชุดบันไดสระว่ายน้ำ สแตนเลส ขนาด 500 มม. (ก) x 2,000 มม. (ส)	ชุด	2.00	9,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	รวม 1.2.7				5,292,043.91		1,353,938.32	6,645,982.23
	1.2.8 งานทาสี							
1	งานทาสีผนัง							
	- "A1" สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก (เกรด 1)	ตร.ม.	4,381.08	51.00	223,435.08	31.00	135,813.48	359,248.56
	- "A2" สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายใน (เกรด 1)	ตร.ม.	24,826.51	51.00	1,266,152.01	28.00	695,142.28	1,961,294.29

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีคิเทค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- "A3" สีนํ้าอะคริลิคสะท้อนแสง สีดำ-เหลือง (บริเวณผนังทางลาดที่จอดรถ)	ตร.ม.	448.80	50.00	22,440.00	28.00	12,566.40	35,006.40
	- "A5" สีย้อมไม้ธรรมชาติภายใน เคลือบแลคเกอร์ ชนิดผิวด้าน (สีไม้เมเปิ้ล)	ตร.ม.	908.25	90.00	81,742.50	45.00	40,871.25	122,613.75
	- ทาน้ำยากันตะไคร่	ตร.ม.	4,381.08	13.00	56,954.04	20.00	87,621.60	144,575.64
2	งานทาสีฝ้าเพดาน							
	- สีนํ้าอะคริลิค 100% ชนิดทาทาภายนอก	ตร.ม.	81.55	51.00	4,159.05	31.00	2,528.05	6,687.10
	- สีนํ้าอะคริลิค 100% ชนิดทาทาภายใน	ตร.ม.	25,820.76	51.00	1,316,858.76	28.00	722,981.28	2,039,840.04
	- สีย้อมไม้ธรรมชาติภายใน เคลือบแลคเกอร์ ชนิดผิวด้าน (สีไม้เมเปิ้ล)	ตร.ม.	909.67	90.00	81,870.30	45.00	40,935.15	122,805.45
3	งานทาสีบันได และ ทางลาด							
	- ท้องบันได และ ผนังด้านข้างชั้นบันไดทาสีนํ้าอะคริลิค 100% ชนิดทาทาภายใน	ตร.ม.	2,912.68	51.00	148,546.68	28.00	81,555.04	230,101.72
	- ผนังราวกันตกบันไดทาสีนํ้าอะคริลิค 100% ชนิดทาทาภายใน	ตร.ม.	1,318.52	51.00	67,244.52	28.00	36,918.56	104,163.08
	- ฝ้าเพดานโถงบันไดทาสีนํ้าอะคริลิค 100% ชนิดทาทาภายใน	ตร.ม.	58.11	51.00	2,963.61	28.00	1,627.08	4,590.69
	รวม 1.2.8				3,272,366.55		1,858,560.17	5,130,926.72
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด							
1	งานอื่นๆ ผนังและตกแต่ง							
	- บัวปูนปั้นตกแต่ง "X-01" ขนาด 100 มม. (ก) x 100 มม. (ย)	เมตร	43.50	120.00	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
	- ราวกันตก "RA-01" (ตามแบบเลขที่ A2-001)	เมตร	49.70	12,500.00	621,250.00	2,500.00	124,250.00	745,500.00
	กระจกใสอบเทมเปอร์ หนา 12 มม. ฐาน ค.ส.ล. ยกขอบสูง 200 มม. กว้าง							
	150 มม. กรุแผ่น Aluminium Composite ชนิดไส้กลางกันไฟ หนา 4 มม.							
	- ราวกันตก "RA-02" (ตามแบบเลขที่ A2-001)	เมตร	33.20	12,500.00	415,000.00	2,500.00	83,000.00	498,000.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีคิเทค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	กระจกใสอบเทมเปอร์ หนา 12 มม. ฐาน ค.ส.ล. ยกขอบสูง 200 มม. กว้าง 150 มม. กรูแผ่น Aluminium Composite ชนิดไม้กลางกันไฟ หนา 4 มม.							
	- ราวกันตก "RA-03" (ตามแบบเลขที่ A2-001)	เมตร	18.50	11,500.00	212,750.00	2,500.00	46,250.00	259,000.00
	กระจกใสอบเทมเปอร์ หนา 12 มม. ฐาน ค.ส.ล. ยกขอบสูง 200 มม. กว้าง 150 มม. กรูแผ่น Aluminium Composite ชนิดไม้กลางกันไฟ หนา 4 มม.							
	- ราวกันตก "RA-04" (ตามแบบเลขที่ A2-001)	เมตร	94.50	12,000.00	1,134,000.00	0.00	0.00	1,134,000.00
	ท่อกลมสแตนเลส แนวนอน ขนาด Ø 1-1/2" หนา 2.5 มม. 4 แถว							
	แนวตั้ง ขนาด Ø 1-1/2" หนา 2.5 มม. 2 แถว							
	ฐาน ค.ส.ล. ยกขอบสูง 100 มม. กว้าง 100 มม. ทำผิวขัดมัน							
	- ราวกันตก "RA-05"	เมตร	37.25	10,000.00	372,500.00	0.00	0.00	372,500.00
	ท่อกลมสแตนเลส แนวนอน ขนาด Ø 1-1/2" หนา 2.5 มม. 4 แถว							
	แนวตั้ง ขนาด Ø 1-1/2" หนา 2.5 มม. 2 แถว							
	ฐาน ค.ส.ล. ยกขอบสูง 100 มม. กว้าง 100 มม. ทำผิวขัดมัน							
	- ผนัง ค.ส.ล. ทำผิวขัดมัน	ตร.ม.	70.96	80.00	5,676.80	87.00	6,173.52	11,850.32
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อกปูทับแผ่นยางกันซึม	ตร.ม.	694.71	144.21	100,184.13	65.00	45,156.15	145,340.28
	(บริเวณผนังด้านนอกถึงเก็บน้ำและถึงบำบัดน้ำเสียใต้ดิน)							
	- ชูมทางเข้าประตูลิฟท์ (ตามแบบเลขที่ A7-013)	ชุด	60.00	12,000.00	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
	แผ่น Stainless Steel (Hairline) พับตามแบบ							
	ขนาด 1,000 มม. (ก) x 2,050 มม. (ส) x 250 มม. (ล)							
	- ขั้ววงกบไม้ตกแต่ง ไม้ฮาร์ดเมเบิล ทำสีธรรมชาติชนิดด้าน (ตามแบบเลขที่ A2-005 , A8-302)							
	- ขนาด 6" x 1/2"	เมตร	58.80	400.00	23,520.00	150.00	8,820.00	32,340.00
	- ขนาด 4" x 1/2"	เมตร	8.00	300.00	2,400.00	100.00	800.00	3,200.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีคิเทค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- ขนาด 6" x 1"	เมตร	20.20	800.00	16,160.00	300.00	6,060.00	22,220.00
	- ขนาด 2" x 1"	เมตร	8.40	250.00	2,100.00	50.00	420.00	2,520.00
	- เหล็กฉาก มุมผนังและเสาโครงสร้างอาคาร (ตามแบบเลขที่ A8-102)	ชุด	1,550.00	400.00	620,000.00	100.00	155,000.00	775,000.00
	ขนาด 75 มม. (ก) x 75 มม. (ย) x 1,000 มม. (ส) ทาสีน้ำมันสะท้อนแสง							
2	งานอื่นๆ พื้นและตกแต่ง							
	- พื้นยกขอบ ค.ส.ล.							
	- ขนาด 0.10 ม. X 0.10 ม.	เมตร	1,554.90	55.00	85,519.50	44.00	68,415.60	153,935.10
	- ขนาด 0.20 ม. X 0.20 ม.	เมตร	374.80	110.00	41,228.00	88.00	32,982.40	74,210.40
	- ขนาด 0.15 ม. X 0.01 ม.	เมตร	1,427.00	10.00	14,270.00	5.00	7,135.00	21,405.00
	- ร่องระบายน้ำที่พื้น กรูกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 0.15 ม. X 0.05 ม.	เมตร	208.20	194.46	40,486.57	200.00	41,640.00	82,126.57
	- งานทาสีจราจรที่พื้น	ตร.ม.	619.30	50.00	30,965.00	28.00	17,340.40	48,305.40
	- ที่หยุดล้อรถ ค.ส.ล. ขนาด 0.15 ม. (ก) X 0.12 ม. (ส) X 1.80 ม. (ย)	ชุด	602.00	800.00	481,600.00	100.00	60,200.00	541,800.00
	- ฝา Sump ตะแกรงเหล็ก ชุบ Galvanize ขนาด 0.45 ม. (ก) X 0.45 ม. (ย)	ชุด	10.00	3,500.00	35,000.00	300.00	3,000.00	38,000.00
	- ฝาตะแกรงรางรับน้ำรอบสระว่ายน้ำ ABS ขนาด 0.30 ม. (ก)	เมตร	91.60	590.00	54,044.00	150.00	13,740.00	67,784.00
3	งานป้าย (ตามแบบขยายงานป้าย / แบบเลขที่ A2-216)							
3.1	- "S1-1A" บริเวณทางเข้าอาคาร ชั้นที่ 1	ชุด	1.00	30,000.00	30,000.00	5,000.00	5,000.00	35,000.00
	" ศูนย์สาธิตบริการ / Service Demonstration Center "							
	ตัวอักษรสแตนเลสพับขอบ พร้อมไฟด้านหลัง							
	ขนาดตัวหนังสือภาษาไทย สูงประมาณ 20 ซม. ความหนา 10 ซม.							
	ขนาดตัวหนังสือภาษาอังกฤษ สูงประมาณ 5 ซม. ความหนา 2.5 ซม.							
	ขนาดป้าย 3,000 มม (ย) x 350 มม (ส)							
3.2	- "S1-1B" บริเวณทางเข้าอาคาร ชั้นที่ 1	ชุด	1.00	80,000.00	80,000.00	32,500.00	32,500.00	112,500.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีคิเทค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ตราสัญลักษณ์ ขนาด ศก.1.50 ม. วัสดุสแตนเลสพับขอบขึ้นรูป กัดกรด ทำสี							
	พร้อมไฟด้านหลัง ขนาดป้าย ศก. 1,500 มม x หนา 150 มม.							
3.3	- "S2-1A" บริเวณทางเข้าอาคาร ชั้นที่ 1	ชุด	1.00	30,000.00	30,000.00	5,000.00	5,000.00	35,000.00
	" ศูนย์สาธิตบริการ / Service Demonstration Center "							
	ตัวอักษรสแตนเลสพับขอบ พร้อมไฟด้านหลัง							
	ขนาดตัวหนังสือภาษาไทย สูงประมาณ 20 ซม. ความหนา 10 ซม.							
	ขนาดตัวหนังสือภาษาอังกฤษ สูงประมาณ 5 ซม. ความหนา 2.5 ซม.							
	ขนาดป้าย 3,000 มม (ย) x 350 มม (ส)							
3.4	- "S2-1B" บริเวณทางเข้าอาคาร ชั้นที่ 1	ชุด	1.00	80,000.00	80,000.00	32,500.00	32,500.00	112,500.00
	ตราสัญลักษณ์ ขนาด ศก.1.50 ม. วัสดุสแตนเลสพับขอบขึ้นรูป กัดกรด ทำสี							
	พร้อมไฟด้านหลัง ขนาดป้าย ศก. 1,500 มม x หนา 150 มม.							
3.5	- "S3-1" เลขที่ชั้นอาคารภายใน	ชุด	14.00	48,000.00	672,000.00	17,000.00	238,000.00	910,000.00
	ตัวอักษรสแตนเลสพับขอบ พร้อมไฟด้านหลัง							
	ขนาดตัวหนังสือภาษาอังกฤษ สูงประมาณ 5 ซม. ความหนา 15 ซม.							
	ขนาดป้าย 1,500 มม (ย) x 1,500 มม (ส)							
3.6	- "S4-1" บริเวณที่จอดรถ (ตามแบบขยายที่จอดรถ)	ชุด	9.00	1,000.00	9,000.00	500.00	4,500.00	13,500.00
	ตัวอักษรทาสีน้ำมันสีขาว พื้นหลังทาสีประจำชั้น							
	ขนาดป้าย 2,000 มม (ย) x 2,750 มม (ส)							
3.7	- "S5" ป้ายชื่อพื้นที่ภายในอาคาร (S5-1 ถึง S5-9)	ชุด	9.00	30,000.00	270,000.00	5,000.00	45,000.00	315,000.00
	ตัวอักษรสแตนเลสพับขอบ พร้อมไฟด้านหลัง							
	ขนาดตัวหนังสือภาษาไทย สูงประมาณ 20 ซม. ความหนา 10 ซม.							
	ขนาดตัวหนังสือภาษาอังกฤษ สูงประมาณ 5 ซม. ความหนา 2.5 ซม.							

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีคิเทค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
3.8	- "S6" ป้ายชื่อห้องทั่วไป	ชุด	90.00	1,500.00	135,000.00	1,000.00	90,000.00	225,000.00
	ติดตั้งบริเวณผนังห้องทั่วไปต่างๆ (บริเวณด้านบน หรือด้านข้างของประตู)							
	วัสดุแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม. พับขอบ สูง 15 มม.							
	ติดสติกเกอร์ตัวอักษรภาษาไทย สูง 50 มม.							
	ติดสติกเกอร์ตัวอักษรภาษาอังกฤษ สูง 20 มม.							
	ติดสติกเกอร์แถบสีด้านล่างป้าย สูง 40 มม.							
	ขนาดป้าย 600 มม. (ย) x 200 มม (ส)							
3.9	- "S7" ป้ายเส้นทางหนีไฟประจำชั้น ติดตั้งหน้าลิฟท์ ทุกชั้น	ชุด	14.00	2,000.00	28,000.00	1,500.00	21,000.00	49,000.00
	วัสดุแผ่นอะคริลิกใส หนา 4 มม. ตัดตามแบบ และ ยิงเลเซอร์ฝังตามแบบ							
	ขนาดป้าย 400 มม. (ย) x 300 มม (ส)							
3.10	- "S8A" ป้ายชื่อหน้าอาคารภายนอก บริเวณชั้นลาดฟ้า	ชุด	1.00	800,000.00	800,000.00	200,000.00	200,000.00	1,000,000.00
	" ศูนย์สาธิตบริการ / Service Demonstration Center "							
	ตัวอักษรสแตนเลสพับขอบ พร้อมไฟด้านหลัง							
	ขนาดตัวหนังสือภาษาไทย สูงประมาณ 150 ซม. ความหนา 20 ซม.							
	ขนาดตัวหนังสือภาษาอังกฤษ สูงประมาณ 30 ซม. ความหนา 5 ซม.							
	ขนาดป้าย 14,000 มม (ย) x 3,900 มม (ส)							
3.11	- "S8B" บริเวณชั้นลาดฟ้า	ชุด	1.00	350,000.00	350,000.00	100,000.00	100,000.00	450,000.00
	ตราสัญลักษณ์ ขนาด ศก.3.00 ม. วัสดุสแตนเลสพับขอบขึ้นรูป กัดกรด ทำสี							
	พร้อมไฟด้านหลัง ขนาดป้าย ศก. 3,000 มม x หนา 150 มม.							
3.12	- "S9" บริเวณเสาที่จอดรถทุกต้น (ตามแบบขยายที่จอดรถ)	ชุด	433.00	600.00	259,800.00	400.00	173,200.00	433,000.00
	ป้ายทาสีอะคริลิกตามสีประจำชั้น พื้นรอบตัวอักษร							
	ทาสีขาวสะท้อนแสง ตัวอักษร และ กรอบวงกลม ทาสีดำสะท้อนแสง							

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีคิเทค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ขนาดป้าย 1,500 มม (ย) x 800 มม (ส)							
3.13	- "X1" ป้ายชื่อห้องน้ำหญิง	ชุด	6.00	1,500.00	9,000.00	300.00	1,800.00	10,800.00
	วัสดุแผ่นอะคริลิกสีขาว หนา 10 มม. ตัดตามแบบ ด้านหน้ากรุทับด้วย							
	สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีฟ้า ของ 3M ตัดเป็นรูป Graphic ตามแบบ							
	ขนาดป้าย 200 มม. (ย) x 200 มม (ส)							
3.14	- "X2" ป้ายชื่อห้องน้ำชาย	ชุด	6.00	1,500.00	9,000.00	300.00	1,800.00	10,800.00
	วัสดุแผ่นอะคริลิกสีขาว หนา 10 มม. ตัดตามแบบ ด้านหน้ากรุทับด้วย							
	สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีฟ้า ของ 3M ตัดเป็นรูป Graphic ตามแบบ							
	ขนาดป้าย 200 มม. (ย) x 200 มม (ส)							
3.15	- "X3" ป้ายชื่อห้องน้ำคนพิการ	ชุด	6.00	1,500.00	9,000.00	300.00	1,800.00	10,800.00
	วัสดุแผ่นอะคริลิกสีขาว หนา 10 มม. ตัดตามแบบ ด้านหน้ากรุทับด้วย							
	สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีฟ้า ของ 3M ตัดเป็นรูป Graphic ตามแบบ							
	ขนาดป้าย 200 มม. (ย) x 200 มม (ส)							
3.16	- "SBI-102A" บริเวณผนังตกแต่ง BI-102 ชั้นที่ 1	ชุด	1.00	25,000.00	25,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00
	" กระทรวงสาธารณสุข / กรมควบคุมโรค / Department of Disease Control "							
	ตัวอักษรสแตนเลสพับขอบ ทำสีพื้น Hi-Gloss พร้อมไฟด้านหลัง							
	ขนาดตัวหนังสือภาษาไทย สูงประมาณ 10 ซม. ความหนา 2 ซม.							
	ขนาดตัวหนังสือภาษาอังกฤษ สูงประมาณ 5 ซม. ความหนา 2.5 ซม.							
	ขนาดป้าย 2,000 มม (ย) x 500 มม (ส)							
3.17	- "SBI-102B" บริเวณผนังตกแต่ง BI-102	ชุด	1.00	80,000.00	80,000.00	32,500.00	32,500.00	112,500.00
	บริเวณทางเข้าอาคารภายใน ชั้นที่ 1 ตราสัญลักษณ์ ขนาด ศก.1.50 ม.							
	วัสดุสแตนเลสพับขอบขึ้นรูป ทำสีพื้น Hi-Gloss พร้อมไฟด้านหลัง							

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

[illegible]

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีคิเทค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง							
1	งานระบบน้ำประปา							
1.1	ท่อประปา (PPR SDR 11 PN10) (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก)							
	- ขนาด Ø 20 มม.	เมตร	1,680.00	91.00	152,880.00	30.00	50,400.00	203,280.00
	- ขนาด Ø 25 มม.	เมตร	1,450.00	130.00	188,500.00	30.00	43,500.00	232,000.00
	- ขนาด Ø 32 มม.	เมตร	380.00	199.00	75,620.00	30.00	11,400.00	87,020.00
	- ขนาด Ø 40 มม.	เมตร	240.00	305.00	73,200.00	30.00	7,200.00	80,400.00
	- ขนาด Ø 50 มม.	เมตร	180.00	483.00	86,940.00	50.00	9,000.00	95,940.00
	- ขนาด Ø 63 มม.	เมตร	90.00	742.00	66,780.00	75.00	6,750.00	73,530.00
	- ขนาด Ø 75 มม.	เมตร	60.00	1,045.00	62,700.00	100.00	6,000.00	68,700.00
	- ขนาด Ø 110 มม.	เมตร	70.00	2,206.00	154,420.00	150.00	10,500.00	164,920.00
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ประกอบท่อ	งาน	1.00	430,520.00	430,520.00	129,156.00	129,156.00	559,676.00
	- เหล็กยึดท่อ	งาน	1.00	172,208.00	172,208.00	51,662.40	51,662.40	223,870.40
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	งาน	1.00	86,104.00	86,104.00	25,831.20	25,831.20	111,935.20
1.2	ท่อประปา (PE PN10)							
	- ขนาด Ø 100 มม.	เมตร	90.00	295.00	26,550.00	150.00	13,500.00	40,050.00
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ประกอบท่อ	งาน	1.00	13,275.00	13,275.00	3,982.50	3,982.50	17,257.50
	- เหล็กยึดท่อ	งาน	1.00	5,310.00	5,310.00	1,593.00	1,593.00	6,903.00
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	งาน	1.00	2,655.00	2,655.00	796.50	796.50	3,451.50
1.3	ท่อเหล็กชุบสังกะสีเคลือบภายในด้วย PE							
	- ขนาด Ø 80 มม.	เมตร	150.00	835.50	125,325.00	175.00	26,250.00	151,575.00
	- ขนาด Ø 100 มม.	เมตร	350.00	1,087.67	380,684.50	250.00	87,500.00	468,184.50

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีทีเอ จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- ขนาด Ø 150 มม.	เมตร	25.00	1,772.17	44,304.25	400.00	10,000.00	54,304.25
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ประกอบท่อ	งาน	1.00	275,156.88	275,156.88	82,547.06	82,547.06	357,703.94
	- เหล็กยึดท่อ	งาน	1.00	110,062.75	110,062.75	33,018.83	33,018.83	143,081.58
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	งาน	1.00	55,031.38	55,031.38	16,509.41	16,509.41	71,540.79
1.4	วาล์ว							
	- ประตูน้ำ (GATE VALVE)							
	- ขนาด Ø 15 มม.	ชุด	17.00	306.00	5,202.00	100.00	1,700.00	6,902.00
	- ขนาด Ø 25 มม.	ชุด	10.00	636.00	6,360.00	200.00	2,000.00	8,360.00
	- ขนาด Ø 32 มม.	ชุด	4.00	1,155.00	4,620.00	250.00	1,000.00	5,620.00
	- ขนาด Ø 40 มม.	ชุด	13.00	1,199.00	15,587.00	300.00	3,900.00	19,487.00
	- ขนาด Ø 100 มม.	ชุด	21.00	7,849.00	164,829.00	800.00	16,800.00	181,629.00
	- ขนาด Ø 150 มม.	ชุด	2.00	19,058.00	38,116.00	1,200.00	2,400.00	40,516.00
	- GLOBE VALVE							
	- ขนาด Ø 80 mm.	ชุด	1.00	11,475.00	11,475.00	600.00	600.00	12,075.00
	- STRAINER							
	- ขนาด Ø 100 มม.	ชุด	4.00	6,038.00	24,152.00	800.00	3,200.00	27,352.00
	- FLEXIBLE CONNECTOR							
	- ขนาด Ø 100 มม.	ชุด	4.00	2,160.00	8,640.00	800.00	3,200.00	11,840.00
	- วาล์วลูกลอย (MODULATING FLOAT VALVE)							
	- ขนาด Ø 100 มม.	ชุด	2.00	36,500.00	73,000.00	800.00	1,600.00	74,600.00
	- PRESSURE REDUCTING VALVE DIRECT ACTING							
	- ขนาด Ø 50 มม.	ชุด	1.00	15,500.00	15,500.00	2,325.00	2,325.00	17,825.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีทีเค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- PRESSURE REDUCTING VALVE PILOT							
	- ขนาด Ø 65 มม.	ชุด	1.00	22,725.00	22,725.00	3,408.75	3,408.75	26,133.75
1.5	WATER METER							
	- ขนาด Ø 15 มม.	ชุด	8.00	3,900.00	31,200.00	100.00	800.00	32,000.00
	- ขนาด Ø 50 มม.	ชุด	1.00	6,900.00	6,900.00	400.00	400.00	7,300.00
1.6	WATER HAMMER ARRESTER							
	- FU 14	ชุด	1.00	945.00	945.00	141.75	141.75	1,086.75
	- FU 20	ชุด	5.00	945.00	4,725.00	141.75	708.75	5,433.75
	- FU 24	ชุด	1.00	945.00	945.00	141.75	141.75	1,086.75
	- FU 38	ชุด	1.00	1,028.00	1,028.00	154.20	154.20	1,182.20
	- FU 50	ชุด	1.00	1,028.00	1,028.00	154.20	154.20	1,182.20
	- FU 54	ชุด	1.00	1,028.00	1,028.00	154.20	154.20	1,182.20
	- FU 58	ชุด	1.00	1,028.00	1,028.00	154.20	154.20	1,182.20
	- FU 70	ชุด	1.00	2,700.00	2,700.00	405.00	405.00	3,105.00
	- FU 96	ชุด	5.00	2,700.00	13,500.00	405.00	2,025.00	15,525.00
	- FU 134	ชุด	5.00	3,255.00	16,275.00	488.25	2,441.25	18,716.25
1.7	AUTOMATIC AIR VENT							
	- ขนาด Ø 25 mm.	ชุด	1.00	3,850.00	3,850.00	300.00	300.00	4,150.00
1.8	HOSE BIBB							
	- ขนาด Ø 15 mm.	ชุด	25.00	200.00	5,000.00	50.00	1,250.00	6,250.00
1.9	COLD WATER PUMP							
	- CWP-01/02	ชุด	2.00	93,000.00	186,000.00	13,950.00	27,900.00	213,900.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีคิเทค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- VIBRATION ISOLATOR	เหมา	1.00	20,000.00	20,000.00	3,000.00	3,000.00	23,000.00
	- CONCRETE PAD	เหมา	1.00	2,000.00	2,000.00	300.00	300.00	2,300.00
1.10	VSD PACKAGE BOOSTER PUMP SET							
	- PBS-01/02	ชุด	1.00	330,000.00	330,000.00	49,500.00	49,500.00	379,500.00
	- VIBRATION ISOLATOR	เหมา	1.00	10,000.00	10,000.00	1,500.00	1,500.00	11,500.00
	- CONCRETE PAD	เหมา	1.00	2,000.00	2,000.00	300.00	300.00	2,300.00
1.11	PRESSURE GAUGE	ชุด	4.00	750.00	3,000.00	1,000.00	4,000.00	7,000.00
1.12	เครื่องทำน้ำอุ่น ขนาด 4.5 กิโลวัตต์	ชุด	10.00	5,000.00	50,000.00	750.00	7,500.00	57,500.00
2	งานระบบระบายน้ำเสีย							
2.1	ท่อน้ำเสีย (PVC CLASS 8.5) (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน)							
	- ขนาด Ø 40 มม.	เมตร	900.00	19.35	17,415.00	30.00	27,000.00	44,415.00
	- ขนาด Ø 50 มม.	เมตร	1,000.00	25.36	25,360.00	40.00	40,000.00	65,360.00
	- ขนาด Ø 63 มม.	เมตร	200.00	40.00	8,000.00	50.00	10,000.00	18,000.00
	- ขนาด Ø 80 มม.	เมตร	180.00	87.88	15,818.40	75.00	13,500.00	29,318.40
	- ขนาด Ø 100 มม.	เมตร	1,100.00	142.40	156,640.00	100.00	110,000.00	266,640.00
	- ขนาด Ø 150 มม.	เมตร	250.00	301.48	75,370.00	200.00	50,000.00	125,370.00
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ประกอบท่อ	งาน	1.00	119,441.36	119,441.36	35,832.41	35,832.41	155,273.77
	- เหล็กยึดท่อ	งาน	1.00	89,581.02	89,581.02	26,874.31	26,874.31	116,455.33
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	งาน	1.00	29,860.34	29,860.34	8,958.10	8,958.10	38,818.44
2.2	ท่อน้ำทิ้ง (PVC CLASS 8.5 ทุ่มนวน CLOSED CELL ตามSPECงานระบบปรับอากาศ)							
	- ขนาด Ø 50 มม.	เมตร	140.00	40.05	5,607.00	40.00	5,600.00	11,207.00
	- ขนาด Ø 80 มม.	เมตร	80.00	87.89	7,031.20	75.00	6,000.00	13,031.20

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีคิเทค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ประกอบท่อ	งาน	1.00	5,055.28	5,055.28	1,516.58	1,516.58	6,571.86
	- เหล็กยึดท่อ	งาน	1.00	3,791.46	3,791.46	1,137.44	1,137.44	4,928.90
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	งาน	1.00	1,263.82	1,263.82	379.15	379.15	1,642.97
2.3	FLOR DRAIN W/P-TRAP							
	- ขนาด Ø 50 มม.	ชุด	339.00	1,168.00	395,952.00	200.00	67,800.00	463,752.00
	- ขนาด Ø 80 มม.	ชุด	8.00	1,205.00	9,640.00	300.00	2,400.00	12,040.00
2.4	FLOR DRAIN W/BELL-TRAP							
	- ขนาด Ø 50 มม.	ชุด	26.00	1,168.00	30,368.00	200.00	5,200.00	35,568.00
2.5	FLOR CLEAN OUT							
	- ขนาด Ø 50 มม.	ชุด	19.00	1,283.00	24,377.00	100.00	1,900.00	26,277.00
	- ขนาด Ø 80 มม.	ชุด	5.00	1,350.00	6,750.00	150.00	750.00	7,500.00
	- ขนาด Ø 100 มม.	ชุด	54.00	1,464.00	79,056.00	200.00	10,800.00	89,856.00
	- ขนาด Ø 150 มม.	ชุด	4.00	2,000.00	8,000.00	300.00	1,200.00	9,200.00
2.6	VENT TROUGH ROOF							
	- ขนาด Ø 150 มม.	ชุด	2.00	1,630.00	3,260.00	600.00	1,200.00	4,460.00
3	งานระบบระบายน้ำฝน							
3.1	ท่อน้ำฝน (PVC CLASS 8.5) (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน)							
	- ขนาด Ø 50 มม.	เมตร	750.00	40.05	30,037.50	40.00	30,000.00	60,037.50
	- ขนาด Ø 80 มม.	เมตร	230.00	82.89	19,064.70	75.00	17,250.00	36,314.70
	- ขนาด Ø 100 มม.	เมตร	420.00	142.40	59,808.00	120.00	50,400.00	110,208.00
	- ขนาด Ø 150 มม.	เมตร	1,420.00	301.49	428,115.80	250.00	355,000.00	783,115.80
	- ขนาด Ø 200 มม.	เมตร	75.00	485.05	36,378.75	300.00	22,500.00	58,878.75

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีคิเทค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ประกอบท่อ	งาน	1.00	229,361.90	229,361.90	68,808.57	68,808.57	298,170.47
	- เหล็กยึดท่อ	งาน	1.00	172,021.43	172,021.43	51,606.43	51,606.43	223,627.85
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	งาน	1.00	57,340.48	57,340.48	17,202.14	17,202.14	74,542.62
3.2	RCP							
	- ขนาด Ø 400 มม.	เมตร	350.00	358.45	125,457.50	107.54	37,637.25	163,094.75
	- ขนาด Ø 600 มม.	เมตร	120.00	588.50	70,620.00	176.55	21,186.00	91,806.00
	- ขนาด Ø 800 มม.	เมตร	45.00	1,070.00	48,150.00	321.00	14,445.00	62,595.00
3.3	บ่อพักน้ำ คสล.							
	- สำหรับท่อขนาด Ø 400 มม. (ขนาด 0.84 x 0.84 ม.)	ชุด	32.00	8,040.00	257,280.00	2,550.00	81,600.00	338,880.00
	- สำหรับท่อขนาด Ø 600 มม. (ขนาด 1.04 x 1.04 ม.)	ชุด	12.00	10,124.00	121,488.00	3,220.00	38,640.00	160,128.00
	- สำหรับท่อขนาด Ø 800 มม. (ขนาด 1.24 x 1.24 ม.)	ชุด	5.00	12,436.00	62,180.00	3,920.00	19,600.00	81,780.00
3.4	ฝาบ่อพักน้ำ คสล.							
	- สำหรับท่อขนาด Ø 400 มม.	ชุด	32.00	1,500.00	48,000.00	450.00	14,400.00	62,400.00
	- สำหรับท่อขนาด Ø 600 มม.	ชุด	12.00	1,700.00	20,400.00	510.00	6,120.00	26,520.00
	- สำหรับท่อขนาด Ø 800 มม.	ชุด	5.00	1,900.00	9,500.00	570.00	2,850.00	12,350.00
3.5	ROOF DRAIN							
	- ขนาด Ø 50 มม.	ชุด	93.00	1,247.00	115,971.00	200.00	18,600.00	134,571.00
	- ขนาด Ø 80 มม.	ชุด	19.00	1,307.00	24,833.00	300.00	5,700.00	30,533.00
	- ขนาด Ø 100 มม.	ชุด	15.00	1,347.00	20,205.00	400.00	6,000.00	26,205.00
3.6	ตะแกรงรับน้ำ 10x40cm.	ชุด	49.00	300.00	14,700.00	90.00	4,410.00	19,110.00
3.7	FLEXIBLE CONNECTER							
	- ขนาด Ø 80 มม.	ชุด	2.00	1,520.00	3,040.00	600.00	1,200.00	4,240.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เททเวย์ อีคิเทค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- ขนาด Ø 150 มม.	ชุด	20.00	3,610.00	72,200.00	1,200.00	24,000.00	96,200.00
	- ขนาด Ø 200 มม.	ชุด	1.00	6,180.00	6,180.00	1,800.00	1,800.00	7,980.00
4	งานระบบบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสีย (ไม่รวมงานโครงสร้าง)							
4.1	SUBMERSIBLE PUMP							
	- SP-01 , SP-02	ชุด	2.00	16,200.00	32,400.00	4,860.00	9,720.00	42,120.00
	- SP-03 , SP-04	ชุด	2.00	16,200.00	32,400.00	4,860.00	9,720.00	42,120.00
	- SP-05 , SP-06	ชุด	2.00	16,200.00	32,400.00	4,860.00	9,720.00	42,120.00
	- DP-01 , DP-02	ชุด	2.00	27,370.00	54,740.00	8,211.00	16,422.00	71,162.00
4.2	SUBMERSIBLE EJECTOR							
	- EJ-01	ชุด	1.00	48,230.00	48,230.00	14,469.00	14,469.00	62,699.00
	- EJ-02 , EJ-03	ชุด	2.00	65,000.00	130,000.00	19,500.00	39,000.00	169,000.00
	- EJ-04	ชุด	1.00	65,000.00	65,000.00	19,500.00	19,500.00	84,500.00
4.3	FLOAT SWITCH	ชุด	10.00	4,500.00	45,000.00	1,350.00	13,500.00	58,500.00
4.4	ถังดักไขมันใต้ซิงค์							
	- ถังดักไขมันใต้ซิงค์ ขนาด 30 ลิตร	ชุด	7.00	2,800.00	19,600.00	840.00	5,880.00	25,480.00
4.5	ระบบฆ่าเชื้อโรค (ชุดเติมคลอรีน)	ชุด	1.00	92,876.00	92,876.00	27,862.80	27,862.80	120,738.80
4.6	ระบบย่อยสลายไขมัน (ชุดเติมเอนไซม์)	ชุด	1.00	155,471.00	155,471.00	46,641.30	46,641.30	202,112.30
5	งานระบบสรวายน้ำ							
5.1	PIPE (PVC. 13.5)							
	- ขนาด Ø 50 มม.	เมตร	179.32	57.85	10,373.78	0.00	0.00	10,373.78
	- ขนาด Ø 65 มม.	เมตร	20.00	95.68	1,913.60	0.00	0.00	1,913.60
	- ขนาด Ø 80 มม.	เมตร	138.83	133.50	18,533.40	0.00	0.00	18,533.40

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีคิเทค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- ขนาด Ø 100 มม.	เมตร	268.55	214.71	57,661.23	0.00	0.00	57,661.23
	- ขนาด Ø 150 มม.	เมตร	30.00	496.13	14,883.90	0.00	0.00	14,883.90
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ประกอบท่อ	เหมา	1.00	51,682.96	51,682.96	0.00	0.00	51,682.96
	- เหล็กยึดท่อ	เหมา	1.00	31,009.77	31,009.77	0.00	0.00	31,009.77
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ	เหมา	1.00	10,336.59	10,336.59	0.00	0.00	10,336.59
5.2	VACUUM							
	- DIA 50 mm.	ชุด	5.00	350.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
5.3	FLOOR INLET							
	- DIA 50 mm.	ชุด	16.00	350.00	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
5.4	MAINDRAIN							
	- DIA 12 X 12 IN.	ชุด	5.00	1,200.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5.5	BUTTERFLY VALVE							
	- DIA 80 mm.	ชุด	23.00	2,750.00	63,250.00	0.00	0.00	63,250.00
	- DIA 100 mm.	ชุด	7.00	2,900.00	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00
5.6	BALL VALVE							
	- DIA 25 mm.	ชุด	5.00	420.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
	- DIA 50 mm.	ชุด	5.00	935.00	4,675.00	0.00	0.00	4,675.00
5.7	CHECK VALVE							
	- DIA 80 mm.	ชุด	4.00	1,155.00	4,620.00	0.00	0.00	4,620.00
	- DIA 100 mm.	ชุด	1.00	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00	1,925.00
5.8	NORMALLY CLOSED CONTROL VALVE							
	- DIA 25 mm.	ชุด	1.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีทีเอค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
5.9	LEVEL CONTROL SWITCH	ชุด	1.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.10	FLEXIBLE CONNECTOR							
	- DIA 80 mm.	ชุด	2.00	4,550.00	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
	- DIA 100 mm.	ชุด	2.00	6,510.00	13,020.00	0.00	0.00	13,020.00
5.11	AIR CONTROL VALVE	ชุด	2.00	950.00	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
5.12	AIR SWITCH	ชุด	1.00	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00
5.13	JACUZZI HEAD	ชุด	5.00	1,200.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5.14	SWIMMING POOL PUMP							
	- SMP-01-04 FLOW 100 GPM HEAD 18 M. POWER 3 HP.	ชุด	4.00	53,400.00	213,600.00	0.00	0.00	213,600.00
	SELF PRIMING PUMP							
5.15	JACUZZI PUMP							
	- JP-01 FLOW 125 GPM HEAD 20 M. POWER 5 HP.	ชุด	1.00	54,700.00	54,700.00	0.00	0.00	54,700.00
	CLOSE COUPLED PUMP							
5.16	SWIMMING POOL FILTER							
	- DE-FILTER 120 GPM	ชุด	4.00	56,500.00	226,000.00	0.00	0.00	226,000.00
5.17	SALT CHLORINE GENERATOR							
	- SMP-48 G/Hr	ชุด	4.00	45,000.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
5.18	อุปกรณ์ดูแลสระ	เหมา	1.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5.19	สารเคมี	เหมา	1.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5.20	งานเดินระบบท่อ ติดตั้งอุปกรณ์ ครอบคลุม	เหมา	1.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00
6	งานระบบดับเพลิง							
6.1	FIRE PIPE (BSP. SCH 40 , SEAM , GRADE B)							

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีคิเทค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- ขนาด Ø 25 มม.	เมตร	3,334.00	53.33	177,813.33	45.00	150,030.00	327,843.33
	- ขนาด Ø 32 มม.	เมตร	1,334.00	72.50	96,715.00	60.00	80,040.00	176,755.00
	- ขนาด Ø 40 มม.	เมตร	1,678.00	85.00	142,630.00	70.00	117,460.00	260,090.00
	- ขนาด Ø 50 มม.	เมตร	525.00	115.00	60,375.00	95.00	49,875.00	110,250.00
	- ขนาด Ø 65 มม.	เมตร	311.00	185.00	57,535.00	150.00	46,650.00	104,185.00
	- ขนาด Ø 80 มม.	เมตร	292.00	236.67	69,106.67	200.00	58,400.00	127,506.67
	- ขนาด Ø 100 มม.	เมตร	1,175.00	343.33	403,416.67	280.00	329,000.00	732,416.67
	- ขนาด Ø 150 มม.	เมตร	907.00	621.67	563,851.67	500.00	453,500.00	1,017,351.67
	- ขนาด Ø 200 มม.	เมตร	30.00	975.00	29,250.00	500.00	15,000.00	44,250.00
	- ขนาด Ø 250 มม.	เมตร	6.00	1,595.00	9,570.00	500.00	3,000.00	12,570.00
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ประกอบท่อ	เหมา	1.00	644,105.33	644,105.33	193,231.60	193,231.60	837,336.93
	- เหล็กยึดท่อ	เหมา	1.00	322,052.67	322,052.67	96,615.80	96,615.80	418,668.47
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ	เหมา	1.00	161,026.33	161,026.33	48,307.90	48,307.90	209,334.23
	- ค่าทาสีท่อดับเพลิง	เหมา	1.00	483,079.00	483,079.00	144,923.70	144,923.70	628,002.70
6.2	TEST & DRAIN PIPE (GSP CLASS M BS 1387)							
	- ขนาด Ø 80 มม.	เมตร	112.00	293.20	32,838.40	175.00	19,600.00	52,438.40
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ประกอบท่อ	เหมา	1.00	16,419.20	16,419.20	4,925.76	4,925.76	21,344.96
	- เหล็กยึดท่อ	เหมา	1.00	6,567.68	6,567.68	1,970.30	1,970.30	8,537.98
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ	เหมา	1.00	3,283.84	3,283.84	985.15	985.15	4,268.99
6.3	VALVE							
	- GATE VALVE							
	- ขนาด Ø 15 มม.	ชุด	27.00	3,000.00	81,000.00	100.00	2,700.00	83,700.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีคิเทค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- ขนาด Ø 25 มม.	ชุด	6.00	3,600.00	21,600.00	200.00	1,200.00	22,800.00
	- GATE VALVE (OS&Y)							
	- ขนาด Ø 50 มม.	ชุด	3.00	6,200.00	18,600.00	400.00	1,200.00	19,800.00
	- ขนาด Ø 100 มม.	ชุด	2.00	11,300.00	22,600.00	800.00	1,600.00	24,200.00
	- ขนาด Ø 150 มม.	ชุด	26.00	16,800.00	436,800.00	1,200.00	31,200.00	468,000.00
	- ขนาด Ø 200 มม.	ชุด	3.00	26,800.00	80,400.00	1,500.00	4,500.00	84,900.00
	- BUTTERFLY VALVE ขนาด Ø 150 มม.	ชุด	1.00	9,500.00	9,500.00	1,200.00	1,200.00	10,700.00
	- ALARM CHECK VALVE ขนาด Ø 150 มม.	ชุด	5.00	38,000.00	190,000.00	1,200.00	6,000.00	196,000.00
	- AUTOMATIC AIR VENT ขนาด Ø 25 มม.	ชุด	5.00	3,850.00	19,250.00	200.00	1,000.00	20,250.00
	- BALL VALVE ขนาด Ø 25 มม.	ชุด	1.00	400.00	400.00	200.00	200.00	600.00
	- CHECK VALVE							
	- ขนาด Ø 50 มม.	ชุด	1.00	1,800.00	1,800.00	400.00	400.00	2,200.00
	- ขนาด Ø 100 มม.	ชุด	2.00	7,000.00	14,000.00	800.00	1,600.00	15,600.00
	- ขนาด Ø 150 มม.	ชุด	22.00	10,500.00	231,000.00	1,200.00	26,400.00	257,400.00
	- ขนาด Ø 200 มม.	ชุด	1.00	17,000.00	17,000.00	1,500.00	1,500.00	18,500.00
	- CHECK VALVE (WITH 3/32" ORIFICE IN CLAPPER) ขนาด Ø 15 มม.	ชุด	6.00	230.00	1,380.00	100.00	600.00	1,980.00
	- GLOBE VALVE ขนาด Ø 25 มม.	ชุด	42.00	1,400.00	58,800.00	200.00	8,400.00	67,200.00
6.4	PRESSURE GAUGE W/NEEDLE VALVE & PRESSURE SNUBBER	ชุด	27.00	1,100.00	29,700.00	200.00	5,400.00	35,100.00
6.5	AIR VENT CAP ขนาด Ø 80 มม.	ชุด	2.00	2,000.00	4,000.00	600.00	1,200.00	5,200.00
6.6	FLOW SWITCH							
	- ขนาด Ø 100 มม.	ชุด	1.00	3,200.00	3,200.00	200.00	200.00	3,400.00
	- ขนาด Ø 150 มม.	ชุด	25.00	3,200.00	80,000.00	200.00	5,000.00	85,000.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีคิเทค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
6.7	SIGHT GLASS ขนาด Ø 25 มม.	ชุด	28.00	1,700.00	47,600.00	200.00	5,600.00	53,200.00
6.8	SUPERVISORY SWITCH	ชุด	33.00	2,100.00	69,300.00	200.00	6,600.00	75,900.00
6.9	FIRE DEPARTMENT CONNECTION							
	- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 x 65 x 65 x 65	ชุด	3.00	17,000.00	51,000.00	1,200.00	3,600.00	54,600.00
	- QUICK COUPLING,CAP&CHAIN ขนาด Ø 65 มม.	ชุด	9.00	1,120.00	10,080.00	500.00	4,500.00	14,580.00
6.10	ROOF MANIFOLD							
	- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 x 65 x 65 x 65	ชุด	2.00	14,000.00	28,000.00	1,200.00	2,400.00	30,400.00
	- HOSE VALVE ขนาด Ø 65 มม.	ชุด	6.00	4,800.00	28,800.00	500.00	3,000.00	31,800.00
	- QUICK COUPLING,CAP&CHAIN ขนาด Ø 65 มม.	ชุด	6.00	820.00	4,920.00	500.00	3,000.00	7,920.00
6.11	FIRE HOSE CABINET W/COMPLETE SET							
	- FIRE HOSE CABINET ขนาด กว้าง 0.8 ม. สูง 1.1 ม. ลึก 0.4 ม.	ชุด	70.00	3,800.00	266,000.00	500.00	35,000.00	301,000.00
	- FIRE HOSE REEL ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 30 ม.	ชุด	70.00	9,000.00	630,000.00	500.00	35,000.00	665,000.00
	- HOSE VALVE ขนาด Ø 65 มม.	ชุด	16.00	2,800.00	44,800.00	500.00	8,000.00	52,800.00
	- HOSE VALVE PRESSURE RESTRICTING ขนาด Ø 65 มม.	ชุด	32.00	4,800.00	153,600.00	500.00	16,000.00	169,600.00
	- QUICK COUPLING,CAP&CHAIN ขนาด Ø 65 มม.	ชุด	70.00	820.00	57,400.00	500.00	35,000.00	92,400.00
	- ADJUSTABLE NOZZLE	ชุด	70.00	1,500.00	105,000.00	500.00	35,000.00	140,000.00
	- ถังดับเพลิงมือถือ CLASS ABC 15 lbs 6A:20B	ชุด	70.00	2,000.00	140,000.00	200.00	14,000.00	154,000.00
	- BALL VALVE ขนาด Ø 25 มม.	ชุด	70.00	400.00	28,000.00	200.00	14,000.00	42,000.00
	- ป้ายสัญลักษณ์ตู้ดับเพลิง	ชุด	70.00	480.00	33,600.00	200.00	14,000.00	47,600.00
6.12	HOSE VALVE PRESSURE RESTRICTING W/QUICK COUPLING & CHAIN							
	- ขนาด Ø 65 มม.	ชุด	32.00	5,620.00	179,840.00	500.00	16,000.00	195,840.00
	- HOSE VALVE W/QUICK COUPLING&CHAIN ขนาด Ø 65 มม.	ชุด	16.00	3,620.00	57,920.00	500.00	8,000.00	65,920.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีคิเทค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
6.13	FLEXIBLE CONNECTOR							
	- ขนาด Ø 50 มม.	ชุด	2.00	2,000.00	4,000.00	400.00	800.00	4,800.00
	- ขนาด Ø 200 มม.	ชุด	2.00	15,000.00	30,000.00	1,500.00	3,000.00	33,000.00
6.14	SPRINKLER HEAD							
	- UP RIGHT K 5.6	ชุด	2,138.00	300.00	641,400.00	75.00	160,350.00	801,750.00
	- PENDENT K 5.6	ชุด	883.00	300.00	264,900.00	75.00	66,225.00	331,125.00
6.15	ถังดับเพลิงมือถือ							
	- ABC 15 Lbs 6A:20B	ชุด	54.00	2,000.00	108,000.00	200.00	10,800.00	118,800.00
	- CO2 15 Lbs	ชุด	22.00	12,000.00	264,000.00	200.00	4,400.00	268,400.00
	- อุปกรณ์แขวนถังดับเพลิง	ชุด	76.00	100.00	7,600.00	100.00	7,600.00	15,200.00
	- ป้ายสัญลักษณ์ถังดับเพลิง	ชุด	76.00	480.00	36,480.00	100.00	7,600.00	44,080.00
6.16	ANTIVORTEX PLATE	ชุด	2.00	30,000.00	60,000.00	5,000.00	10,000.00	70,000.00
6.17	DIESEL FIRE PUMP COMPLETE SET	ชุด	1.00	1,900,000.00	1,900,000.00	703,000.00	703,000.00	2,603,000.00
6.18	JOCKEY PUMP COMPLETE SET	ชุด	1.00	100,000.00	100,000.00	37,000.00	37,000.00	137,000.00
6.19	GRAPHIC ANNUNCIATOR	ชุด	1.00	80,000.00	80,000.00	29,600.00	29,600.00	109,600.00
7	งานระบบดับเพลิงพิเศษ (NOVEC 1230)							
	- CYLINDER WITH VALVE ASSEMBLY COMPLETE SET	ชุด	2.00	258,400.00	516,800.00	0.00	0.00	516,800.00
	- CONTROL PANEL COMPLETE SET	ชุด	2.00	25,700.00	51,400.00	0.00	0.00	51,400.00
	- WARNING NAME PLATE	ชุด	2.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	- NOZZLE	ชุด	4.00	3,300.00	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
	- SMOKE DETECTOR	ชุด	8.00	900.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
	- MANUAL PULL STATION	ชุด	2.00	1,300.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีทีเอค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- ALARM BELL	ชุด	4.00	800.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
	- HORN WITH STROBE	ชุด	4.00	1,900.00	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
	- ABORT SWITCH	ชุด	2.00	3,800.00	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
	- DISABLE SWITCH	ชุด	2.00	3,500.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	- NOVVEC-1230 INSTALLATION WORK COMPLETE SET	เหมา	2.00	0.00	0.00	300,000.00	600,000.00	600,000.00
8	งานระบบไฟฟ้า							
8.1	CONTROL PANEL							
	- MCCE-SN1	ชุด	1.00	75,987.00	75,987.00	15,197.40	15,197.40	91,184.40
	- MCCE-DP	ชุด	1.00	43,466.00	43,466.00	8,693.20	8,693.20	52,159.20
	- MCCE-FP	ชุด	1.00	23,586.00	23,586.00	4,717.20	4,717.20	28,303.20
	- MCCE-WWT	ชุด	1.00	159,681.00	159,681.00	31,936.20	31,936.20	191,617.20
	- MCCE-POOL	ชุด	1.00	102,243.00	102,243.00	20,448.60	20,448.60	122,691.60
8.2	CONBLE&CONDUIT	เหมา	1.00	101,240.75	101,240.75	20,248.15	20,248.15	121,488.90
9	งานอื่นๆ							
	- งานระบบป้องกันไฟลาม	เหมา	1.00	250,000.00	250,000.00	92,500.00	92,500.00	342,500.00
	- งานทดสอบระบบ	เหมา	1.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	รวม 1.3				20,020,367.45		7,141,730.39	27,162,097.84

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีคิเทค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร							
	1.4.1 ระบบไฟฟ้า							
1	งานระบบไฟฟ้าแรงสูง							
	- เสไฟฟ้าคอนกรีตสูง 12 เมตร	ชุด	1.00	4,542.00	4,542.00	900.00	900.00	5,442.00
	- HV DROP FUSE CUT-OUT	ชุด	3.00	2,000.00	6,000.00	500.00	1,500.00	7,500.00
	- HV SURGE ARRESTER	ชุด	3.00	4,000.00	12,000.00	1,000.00	3,000.00	15,000.00
	- สายไฟฟ้า 70 Sq.mm XLPE 25kV	เมตร	844.00	620.00	523,280.00	70.00	59,080.00	582,360.00
	- ท่อ 100mm RSC	เมตร	20.00	1,093.00	21,860.00	83.00	1,660.00	23,520.00
	- ท่อ 125mm RSC	เมตร	80.00	1,572.00	125,760.00	92.00	7,360.00	133,120.00
	- HV UNDERGROUND DUCTBANK 2x125mm HDPE 6.3	เมตร	70.00	2,500.00	175,000.00	1,000.00	70,000.00	245,000.00
	- งานก่อสร้างบ่อพักไฟฟ้าแรงสูง MANHOLE TYPE A3/1	ชุด	5.00	90,000.00	450,000.00	45,000.00	225,000.00	675,000.00
	- แผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงสูง SF6 เข้า 2 ออก 1	ชุด	1.00	580,000.00	580,000.00	10,000.00	10,000.00	590,000.00
	- หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแห้งขนาด 1,000 KVA. 24KV.(DYN11)	ชุด	2.00	1,350,000.00	2,700,000.00	20,000.00	40,000.00	2,740,000.00
	- ค่าตรวจ ค่าต่อ ค่าสมทบ เพื่อการขอไฟฟ้าแรงสูง	ชุด	1.00	0.00	0.00	506,100.00	506,100.00	506,100.00
	- อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด	ชุด	1.00	205,500.00	205,500.00	0.00	0.00	205,500.00
2	งานระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง							
	GENERATOR 400kVA							
	- เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 400 kVA PRIME RATE	ชุด	1.00	1,900,000.00	1,900,000.00	20,000.00	20,000.00	1,920,000.00
	- INLET & OUTLET AIR GRILL W/SOUND ATTENUATOR	ชุด	1.00	80,000.00	80,000.00	4,000.00	4,000.00	84,000.00
	- SOUNDPROOF	ตร.ม	220.00	1,500.00	330,000.00	100.00	22,000.00	352,000.00
3	งานระบบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักและรอง							
	- แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก MDP1&TIE&MDP2	ชุด	1.00	2,408,900.00	2,408,900.00	100,000.00	100,000.00	2,508,900.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีคิเทค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- แผงจ่ายไฟฟ้าสำรอง CAP1&CAP2	ชุด	1.00	665,000.00	665,000.00	10,000.00	10,000.00	675,000.00
	- แผงจ่ายไฟฟ้าสำรอง EDP	ชุด	1.00	1,190,200.00	1,190,200.00	30,000.00	30,000.00	1,220,200.00
	- แผงจ่ายไฟฟ้าสำรอง FEDP	ชุด	1.00	915,300.00	915,300.00	30,000.00	30,000.00	945,300.00
	- แผงจ่ายไฟฟ้าสำรอง GCP	ชุด	1.00	76,900.00	76,900.00	2,000.00	2,000.00	78,900.00
	- แผงจ่ายไฟฟ้าสำรอง SDP1	ชุด	1.00	92,200.00	92,200.00	1,000.00	1,000.00	93,200.00
	- แผงจ่ายไฟฟ้าสำรอง SDP1B	ชุด	1.00	89,900.00	89,900.00	1,000.00	1,000.00	90,900.00
	- แผงจ่ายไฟฟ้าสำรอง SDP2	ชุด	1.00	57,700.00	57,700.00	1,000.00	1,000.00	58,700.00
	- แผงจ่ายไฟฟ้าสำรอง SDP4	ชุด	1.00	32,700.00	32,700.00	1,000.00	1,000.00	33,700.00
	- แผงจ่ายไฟฟ้าสำรอง SDP6	ชุด	1.00	32,500.00	32,500.00	1,000.00	1,000.00	33,500.00
	- แผงจ่ายไฟฟ้าสำรอง SDP7	ชุด	1.00	57,500.00	57,500.00	1,000.00	1,000.00	58,500.00
	- แผงจ่ายไฟฟ้าสำรอง SDP8	ชุด	1.00	121,800.00	121,800.00	2,000.00	2,000.00	123,800.00
	- แผงจ่ายไฟฟ้าสำรอง SDP9	ชุด	1.00	102,900.00	102,900.00	2,000.00	2,000.00	104,900.00
	- แผงจ่ายไฟฟ้าสำรอง ESDP1B	ชุด	1.00	50,600.00	50,600.00	1,000.00	1,000.00	51,600.00
	- แผงจ่ายไฟฟ้าสำรอง ESDP4	ชุด	1.00	36,200.00	36,200.00	1,000.00	1,000.00	37,200.00
	- แผงจ่ายไฟฟ้าสำรอง ESDP8	ชุด	1.00	108,700.00	108,700.00	2,000.00	2,000.00	110,700.00
	- แผงจ่ายไฟฟ้าสำรอง ESDP-SLIFT	ชุด	1.00	31,900.00	31,900.00	1,000.00	1,000.00	32,900.00
	- แผงจ่ายไฟฟ้าสำรอง ESDP-PLIFT	ชุด	1.00	44,900.00	44,900.00	1,000.00	1,000.00	45,900.00
	- แผงจ่ายไฟฟ้าสำรอง UPB	ชุด	1.00	30,000.00	30,000.00	1,000.00	1,000.00	31,000.00
4	งานระบบแผงจ่ายไฟฟ้าย่อย							
4.1	LCE1C, 18 CKT,100AF 25kAIC	ชุด	1.00	9,370.00	9,370.00	1,500.00	1,500.00	10,870.00
	- MCCB 3P 30AT/100AF 25kAIC	ชุด	1.00	6,260.00	6,260.00	150.00	150.00	6,410.00
	- CB 1P 20AT 10kAIC	ชุด	18.00	565.00	10,170.00	80.00	1,440.00	11,610.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีคิเทค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
4.2	LC10, 30 CKT,100AF 25kAIC	ชุด	1.00	10,900.00	10,900.00	1,500.00	1,500.00	12,400.00
	- MCCB 3P 100AT/100AF 25kAIC	ชุด	1.00	6,580.00	6,580.00	150.00	150.00	6,730.00
	- CB 1P 20AT 10kAIC	ชุด	20.00	565.00	11,300.00	80.00	1,600.00	12,900.00
	- CB 3P 63AT 10kAIC	ชุด	1.00	3,010.00	3,010.00	150.00	150.00	3,160.00
	- CB 1P 20AT 10kAIC RCBO 10mA	ชุด	2.00	3,670.00	7,340.00	200.00	400.00	7,740.00
4.3	LC12, 30 CKT,100AF 25kAIC	ชุด	1.00	10,900.00	10,900.00	1,500.00	1,500.00	12,400.00
	- MCCB 3P 50AT/100AF 25kAIC	ชุด	1.00	6,260.00	6,260.00	150.00	150.00	6,410.00
	- CB 1P 20AT 10kAIC	ชุด	24.00	565.00	13,560.00	80.00	1,920.00	15,480.00
4.4	LCR11, 12 CKT,100AF 25kAIC	ชุด	1.00	7,930.00	7,930.00	1,500.00	1,500.00	9,430.00
	- MCCB 3P 30AT/100AF 25kAIC	ชุด	1.00	6,260.00	6,260.00	150.00	150.00	6,410.00
	- CB 1P 20AT 10kAIC	ชุด	11.00	565.00	6,215.00	80.00	880.00	7,095.00
	- CB 1P 32AT 10kAIC	ชุด	1.00	565.00	565.00	80.00	80.00	645.00
4.5	LCR12, 12 CKT,100AF 25kAIC	ชุด	1.00	7,930.00	7,930.00	1,500.00	1,500.00	9,430.00
	- MCCB 3P 30AT/100AF 25kAIC	ชุด	1.00	6,260.00	6,260.00	150.00	150.00	6,410.00
	- CB 1P 20AT 10kAIC	ชุด	11.00	565.00	6,215.00	80.00	880.00	7,095.00
	- CB 1P 32AT 10kAIC	ชุด	1.00	565.00	565.00	80.00	80.00	645.00
4.6	LCR13, 12 CKT,100AF 25kAIC	ชุด	1.00	7,930.00	7,930.00	1,500.00	1,500.00	9,430.00
	- MCCB 3P 30AT/100AF 25kAIC	ชุด	1.00	6,260.00	6,260.00	150.00	150.00	6,410.00
	- CB 1P 20AT 10kAIC	ชุด	11.00	565.00	6,215.00	80.00	880.00	7,095.00
	- CB 1P 32AT 10kAIC	ชุด	1.00	565.00	565.00	80.00	80.00	645.00
4.7	LCR14, 12 CKT,100AF 25kAIC	ชุด	1.00	7,930.00	7,930.00	1,500.00	1,500.00	9,430.00
	- MCCB 3P 30AT/100AF 25kAIC	ชุด	1.00	6,260.00	6,260.00	150.00	150.00	6,410.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีคิเทค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- CB 1P 20AT 10kAIC	ชุด	11.00	565.00	6,215.00	80.00	880.00	7,095.00
	- CB 1P 32AT 10kAIC	ชุด	1.00	565.00	565.00	80.00	80.00	645.00
4.8	LC1B0, 42 CKT,100AF 25kAIC	ชุด	1.00	13,200.00	13,200.00	1,500.00	1,500.00	14,700.00
	- MCCB 3P 80AT/100AF 25kAIC	ชุด	1.00	6,470.00	6,470.00	150.00	150.00	6,620.00
	- CB 1P 20AT 10kAIC	ชุด	31.00	565.00	17,515.00	80.00	2,480.00	19,995.00
	- CB 3P 20AT 10kAIC	ชุด	1.00	2,790.00	2,790.00	120.00	120.00	2,910.00
	- CB 1P 20AT 10kAIC RCBO 10mA	ชุด	2.00	3,670.00	7,340.00	200.00	400.00	7,740.00
4.9	LCR1B1, 12 CKT,100AF 25kAIC	ชุด	1.00	7,930.00	7,930.00	1,500.00	1,500.00	9,430.00
	- MCCB 3P 30AT/100AF 25kAIC	ชุด	1.00	6,260.00	6,260.00	150.00	150.00	6,410.00
	- CB 1P 20AT 10kAIC	ชุด	12.00	565.00	6,780.00	80.00	960.00	7,740.00
4.10	LCR1B2, 12 CKT,100AF 25kAIC	ชุด	1.00	7,930.00	7,930.00	1,500.00	1,500.00	9,430.00
	- MCCB 3P 30AT/100AF 25kAIC	ชุด	1.00	6,260.00	6,260.00	150.00	150.00	6,410.00
	- CB 1P 20AT 10kAIC	ชุด	12.00	565.00	6,780.00	80.00	960.00	7,740.00
4.11	LCR1B3, 12 CKT,100AF 25kAIC	ชุด	1.00	7,930.00	7,930.00	1,500.00	1,500.00	9,430.00
	- MCCB 3P 30AT/100AF 25kAIC	ชุด	1.00	6,260.00	6,260.00	150.00	150.00	6,410.00
	- CB 1P 20AT 10kAIC	ชุด	12.00	565.00	6,780.00	80.00	960.00	7,740.00
4.12	LC20, 30 CKT,100AF 25kAIC	ชุด	1.00	10,900.00	10,900.00	1,500.00	1,500.00	12,400.00
	- MCCB 3P 50AT/100AF 25kAIC	ชุด	1.00	6,260.00	6,260.00	150.00	150.00	6,410.00
	- CB 1P 20AT 10kAIC	ชุด	23.00	565.00	12,995.00	80.00	1,840.00	14,835.00
	- CB 1P 20AT 10kAIC RCBO 10mA	ชุด	1.00	3,670.00	3,670.00	200.00	200.00	3,870.00
4.13	LC21, 42 CKT,100AF 25kAIC	ชุด	1.00	13,200.00	13,200.00	1,500.00	1,500.00	14,700.00
	- MCCB 3P 100AT/100AF 25kAIC	ชุด	1.00	6,580.00	6,580.00	150.00	150.00	6,730.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีทีเอค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- CB 1P 20AT 10kAIC	ชุด	24.00	565.00	13,560.00	80.00	1,920.00	15,480.00
4.14	LC22, 30 CKT,100AF 25kAIC	ชุด	1.00	10,900.00	10,900.00	1,500.00	1,500.00	12,400.00
	- MCCB 3P 50AT/100AF 25kAIC	ชุด	1.00	6,260.00	6,260.00	150.00	150.00	6,410.00
	- CB 1P 20AT 10kAIC	ชุด	24.00	565.00	13,560.00	80.00	1,920.00	15,480.00
4.15	LC30, 30 CKT,100AF 25kAIC	ชุด	1.00	10,900.00	10,900.00	1,500.00	1,500.00	12,400.00
	- MCCB 3P 50AT/100AF 25kAIC	ชุด	1.00	6,260.00	6,260.00	150.00	150.00	6,410.00
	- CB 1P 20AT 10kAIC	ชุด	24.00	565.00	13,560.00	80.00	1,920.00	15,480.00
4.16	LC40, 30 CKT,100AF 25kAIC	ชุด	1.00	10,900.00	10,900.00	1,500.00	1,500.00	12,400.00
	- MCCB 3P 50AT/100AF 25kAIC	ชุด	1.00	6,260.00	6,260.00	150.00	150.00	6,410.00
	- CB 1P 20AT 10kAIC	ชุด	24.00	565.00	13,560.00	80.00	1,920.00	15,480.00
4.17	LC50, 30 CKT,100AF 25kAIC	ชุด	1.00	10,900.00	10,900.00	1,500.00	1,500.00	12,400.00
	- MCCB 3P 50AT/100AF 25kAIC	ชุด	1.00	6,260.00	6,260.00	150.00	150.00	6,410.00
	- CB 1P 20AT 10kAIC	ชุด	24.00	565.00	13,560.00	80.00	1,920.00	15,480.00
4.18	LC60, 30 CKT,100AF 25kAIC	ชุด	1.00	10,900.00	10,900.00	1,500.00	1,500.00	12,400.00
	- MCCB 3P 50AT/100AF 25kAIC	ชุด	1.00	6,260.00	6,260.00	150.00	150.00	6,410.00
	- CB 1P 20AT 10kAIC	ชุด	24.00	565.00	13,560.00	80.00	1,920.00	15,480.00
4.19	LC70, 30 CKT,100AF 25kAIC	ชุด	1.00	10,900.00	10,900.00	1,500.00	1,500.00	12,400.00
	- MCCB 3P 50AT/100AF 25kAIC	ชุด	1.00	6,260.00	6,260.00	150.00	150.00	6,410.00
	- CB 1P 20AT 10kAIC	ชุด	24.00	565.00	13,560.00	80.00	1,920.00	15,480.00
4.20	LC71, 30 CKT,100AF 25kAIC	ชุด	1.00	10,900.00	10,900.00	1,500.00	1,500.00	12,400.00
	- MCCB 3P 50AT/100AF 25kAIC	ชุด	1.00	6,260.00	6,260.00	150.00	150.00	6,410.00
	- CB 1P 20AT 10kAIC	ชุด	30.00	565.00	16,950.00	80.00	2,400.00	19,350.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีทีเอค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
4.21	LC72, 42 CKT,100AF 25kAIC	ชุด	1.00	13,200.00	13,200.00	1,500.00	1,500.00	14,700.00
	- MCCB 3P 60AT/100AF 25kAIC	ชุด	1.00	6,470.00	6,470.00	150.00	150.00	6,620.00
	- CB 1P 20AT 10kAIC	ชุด	41.00	565.00	23,165.00	80.00	3,280.00	26,445.00
	- CB 1P 20AT 10kAIC RCBO 10mA	ชุด	1.00	3,670.00	3,670.00	200.00	200.00	3,870.00
4.22	LC80, 30 CKT,100AF 25kAIC	ชุด	1.00	10,900.00	10,900.00	1,500.00	1,500.00	12,400.00
	- MCCB 3P 50AT/100AF 25kAIC	ชุด	1.00	6,260.00	6,260.00	150.00	150.00	6,410.00
	- CB 1P 20AT 10kAIC	ชุด	23.00	565.00	12,995.00	80.00	1,840.00	14,835.00
	- CB 1P 20AT 10kAIC RCBO 10mA	ชุด	1.00	3,670.00	3,670.00	200.00	200.00	3,870.00
4.23	LC81, 30 CKT,100AF 25kAIC	ชุด	1.00	10,900.00	10,900.00	1,500.00	1,500.00	12,400.00
	- MCCB 3P 100AT/100AF 25kAIC	ชุด	1.00	6,580.00	6,580.00	150.00	150.00	6,730.00
	- CB 1P 20AT 10kAIC	ชุด	30.00	565.00	16,950.00	80.00	2,400.00	19,350.00
4.24	LC82, 30 CKT,100AF 25kAIC	ชุด	1.00	10,900.00	10,900.00	1,500.00	1,500.00	12,400.00
	- MCCB 3P 100AT/100AF 25kAIC	ชุด	1.00	6,580.00	6,580.00	150.00	150.00	6,730.00
	- CB 1P 20AT 10kAIC	ชุด	30.00	565.00	16,950.00	80.00	2,400.00	19,350.00
4.25	LC90, 30 CKT,100AF 25kAIC	ชุด	1.00	10,900.00	10,900.00	1,500.00	1,500.00	12,400.00
	- MCCB 3P 50AT/100AF 25kAIC	ชุด	1.00	6,260.00	6,260.00	150.00	150.00	6,410.00
	- CB 1P 20AT 10kAIC	ชุด	22.00	565.00	12,430.00	80.00	1,760.00	14,190.00
	- CB 1P 20AT 10kAIC RCBO 10mA	ชุด	2.00	3,670.00	7,340.00	200.00	400.00	7,740.00
4.26	LC91, 42 CKT,100AF 25kAIC	ชุด	1.00	13,200.00	13,200.00	1,500.00	1,500.00	14,700.00
	- MCCB 3P 50AT/100AF 25kAIC	ชุด	1.00	6,580.00	6,580.00	150.00	150.00	6,730.00
	- CB 1P 20AT 10kAIC	ชุด	24.00	565.00	13,560.00	80.00	1,920.00	15,480.00
4.27	LCRF, 18 CKT,100AF 25kAIC	ชุด	1.00	9,370.00	9,370.00	1,500.00	1,500.00	10,870.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีคิเทค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- MCCB 3P 50AT/100AF 25kAIC	ชุด	1.00	6,260.00	6,260.00	150.00	150.00	6,410.00
	- CB 1P 20AT 10kAIC	ชุด	18.00	565.00	10,170.00	80.00	1,440.00	11,610.00
4.28	LCE10, 42 CKT,100AF 25kAIC	ชุด	1.00	13,200.00	13,200.00	1,500.00	1,500.00	14,700.00
	- MCCB 3P 50AT/100AF 25kAIC	ชุด	1.00	6,260.00	6,260.00	150.00	150.00	6,410.00
	- CB 1P 20AT 10kAIC	ชุด	28.00	565.00	15,820.00	80.00	2,240.00	18,060.00
	- CB 1P 32AT 10kAIC	ชุด	1.00	565.00	565.00	80.00	80.00	645.00
	- CB 1P 20AT 10kAIC RCBO 10mA	ชุด	1.00	3,670.00	3,670.00	200.00	200.00	3,870.00
4.29	LCE12, 18 CKT,100AF 25kAIC	ชุด	1.00	9,370.00	9,370.00	1,500.00	1,500.00	10,870.00
	- MCCB 3P 30AT/100AF 25kAIC	ชุด	1.00	6,260.00	6,260.00	150.00	150.00	6,410.00
	- CB 1P 20AT 10kAIC	ชุด	18.00	565.00	10,170.00	80.00	1,440.00	11,610.00
4.30	LCE1B0, 30 CKT,100AF 25kAIC	ชุด	1.00	10,900.00	10,900.00	1,500.00	1,500.00	12,400.00
	- MCCB 3P 50AT/100AF 25kAIC	ชุด	1.00	6,260.00	6,260.00	150.00	150.00	6,410.00
	- CB 1P 20AT 10kAIC	ชุด	16.00	565.00	9,040.00	80.00	1,280.00	10,320.00
	- CB 1P 32AT 10kAIC	ชุด	1.00	565.00	565.00	80.00	80.00	645.00
	- CB 1P 20AT 10kAIC RCBO 10mA	ชุด	1.00	3,670.00	3,670.00	200.00	200.00	3,870.00
4.31	LCE20, 18 CKT,100AF 25kAIC	ชุด	1.00	9,370.00	9,370.00	1,500.00	1,500.00	10,870.00
	- MCCB 3P 30AT/100AF 25kAIC	ชุด	1.00	6,260.00	6,260.00	150.00	150.00	6,410.00
	- CB 1P 20AT 10kAIC	ชุด	16.00	565.00	9,040.00	80.00	1,280.00	10,320.00
	- CB 1P 32AT 10kAIC	ชุด	1.00	565.00	565.00	80.00	80.00	645.00
	- CB 1P 20AT 10kAIC RCBO 10mA	ชุด	1.00	3,670.00	3,670.00	200.00	200.00	3,870.00
4.32	LCE21, 30 CKT,100AF 25kAIC	ชุด	1.00	10,900.00	10,900.00	1,500.00	1,500.00	12,400.00
	- MCCB 3P 50AT/100AF 25kAIC	ชุด	1.00	6,260.00	6,260.00	150.00	150.00	6,410.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีทีเอค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- CB 1P 20AT 10kAIC	ชุด	29.00	565.00	16,385.00	80.00	2,320.00	18,705.00
	- CB 1P 20AT 10kAIC RCBO 10mA	ชุด	1.00	3,670.00	3,670.00	200.00	200.00	3,870.00
4.33	LCE22, 18 CKT,100AF 25kAIC	ชุด	1.00	9,370.00	9,370.00	1,500.00	1,500.00	10,870.00
	- MCCB 3P 30AT/100AF 25kAIC	ชุด	1.00	6,260.00	6,260.00	150.00	150.00	6,410.00
	- CB 1P 20AT 10kAIC	ชุด	18.00	565.00	10,170.00	80.00	1,440.00	11,610.00
4.34	LCE30, 30 CKT,100AF 25kAIC	ชุด	1.00	10,900.00	10,900.00	1,500.00	1,500.00	12,400.00
	- MCCB 3P 30AT/100AF 25kAIC	ชุด	1.00	6,260.00	6,260.00	150.00	150.00	6,410.00
	- CB 1P 20AT 10kAIC	ชุด	30.00	565.00	16,950.00	80.00	2,400.00	19,350.00
4.35	LCE40, 18 CKT,100AF 25kAIC	ชุด	1.00	9,370.00	9,370.00	1,500.00	1,500.00	10,870.00
	- MCCB 3P 30AT/100AF 25kAIC	ชุด	1.00	6,260.00	6,260.00	150.00	150.00	6,410.00
	- CB 1P 20AT 10kAIC	ชุด	11.00	565.00	6,215.00	80.00	880.00	7,095.00
	- CB 1P 32AT 10kAIC	ชุด	1.00	565.00	565.00	80.00	80.00	645.00
4.36	LCE50, 18 CKT,100AF 25kAIC	ชุด	1.00	9,370.00	9,370.00	1,500.00	1,500.00	10,870.00
	- MCCB 3P 30AT/100AF 25kAIC	ชุด	1.00	6,260.00	6,260.00	150.00	150.00	6,410.00
	- CB 1P 20AT 10kAIC	ชุด	12.00	565.00	6,780.00	80.00	960.00	7,740.00
4.37	LCE60, 18 CKT,100AF 25kAIC	ชุด	1.00	9,370.00	9,370.00	1,500.00	1,500.00	10,870.00
	- MCCB 3P 30AT/100AF 25kAIC	ชุด	1.00	6,260.00	6,260.00	150.00	150.00	6,410.00
	- CB 1P 20AT 10kAIC	ชุด	12.00	565.00	6,780.00	80.00	960.00	7,740.00
4.38	LCE70, 42 CKT,100AF 25kAIC	ชุด	1.00	13,200.00	13,200.00	1,500.00	1,500.00	14,700.00
	- MCCB 3P 50AT/100AF 25kAIC	ชุด	1.00	6,260.00	6,260.00	150.00	150.00	6,410.00
	- CB 1P 20AT 10kAIC	ชุด	34.00	565.00	19,210.00	80.00	2,720.00	21,930.00
	- CB 1P 32AT 10kAIC	ชุด	1.00	565.00	565.00	80.00	80.00	645.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีคิเทค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- CB 1P 20AT 10kAIC RCBO 10mA	ชุด	1.00	3,670.00	3,670.00	200.00	200.00	3,870.00
4.39	LCE71, 18 CKT,100AF 25kAIC	ชุด	1.00	9,370.00	9,370.00	1,500.00	1,500.00	10,870.00
	- MCCB 3P 20AT/100AF 25kAIC	ชุด	1.00	6,260.00	6,260.00	150.00	150.00	6,410.00
	- CB 1P 20AT 10kAIC	ชุด	12.00	565.00	6,780.00	80.00	960.00	7,740.00
4.40	LCE72, 18 CKT,100AF 25kAIC	ชุด	1.00	9,370.00	9,370.00	1,500.00	1,500.00	10,870.00
	- MCCB 3P 20AT/100AF 25kAIC	ชุด	1.00	6,260.00	6,260.00	150.00	150.00	6,410.00
	- CB 1P 20AT 10kAIC	ชุด	12.00	565.00	6,780.00	80.00	960.00	7,740.00
4.41	LCE7SL, 30 CKT,100AF 25kAIC	ชุด	1.00	10,900.00	10,900.00	1,500.00	1,500.00	12,400.00
	- MCCB 3P 30AT/100AF 25kAIC	ชุด	1.00	6,260.00	6,260.00	150.00	150.00	6,410.00
	- CB 1P 20AT 10kAIC	ชุด	18.00	565.00	10,170.00	80.00	1,440.00	11,610.00
4.42	LCE80, 30 CKT,100AF 25kAIC	ชุด	1.00	10,900.00	10,900.00	1,500.00	1,500.00	12,400.00
	- MCCB 3P 50AT/100AF 25kAIC	ชุด	1.00	6,260.00	6,260.00	150.00	150.00	6,410.00
	- CB 1P 20AT 10kAIC	ชุด	20.00	565.00	11,300.00	80.00	1,600.00	12,900.00
	- CB 1P 32AT 10kAIC	ชุด	3.00	565.00	1,695.00	80.00	240.00	1,935.00
	- CB 1P 20AT 10kAIC RCBO 10mA	ชุด	1.00	3,670.00	3,670.00	200.00	200.00	3,870.00
4.43	LCE81, 18 CKT,100AF 25kAIC	ชุด	1.00	9,370.00	9,370.00	1,500.00	1,500.00	10,870.00
	- MCCB 3P 20AT/100AF 25kAIC	ชุด	1.00	6,260.00	6,260.00	150.00	150.00	6,410.00
	- CB 1P 20AT 10kAIC	ชุด	12.00	565.00	6,780.00	80.00	960.00	7,740.00
4.44	LCE82, 18 CKT,100AF 25kAIC	ชุด	1.00	9,370.00	9,370.00	1,500.00	1,500.00	10,870.00
	- MCCB 3P 20AT/100AF 25kAIC	ชุด	1.00	6,260.00	6,260.00	150.00	150.00	6,410.00
	- CB 1P 20AT 10kAIC	ชุด	12.00	565.00	6,780.00	80.00	960.00	7,740.00
4.45	LCE90, 30 CKT,100AF 25kAIC	ชุด	1.00	10,900.00	10,900.00	1,500.00	1,500.00	12,400.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีทีเอค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- MCCB 3P 50AT/100AF 25kAIC	ชุด	1.00	6,260.00	6,260.00	150.00	150.00	6,410.00
	- CB 1P 20AT 10kAIC	ชุด	21.00	565.00	11,865.00	80.00	1,680.00	13,545.00
	- CB 1P 32AT 10kAIC	ชุด	2.00	565.00	1,130.00	80.00	160.00	1,290.00
	- CB 1P 20AT 10kAIC RCBO 10mA	ชุด	1.00	3,670.00	3,670.00	200.00	200.00	3,870.00
4.46	LCE91, 18 CKT,100AF 25kAIC	ชุด	1.00	9,370.00	9,370.00	1,500.00	1,500.00	10,870.00
	- MCCB 3P 30AT/100AF 25kAIC	ชุด	1.00	6,260.00	6,260.00	150.00	150.00	6,410.00
	- CB 1P 20AT 10kAIC	ชุด	11.00	565.00	6,215.00	80.00	880.00	7,095.00
	- CB 1P 32AT 10kAIC	ชุด	1.00	565.00	565.00	80.00	80.00	645.00
4.47	LCERF, 18 CKT,100AF 25kAIC	ชุด	1.00	9,370.00	9,370.00	1,500.00	1,500.00	10,870.00
	- MCCB 3P 30AT/100AF 25kAIC	ชุด	1.00	6,260.00	6,260.00	150.00	150.00	6,410.00
	- CB 1P 20AT 10kAIC	ชุด	12.00	565.00	6,780.00	80.00	960.00	7,740.00
4.48	อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	ล็อต	1.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5	งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง							
	- Lighting Fixture Type A3	ชุด	10.00	1,470.00	14,700.00	135.00	1,350.00	16,050.00
	- Lighting Fixture Type A11	ชุด	6.00	1,400.00	8,400.00	135.00	810.00	9,210.00
	- Lighting Fixture Type A12	ชุด	4.00	1,750.00	7,000.00	170.00	680.00	7,680.00
	- Lighting Fixture Type A13	ชุด	30.00	2,240.00	67,200.00	150.00	4,500.00	71,700.00
	- Lighting Fixture Type A14	ชุด	108.00	2,520.00	272,160.00	200.00	21,600.00	293,760.00
	- Lighting Fixture Type B23	ชุด	191.00	665.00	127,015.00	115.00	21,965.00	148,980.00
	- Lighting Fixture Type B24	ชุด	15.00	980.00	14,700.00	150.00	2,250.00	16,950.00
	- Lighting Fixture Type C4	ชุด	30.00	1,050.00	31,500.00	150.00	4,500.00	36,000.00
	- Lighting Fixture Type C14	ชุด	10.00	1,155.00	11,550.00	135.00	1,350.00	12,900.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีคิเทค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- Lighting Fixture Type C22	ชุด	11.00	560.00	6,160.00	135.00	1,485.00	7,645.00
	- Lighting Fixture Type D11	ชุด	89.00	840.00	74,760.00	115.00	10,235.00	84,995.00
	- Lighting Fixture Type D12	ชุด	65.00	910.00	59,150.00	115.00	7,475.00	66,625.00
	- Lighting Fixture Type D13	ชุด	187.00	980.00	183,260.00	115.00	21,505.00	204,765.00
	- Lighting Fixture Type D13D	ชุด	12.00	1,050.00	12,600.00	115.00	1,380.00	13,980.00
	- Lighting Fixture Type D14	ชุด	351.00	1,050.00	368,550.00	115.00	40,365.00	408,915.00
	- Lighting Fixture Type D15	ชุด	48.00	1,120.00	53,760.00	115.00	5,520.00	59,280.00
	- Lighting Fixture Type D15D	ชุด	23.00	1,120.00	25,760.00	115.00	2,645.00	28,405.00
	- Lighting Fixture Type D16	ชุด	9.00	1,330.00	11,970.00	115.00	1,035.00	13,005.00
	- Lighting Fixture Type D23	ชุด	7.00	350.00	2,450.00	115.00	805.00	3,255.00
	- Lighting Fixture Type D24	ชุด	117.00	385.00	45,045.00	115.00	13,455.00	58,500.00
	- Lighting Fixture Type D25	ชุด	34.00	630.00	21,420.00	115.00	3,910.00	25,330.00
	- Lighting Fixture Type D26	ชุด	62.00	1,190.00	73,780.00	115.00	7,130.00	80,910.00
	- Lighting Fixture Type D32	ชุด	10.00	2,800.00	28,000.00	115.00	1,150.00	29,150.00
	- Lighting Fixture Type D33	ชุด	36.00	2,800.00	100,800.00	115.00	4,140.00	104,940.00
	- Lighting Fixture Type D34	ชุด	14.00	2,800.00	39,200.00	115.00	1,610.00	40,810.00
	- Lighting Fixture Type D36	ชุด	14.00	4,200.00	58,800.00	115.00	1,610.00	60,410.00
	- Lighting Fixture Type F43	ชุด	8.00	1,190.00	9,520.00	135.00	1,080.00	10,600.00
	- Lighting Fixture Type F44	ชุด	124.00	1,400.00	173,600.00	150.00	18,600.00	192,200.00
	- Lighting Fixture Type F52	ชุด	98.00	1,200.00	117,600.00	115.00	11,270.00	128,870.00
	- Lighting Fixture Type F53	ชุด	208.00	1,190.00	247,520.00	135.00	28,080.00	275,600.00
	- Lighting Fixture Type F54	ชุด	1,203.00	1,400.00	1,684,200.00	150.00	180,450.00	1,864,650.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีทีเอค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- Lighting Fixture Type G1	ชุด	119.00	560.00	66,640.00	115.00	13,685.00	80,325.00
	- Lighting Fixture Type G2	ชุด	145.00	630.00	91,350.00	115.00	16,675.00	108,025.00
	- Lighting Fixture Type G5	ชุด	4.00	980.00	3,920.00	115.00	460.00	4,380.00
	- Lighting Fixture Type G12	ชุด	36.00	2,310.00	83,160.00	230.00	8,280.00	91,440.00
	- Lighting Fixture Type G14	ชุด	12.00	1,960.00	23,520.00	230.00	2,760.00	26,280.00
	- Lighting Fixture Type G16	ชุด	4.00	3,500.00	14,000.00	230.00	920.00	14,920.00
	- Lighting Fixture Type G17	ชุด	36.00	2,100.00	75,600.00	230.00	8,280.00	83,880.00
	- Lighting Fixture Type L11	ชุด	15.00	5,040.00	75,600.00	650.00	9,750.00	85,350.00
	- Lighting Fixture Type L12	ชุด	10.00	5,040.00	50,400.00	650.00	6,500.00	56,900.00
	- Lighting Fixture Type LS13W	เมตร	41.00	320.00	13,120.00	100.00	4,100.00	17,220.00
	- Lighting Fixture Type LS21	เมตร	77.00	320.00	24,640.00	100.00	7,700.00	32,340.00
	- Lighting Fixture Type LS22	เมตร	132.00	320.00	42,240.00	100.00	13,200.00	55,440.00
	- Lighting Fixture Type LS23	เมตร	36.00	320.00	11,520.00	100.00	3,600.00	15,120.00
	- Lighting Fixture Type LS24	เมตร	256.00	320.00	81,920.00	100.00	25,600.00	107,520.00
	- Lighting Fixture Type K21	ชุด	26.00	595.00	15,470.00	115.00	2,990.00	18,460.00
	- Lighting Fixture Type Q14	ชุด	148.00	2,800.00	414,400.00	650.00	96,200.00	510,600.00
	- Lighting Fixture Type W2	ชุด	4.00	3,000.00	12,000.00	400.00	1,600.00	13,600.00
	- Lighting Fixture Type W4	ชุด	43.00	1,350.00	58,050.00	400.00	17,200.00	75,250.00
	- Lighting Fixture Type OB1	ชุด	5.00	40,000.00	200,000.00	400.00	2,000.00	202,000.00
	- Lighting Fixture Type R4	ชุด	21.00	6,300.00	132,300.00	400.00	8,400.00	140,700.00
	- Lighting Fixture Type H3	ชุด	43.00	3,150.00	135,450.00	550.00	23,650.00	159,100.00
	- Lighting Fixture Type T1	ชุด	23.00	3,220.00	74,060.00	250.00	5,750.00	79,810.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีคิเทค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- Lighting Fixture Type T2	ชุด	19.00	3,220.00	61,180.00	250.00	4,750.00	65,930.00
	- Emergency Light Type F1	ชุด	115.00	2,500.00	287,500.00	115.00	13,225.00	300,725.00
	- Emergency Light Type F2	ชุด	158.00	2,500.00	395,000.00	115.00	18,170.00	413,170.00
	- Emergency Light Type F3	ชุด	133.00	3,000.00	399,000.00	115.00	15,295.00	414,295.00
	- Exit Sign Type E1	ชุด	43.00	2,500.00	107,500.00	150.00	6,450.00	113,950.00
	- Exit Sign Type E2	ชุด	20.00	3,000.00	60,000.00	150.00	3,000.00	63,000.00
	- Exit Sign Type E3	ชุด	93.00	3,500.00	325,500.00	150.00	13,950.00	339,450.00
	- Emergency Battery Type BP2	ชุด	15.00	25,000.00	375,000.00	500.00	7,500.00	382,500.00
	- Emergency Battery Type BP3	ชุด	11.00	30,000.00	330,000.00	500.00	5,500.00	335,500.00
	- อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	ล็อต	1.00	350,000.00	350,000.00	40,000.00	40,000.00	390,000.00
6	งานระบบเดินไฟฟ้าและสวิตช์							
	- สวิตช์ทางเดียวพร้อมหน้ากาก 1 ช่อง	ชุด	81.00	80.00	6,480.00	80.00	6,480.00	12,960.00
	- สวิตช์ทางเดียวพร้อมหน้ากาก 2 ช่อง	ชุด	11.00	93.00	1,023.00	90.00	990.00	2,013.00
	- สวิตช์ทางเดียวพร้อมหน้ากาก 3 ช่อง	ชุด	8.00	129.00	1,032.00	100.00	800.00	1,832.00
	- สวิตช์ทางเดียวพร้อมหน้ากาก 4 ช่อง	ชุด	9.00	385.00	3,465.00	115.00	1,035.00	4,500.00
	- สวิตช์ทางเดียวพร้อมหน้ากาก 6 ช่อง	ชุด	2.00	417.00	834.00	115.00	230.00	1,064.00
	- สวิตช์รีไฟหน้ากาก 6 ช่อง	ชุด	2.00	3,447.00	6,894.00	540.00	1,080.00	7,974.00
	- เติร์ดไฟฟ้าคู่ 2P+G พร้อมหน้ากาก	ชุด	376.00	130.00	48,880.00	90.00	33,840.00	82,720.00
	- เติร์ดไฟฟ้าคู่ 2P+G พร้อมหน้ากากชนิดติดตั้งพื้น	ชุด	12.00	1,745.00	20,940.00	265.00	3,180.00	24,120.00
	- เติร์ดไฟฟ้าคู่ 2P+G พร้อมหน้ากากชนิดป้องกันน้ำ	ชุด	126.00	469.00	59,094.00	115.00	14,490.00	73,584.00
	- เติร์ดไฟฟ้า 2P+PE 32A POWER OUTLET	ชุด	9.00	405.00	3,645.00	150.00	1,350.00	4,995.00
	- เติร์ดไฟฟ้า 3P+N+PE 63A POWER OUTLET	ชุด	2.00	1,310.00	2,620.00	200.00	400.00	3,020.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีคิเทค จำกัด)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	ล็อต	1.00	50,000.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00
7	งานระบบควบคุมแสงสว่าง							
	- RELAY PANEL : RP1	ชุด	1.00	83,700.00	83,700.00	2,000.00	2,000.00	85,700.00
	- RELAY PANEL : RP1B	ชุด	1.00	50,860.00	50,860.00	2,000.00	2,000.00	52,860.00
	- RELAY PANEL : RP2	ชุด	1.00	83,700.00	83,700.00	2,000.00	2,000.00	85,700.00
	- RELAY PANEL : RP3	ชุด	1.00	50,860.00	50,860.00	2,000.00	2,000.00	52,860.00
	- RELAY PANEL : RP4	ชุด	1.00	35,040.00	35,040.00	2,000.00	2,000.00	37,040.00
	- RELAY PANEL : RP5	ชุด	1.00	25,980.00	25,980.00	2,000.00	2,000.00	27,980.00
	- RELAY PANEL : RP6	ชุด	1.00	59,920.00	59,920.00	2,000.00	2,000.00	61,920.00
	- RELAY PANEL : RP7	ชุด	1.00	50,860.00	50,860.00	2,000.00	2,000.00	52,860.00
	- RELAY PANEL : RP8	ชุด	1.00	59,920.00	59,920.00	2,000.00	2,000.00	61,920.00
	- RELAY PANEL : RP9	ชุด	1.00	50,860.00	50,860.00	2,000.00	2,000.00	52,860.00
	- LOCAL SWITCH : LS1	ชุด	1.00	30,096.00	30,096.00	1,000.00	1,000.00	31,096.00
	- LOCAL SWITCH : LS1B	ชุด	1.00	11,862.00	11,862.00	1,000.00	1,000.00	12,862.00
	- LOCAL SWITCH : LS2	ชุด	1.00	23,853.00	23,853.00	1,000.00	1,000.00	24,853.00
	- LOCAL SWITCH : LS3	ชุด	1.00	12,486.00	12,486.00	1,000.00	1,000.00	13,486.00
	- LOCAL SWITCH : LS4	ชุด	1.00	11,367.00	11,367.00	1,000.00	1,000.00	12,367.00
	- LOCAL SWITCH : LS5	ชุด	1.00	11,367.00	11,367.00	1,000.00	1,000.00	12,367.00
	- LOCAL SWITCH : LS6	ชุด	1.00	11,862.00	11,862.00	1,000.00	1,000.00	12,862.00
	- LOCAL SWITCH : LS7	ชุด	1.00	18,105.00	18,105.00	1,000.00	1,000.00	19,105.00
	- LOCAL SWITCH : LS8	ชุด	1.00	6,243.00	6,243.00	1,000.00	1,000.00	7,243.00
	- LOCAL SWITCH : LS9	ชุด	1.00	11,862.00	11,862.00	1,000.00	1,000.00	12,862.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีคิเทค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- RELAY PANEL : PU-1	ชุด	1.00	47,347.00	47,347.00	10,000.00	10,000.00	57,347.00
	- RELAY PANEL : PU-2	ชุด	1.00	56,407.00	56,407.00	10,000.00	10,000.00	66,407.00
	- NETWORK BRIDGE UNIT	ชุด	1.00	16,140.00	16,140.00	3,000.00	3,000.00	19,140.00
	- C-BUS OPERATION SOFTWARE	ชุด	1.00	40,600.00	40,600.00	3,000.00	3,000.00	43,600.00
	- C-BUS TO BACnet INTERFACE	ชุด	1.00	80,000.00	80,000.00	3,000.00	3,000.00	83,000.00
	- อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด	เหมา	1.00	30,000.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00
8	งานระบบสายไฟฟ้าและท่อร้อยสาย							
8.1	BUSWAY & PLUG-IN							
	- ALUMINUM FEEDER 2000A	เมตร	28.00	13,800.00	386,400.00	800.00	22,400.00	408,800.00
	- ALUMINUM FEEDER 1600A	เมตร	47.00	9,900.00	465,300.00	800.00	37,600.00	502,900.00
	- ALUMINUM FEEDER 1200A	เมตร	44.00	7,900.00	347,600.00	800.00	35,200.00	382,800.00
	- ALUMINUM PLUG-IN FEEDER 1600A	เมตร	45.00	11,250.00	506,250.00	800.00	36,000.00	542,250.00
	- ALUMINUM PLUG-IN FEEDER 1200A	เมตร	46.00	9,800.00	450,800.00	800.00	36,800.00	487,600.00
	- ELBOW 2000A	ชุด	6.00	18,000.00	108,000.00	800.00	4,800.00	112,800.00
	- ELBOW 1600A	ชุด	5.00	18,000.00	90,000.00	800.00	4,000.00	94,000.00
	- ELBOW 1200A	ชุด	6.00	15,000.00	90,000.00	800.00	4,800.00	94,800.00
	- TEE JOINT 1200A	ชุด	1.00	24,000.00	24,000.00	800.00	800.00	24,800.00
	- FLANGED 2000A	ชุด	4.00	9,000.00	36,000.00	800.00	3,200.00	39,200.00
	- FLANGED 1600A	ชุด	1.00	9,000.00	9,000.00	800.00	800.00	9,800.00
	- FLANGED 1200A	ชุด	1.00	7,200.00	7,200.00	800.00	800.00	8,000.00
	- END CLOSEURE 1600A	ชุด	1.00	3,600.00	3,600.00	800.00	800.00	4,400.00
	- END CLOSEURE 1200A	ชุด	2.00	2,400.00	4,800.00	800.00	1,600.00	6,400.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีคิเทค จำกัด)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- PLUG-IN 3P 1000AF/1000AF	ชุด	2.00	102,000.00	204,000.00	500.00	1,000.00	205,000.00
	- PLUG-IN 3P 250AF/250AF	ชุด	3.00	19,800.00	59,400.00	500.00	1,500.00	60,900.00
	- PLUG-IN 3P 200AF/250AF	ชุด	3.00	19,800.00	59,400.00	500.00	1,500.00	60,900.00
	- PLUG-IN 3P 160AF/250AF	ชุด	1.00	19,800.00	19,800.00	500.00	500.00	20,300.00
	- PLUG-IN 3P 100AF/100AF	ชุด	1.00	13,500.00	13,500.00	500.00	500.00	14,000.00
8.2	CABLE							
	- 2.5 Sq.mm IEC01	เมตร	39,790.00	8.00	318,320.00	7.00	278,530.00	596,850.00
	- 4 Sq.mm IEC01	เมตร	80,391.00	12.00	964,692.00	10.00	803,910.00	1,768,602.00
	- 6 Sq.mm IEC01	เมตร	1,692.00	20.00	33,840.00	12.00	20,304.00	54,144.00
	- 10 Sq.mm IEC01	เมตร	2,075.00	35.00	72,625.00	16.00	33,200.00	105,825.00
	- 16 Sq.mm IEC01	เมตร	1,207.00	55.00	66,385.00	20.00	24,140.00	90,525.00
	- 25 Sq.mm IEC01	เมตร	1,110.00	86.00	95,460.00	25.00	27,750.00	123,210.00
	- 35 Sq.mm IEC01	เมตร	52.00	114.00	5,928.00	30.00	1,560.00	7,488.00
	- 50 Sq.mm IEC01	เมตร	920.00	164.00	150,880.00	40.00	36,800.00	187,680.00
	- 70 Sq.mm IEC01	เมตร	80.00	234.00	18,720.00	45.00	3,600.00	22,320.00
	- 95 Sq.mm IEC01	เมตร	232.00	323.00	74,936.00	55.00	12,760.00	87,696.00
	- 120 Sq.mm IEC01	เมตร	336.00	409.00	137,424.00	60.00	20,160.00	157,584.00
	- 150 Sq.mm IEC01	เมตร	472.00	500.00	236,000.00	70.00	33,040.00	269,040.00
	- 185 Sq.mm IEC01	เมตร	356.00	630.00	224,280.00	85.00	30,260.00	254,540.00
	- 3C-6 Sq.mm NYY	เมตร	814.00	101.00	82,214.00	30.00	24,420.00	106,634.00
	- 2.5 Sq.mm FRC	เมตร	3,980.00	54.00	214,920.00	12.00	47,760.00	262,680.00
	- 4 Sq.mm FRC	เมตร	117.00	74.00	8,658.00	14.00	1,638.00	10,296.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีทีเอค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- 6 Sq.mm FRC	เมตร	819.00	86.00	70,434.00	16.00	13,104.00	83,538.00
	- 10 Sq.mm FRC	เมตร	835.00	126.00	105,210.00	25.00	20,875.00	126,085.00
	- 16 Sq.mm FRC	เมตร	22.00	168.00	3,696.00	30.00	660.00	4,356.00
	- 25 Sq.mm FRC	เมตร	810.00	247.00	200,070.00	35.00	28,350.00	228,420.00
	- 50 Sq.mm FRC	เมตร	189.00	443.00	83,727.00	55.00	10,395.00	94,122.00
	- 95 Sq.mm FRC	เมตร	88.00	646.00	56,848.00	65.00	5,720.00	62,568.00
	- 150 Sq.mm FRC	เมตร	472.00	998.00	471,056.00	80.00	37,760.00	508,816.00
	- 240 Sq.mm FRC	เมตร	264.00	2,062.00	544,368.00	105.00	27,720.00	572,088.00
	- อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	ล็อต	1.00	424,069.10	424,069.10	0.00	0.00	424,069.10
8.3	CONDUIT & WIREWAY							
	- 15 mm EMT	เมตร	18,540.00	25.00	463,500.00	22.00	407,880.00	871,380.00
	- 20 mm EMT	เมตร	450.00	37.00	16,650.00	24.00	10,800.00	27,450.00
	- 25 mm EMT	เมตร	319.00	52.00	16,588.00	28.00	8,932.00	25,520.00
	- 32 mm EMT	เมตร	54.00	91.00	4,914.00	32.00	1,728.00	6,642.00
	- 40 mm EMT	เมตร	221.00	106.00	23,426.00	38.00	8,398.00	31,824.00
	- 50 mm EMT	เมตร	169.00	132.00	22,308.00	42.00	7,098.00	29,406.00
	- 15 mm IMC	เมตร	23,425.00	54.00	1,264,950.00	28.00	655,900.00	1,920,850.00
	- 25 mm IMC	เมตร	372.00	97.00	36,084.00	32.00	11,904.00	47,988.00
	- 32 mm IMC	เมตร	247.00	125.00	30,875.00	38.00	9,386.00	40,261.00
	- 40 mm IMC	เมตร	178.00	154.00	27,412.00	42.00	7,476.00	34,888.00
	- 50 mm IMC	เมตร	370.00	210.00	77,700.00	48.00	17,760.00	95,460.00
	- 65 mm IMC	เมตร	55.00	572.00	31,460.00	55.00	3,025.00	34,485.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีคิเทค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- 80 mm IMC	เมตร	112.00	708.00	79,296.00	65.00	7,280.00	86,576.00
	- 100 mm IMC	เมตร	382.00	934.00	356,788.00	85.00	32,470.00	389,258.00
	- 25 mm HDPE	เมตร	600.00	16.00	9,600.00	18.00	10,800.00	20,400.00
	- 50 mm FLEX	เมตร	3.00	128.00	384.00	20.00	60.00	444.00
	- 65 mm FLEX	เมตร	12.00	152.00	1,824.00	22.00	264.00	2,088.00
	- 100 mm FLEX	เมตร	9.00	275.00	2,475.00	28.00	252.00	2,727.00
	- อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	ล็อต	1.00	493,246.80	493,246.80	0.00	0.00	493,246.80
	รวม 1.4.1				34,719,371.90		5,231,084.00	39,950,455.90
	1.4.2 ระบบโทรศัพท์และสายคอมพิวเตอร์							
	- RACK 42U 60x80 cm. w/Accessories	ชุด	2.00	25,000.00	50,000.00	2,500.00	5,000.00	55,000.00
	- RACK 42U 60x80 cm. w/Accessories	ชุด	7.00	20,000.00	140,000.00	2,000.00	14,000.00	154,000.00
	- 12 Core F.O. DISTURBUTION PATCH	ชุด	7.00	5,000.00	35,000.00	1,000.00	7,000.00	42,000.00
	- 24 Core F.O. DISTURBUTION PATCH	ชุด	7.00	6,000.00	42,000.00	1,000.00	7,000.00	49,000.00
	- UTP CAT6 PATCH PANEL 24 PORT	ชุด	15.00	3,500.00	52,500.00	500.00	7,500.00	60,000.00
	- CAT6 PATCH CORD 1M.	ชุด	360.00	120.00	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
	- DUPLEX ST/LC, 9/125µm 3M Patch cord	ชุด	16.00	1,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
	- เต้ารับระบบโทรศัพท์ RJ-11	ชุด	45.00	60.00	2,700.00	90.00	4,050.00	6,750.00
	- เต้ารับระบบคอมพิวเตอร์ RJ-45	ชุด	141.00	300.00	42,300.00	110.00	15,510.00	57,810.00
	- 4P-UTP,CAT6	เมตร	9,332.00	19.00	177,308.00	10.00	93,320.00	270,628.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สารนิเทศบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีคิเทค จำกัด)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- 25P-UTP,CAT5e	เมตร	570.00	110.00	62,700.00	28.00	15,960.00	78,660.00
	- 100P-0.65 AP	เมตร	200.00	665.00	133,000.00	46.00	9,200.00	142,200.00
	- 12C FIBER OPTIC SINGLE MODE	เมตร	250.00	29.00	7,250.00	24.00	6,000.00	13,250.00
	- 24C FIBER OPTIC SINGLE MODE	เมตร	210.00	42.00	8,820.00	29.00	6,090.00	14,910.00
	- 15 mm EMT	เมตร	2,832.00	25.00	70,800.00	22.00	62,304.00	133,104.00
	- 20 mm EMT	เมตร	615.00	37.00	22,755.00	24.00	14,760.00	37,515.00
	- 25 mm EMT	เมตร	225.00	52.00	11,700.00	28.00	6,300.00	18,000.00
	- WIREWAY 300x100 mm.(EPOXY)	เมตร	60.00	345.00	20,700.00	54.00	3,240.00	23,940.00
	- 15 mm IMC	เมตร	70.00	54.00	3,780.00	28.00	1,960.00	5,740.00
	- 25 mm IMC	เมตร	20.00	97.00	1,940.00	32.00	640.00	2,580.00
	- 50 mm IMC	เมตร	20.00	210.00	4,200.00	48.00	960.00	5,160.00
	- 80 mm IMC	เมตร	80.00	708.00	56,640.00	65.00	5,200.00	61,840.00
	- 25 mm HDPE	เมตร	5.00	16.00	80.00	18.00	90.00	170.00
	- 50 mm HDPE	เมตร	20.00	53.00	1,060.00	22.00	440.00	1,500.00
	- 80 mm HDPE	เมตร	20.00	116.00	2,320.00	27.00	540.00	2,860.00
	- UPS 3000VA	ชุด	8.00	50,000.00	400,000.00	5,000.00	40,000.00	440,000.00
	- UPS 6000VA	ชุด	2.00	90,000.00	180,000.00	5,000.00	10,000.00	190,000.00
	- UNDERGROUND DUCTBANK 2x2,100mm HDPE 10	เมตร	160.00	3,500.00	560,000.00	1,000.00	160,000.00	720,000.00
	- งานก่อสร้างบ่อพักสื่อสาร HANDHOLE TYPE C-2	ชุด	7.00	50,000.00	350,000.00	15,000.00	105,000.00	455,000.00
	- อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด	เหมา	1.00	100,000.00	100,000.00	154,000.00	154,000.00	254,000.00
	รวม 1.4.2				2,598,753.00		756,064.00	3,354,817.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีคิเทค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.4.3 ระบบสายอากาศทีวีรวม							
	- DIGITAL ANTENNA	ชุด	1.00	8,450.00	8,450.00	2,000.00	2,000.00	10,450.00
	- MULTI BAND AMPLIFIER (MATV HEAD END)	ชุด	1.00	34,000.00	34,000.00	1,000.00	1,000.00	35,000.00
	- ตู้ใส่อุปกรณ์ TV HEAD-END (19" RACK 12U)	ชุด	1.00	14,000.00	14,000.00	1,000.00	1,000.00	15,000.00
	- TV BOX (กล่องพักสายทีวีประจำชั้น)	ชุด	7.00	800.00	5,600.00	300.00	2,100.00	7,700.00
	- 4 WAY SPLITTER	ชุด	6.00	400.00	2,400.00	90.00	540.00	2,940.00
	- 2 WAY SPLITTER	ชุด	3.00	250.00	750.00	90.00	270.00	1,020.00
	- 4 WAY TAP-OFF	ชุด	11.00	650.00	7,150.00	90.00	990.00	8,140.00
	- 2 WAY TAP-OFF	ชุด	6.00	360.00	2,160.00	90.00	540.00	2,700.00
	- เตารับโทรทัศน์	ชุด	46.00	235.00	10,810.00	150.00	6,900.00	17,710.00
	- สาย RG-11	เมตร	168.00	13.00	2,184.00	8.00	1,344.00	3,528.00
	- สาย RG-6	เมตร	1,485.00	15.00	22,275.00	10.00	14,850.00	37,125.00
	- 15 mm EMT	เมตร	168.00	25.00	4,200.00	22.00	3,696.00	7,896.00
	- 20 mm EMT	เมตร	975.00	37.00	36,075.00	24.00	23,400.00	59,475.00
	- 25 mm IMC	เมตร	30.00	52.00	1,560.00	32.00	960.00	2,520.00
	- อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด	เหมา	1.00	40,000.00	40,000.00	8,000.00	8,000.00	48,000.00
	รวม 1.4.3				191,614.00		67,590.00	259,204.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีคิเทค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.4.4 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้							
	- FIRE ALARM CONTROL PANEL	ชุด	1.00	434,374.00	434,374.00	5,000.00	5,000.00	439,374.00
	- GRAPHIC ANNUNCIATOR	ชุด	1.00	97,400.00	97,400.00	1,000.00	1,000.00	98,400.00
	- PRINTER	ชุด	1.00	15,000.00	15,000.00	500.00	500.00	15,500.00
	- CONTROL MODULE	ชุด	104.00	1,760.00	183,040.00	100.00	10,400.00	193,440.00
	- MONITOR MODULE FOR DETECTOR ZONE	ชุด	142.00	1,520.00	215,840.00	100.00	14,200.00	230,040.00
	- MONITOR MODULE FOR FS & SS	ชุด	19.00	1,520.00	28,880.00	100.00	1,900.00	30,780.00
	- MONITOR MODULE FOR MANUAL & KEY SWITCH	ชุด	39.00	1,360.00	53,040.00	100.00	3,900.00	56,940.00
	- CONTROL RELAY MODULE	ชุด	29.00	1,900.00	55,100.00	100.00	2,900.00	58,000.00
	- ISOLATOR MODULE	ชุด	6.00	1,160.00	6,960.00	100.00	600.00	7,560.00
	- SMOKE DETECTOR	ชุด	326.00	960.00	312,960.00	90.00	29,340.00	342,300.00
	- ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR	ชุด	17.00	1,848.00	31,416.00	100.00	1,700.00	33,116.00
	- HEAT DETECTOR	ชุด	487.00	760.00	370,120.00	90.00	43,830.00	413,950.00
	- TELEPHONE JACK	ชุด	40.00	200.00	8,000.00	100.00	4,000.00	12,000.00
	- MANUAL STATION	ชุด	51.00	840.00	42,840.00	100.00	5,100.00	47,940.00
	- FIRE SPEAKER WITH STROBE LIGHT	ชุด	122.00	3,120.00	380,640.00	200.00	24,400.00	405,040.00
	- FIRE ALARM TERMINAL BOX	ชุด	10.00	17,500.00	175,000.00	1,000.00	10,000.00	185,000.00
	- 2C-1.5 SQ.mm. STP/FRC	เมตร	2,760.00	122.00	336,720.00	11.00	30,360.00	367,080.00
	- 1.5 Sq.mm IEC01	เมตร	22,360.00	6.00	134,160.00	5.00	111,800.00	245,960.00
	- 2.5 Sq.mm FRC	เมตร	5,090.00	54.00	274,860.00	12.00	61,080.00	335,940.00
	- 4 Sq.mm FRC	เมตร	100.00	74.00	7,400.00	14.00	1,400.00	8,800.00
	- 15 mm EMT	เมตร	5,536.00	25.00	138,400.00	22.00	121,792.00	260,192.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีคิเทค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- 20 mm EMT	เมตร	1,160.00	37.00	42,920.00	24.00	27,840.00	70,760.00
	- 15 mm IMC	เมตร	6,067.00	54.00	327,618.00	28.00	169,876.00	497,494.00
	- 20 mm IMC	เมตร	1,613.00	72.00	116,136.00	26.00	41,938.00	158,074.00
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่นๆ	ล็อต	1.00	120,000.00	120,000.00	10,000.00	10,000.00	130,000.00
	รวม 1.4.4				3,908,824.00		734,856.00	4,643,680.00
	1.4.5 ระบบเสียงประกาศ							
	- VOLUME CONTROL 100W, 100 V	ชุด	9.00	3,610.00	32,490.00	100.00	900.00	33,390.00
	- VOLUME CONTROL 60W, 100 V	ชุด	18.00	2,700.00	48,600.00	100.00	1,800.00	50,400.00
	- VOLUME CONTROL 36W, 100 V	ชุด	3.00	1,615.00	4,845.00	100.00	300.00	5,145.00
	- VOLUME CONTROL 12W, 100 V	ชุด	5.00	1,330.00	6,650.00	100.00	500.00	7,150.00
	- VOLUME CONTROL 6W, 100 V	ชุด	1.00	790.00	790.00	100.00	100.00	890.00
	- CEILING SPEAKER 6 W. 100 V	ชุด	177.00	855.00	151,335.00	100.00	17,700.00	169,035.00
	- CEILING SPEAKER 15 W. 100 V	ชุด	6.00	7,885.00	47,310.00	100.00	600.00	47,910.00
	- LOUNDSPEAKER 15 W. 100 V .,WALL TYPE	ชุด	54.00	2,565.00	138,510.00	150.00	8,100.00	146,610.00
	- 2.5 Sq.mm VSF	เมตร	11,020.00	20.00	220,400.00	16.00	176,320.00	396,720.00
	- 15 mm EMT	เมตร	3,190.00	25.00	79,750.00	22.00	70,180.00	149,930.00
	- 15 mm IMC	เมตร	1,695.00	54.00	91,530.00	28.00	47,460.00	138,990.00
	- 20 mm IMC	เมตร	140.00	72.00	10,080.00	26.00	3,640.00	13,720.00
	- WIREWAY 200x100 mm.(EPOXY)	เมตร	60.00	267.00	16,020.00	60.00	3,600.00	19,620.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีคิเทค จำกัด)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- SOUND TERMINAL BOX	เมตร	10.00	4,608.00	46,080.00	1,500.00	15,000.00	61,080.00
	- อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	ชุด	1.00	40,000.00	40,000.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00
	รวม 1.4.5				934,390.00		356,200.00	1,290,590.00
	1.4.6 ระบบภาพและเสียงห้องประชุม							
	- 2WAY SPEAKER 200W. W/WALL ARM	ชุด	2.00	26,640.00	53,280.00	500.00	1,000.00	54,280.00
	- 2WAY SPEAKER 75W. W/WALL ARM	ชุด	2.00	6,750.00	13,500.00	500.00	1,000.00	14,500.00
	- 2WAY SPEAKER 200W. FOR STAGE MONITOR	ชุด	2.00	21,420.00	42,840.00	500.00	1,000.00	43,840.00
	- MONITOR SPEAKER	ชุด	2.00	9,500.00	19,000.00	500.00	1,000.00	20,000.00
	- TABLE STAND FOR MICROPHONE	ชุด	2.00	680.00	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00
	- DUAL MICROPHONE INLET, WALL TYPE	ชุด	2.00	650.00	1,300.00	300.00	600.00	1,900.00
	- SINGLE MICROPHONE INLET, WALL TYPE	ชุด	2.00	590.00	1,180.00	300.00	600.00	1,780.00
	- HDMI CONVERTER UTP	ชุด	5.00	9,950.00	49,750.00	150.00	750.00	50,500.00
	- HDMI AUDIO	ชุด	1.00	9,700.00	9,700.00	150.00	150.00	9,850.00
	- 4X4 HDMI MATRIX SWITCHER	ชุด	1.00	32,500.00	32,500.00	800.00	800.00	33,300.00
	- SPEAKER CABLE	เมตร	200.00	48.00	9,600.00	15.00	3,000.00	12,600.00
	- MICROPHONE CABLE	เมตร	220.00	35.00	7,700.00	15.00	3,300.00	11,000.00
	- UTP-CAT6	เมตร	180.00	16.00	2,880.00	12.00	2,160.00	5,040.00
	- 15 mm EMT	เมตร	380.00	25.00	9,500.00	22.00	8,360.00	17,860.00
	- อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	ล็อต	1.00	18,000.00	18,000.00	6,000.00	6,000.00	24,000.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีคิเทค จำกัด)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	รวม 1.4.6				272,090.00		29,720.00	301,810.00
	1.4.7 งานระบบที่วิwingจรปิด							
	- DOME CAMERA FIXED TYPE FOR LIFT	ชุด	7.00	5,550.00	38,850.00	200.00	1,400.00	40,250.00
	- DOME CAMERA FIXED TYPE INDOOR	ชุด	57.00	10,580.00	603,060.00	200.00	11,400.00	614,460.00
	- CAMERA FIXED TYPE INDOOR	ชุด	42.00	10,460.00	439,320.00	200.00	8,400.00	447,720.00
	- CAMERA FIXED TYPE OUTDOOR	ชุด	10.00	10,460.00	104,600.00	200.00	2,000.00	106,600.00
	- CAMERA PAN/TILT/ZOOM TYPE	ชุด	3.00	35,460.00	106,380.00	300.00	900.00	107,280.00
	- LCD 32"	ชุด	1.00	9,800.00	9,800.00	200.00	200.00	10,000.00
	- NETWORK VIDEO RECORDER	ชุด	1.00	226,400.00	226,400.00	1,000.00	1,000.00	227,400.00
	- DECODER FOR DISPLAY MONITOR x 4	ชุด	1.00	6,500.00	6,500.00	500.00	500.00	7,000.00
	- POE SWITCH HUB	ชุด	8.00	25,000.00	200,000.00	500.00	4,000.00	204,000.00
	- MAIN SWITCH HUB	ชุด	1.00	85,000.00	85,000.00	500.00	500.00	85,500.00
	- 4C-FIBER OPTIC	เมตร	250.00	24.00	6,000.00	20.00	5,000.00	11,000.00
	- UTP-CAT6	เมตร	6,682.00	16.00	106,912.00	12.00	80,184.00	187,096.00
	- 15 mm EMT	เมตร	6,812.00	25.00	170,300.00	22.00	149,864.00	320,164.00
	- 15 mm IMC	เมตร	120.00	54.00	6,480.00	28.00	3,360.00	9,840.00
	- 19" CABINET RACK MDR-A/3	ชุด	1.00	53,000.00	53,000.00	500.00	500.00	53,500.00
	- UPS 6000VA	ชุด	1.00	68,000.00	68,000.00	5,000.00	5,000.00	73,000.00
	- อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	ล็อต	1.00	56,100.00	56,100.00	10,000.00	10,000.00	66,100.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีคิเทค จำกัด)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	รวม 1.4.7				2,286,702.00		284,208.00	2,570,910.00
	1.4.8 ระบบควบคุมการเข้าออก							
	- SWITCH HUB	ชุด	8.00	7,500.00	60,000.00	500.00	4,000.00	64,000.00
	- SOFTWARE	ชุด	1.00	50,000.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00
	- CONTROLLER	ชุด	1.00	400,000.00	400,000.00	20,000.00	20,000.00	420,000.00
	- READER WITH KEYPAD	ชุด	12.00	8,700.00	104,400.00	1,000.00	12,000.00	116,400.00
	- CARD	ชุด	200.00	100.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	- LOCK WITH DOOR STATUS	ชุด	12.00	3,000.00	36,000.00	500.00	6,000.00	42,000.00
	- MAGNETIC DOOR CONTRACT	ชุด	12.00	500.00	6,000.00	100.00	1,200.00	7,200.00
	- EXIT PUSH BUTTON	เมตร	12.00	1,500.00	18,000.00	200.00	2,400.00	20,400.00
	- BREAK GLASS	เมตร	12.00	1,000.00	12,000.00	150.00	1,800.00	13,800.00
	- ALARM BUZZER	เมตร	12.00	200.00	2,400.00	100.00	1,200.00	3,600.00
	- 4P-UTP,CAT6	เมตร	1,066.00	19.00	20,254.00	10.00	10,660.00	30,914.00
	- 15 mm EMT	เมตร	1,066.00	25.00	26,650.00	22.00	23,452.00	50,102.00
	- อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด	เหมา	1.00	30,000.00	30,000.00	5,000.00	5,000.00	35,000.00
	รวม 1.4.8				785,704.00		97,712.00	883,416.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีทีเอค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.4.9 ระบบสายดินและป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า							
	- AIR TERMINAL ROD 60CM	ชุด	47.00	2,615.00	122,905.00	500.00	23,500.00	146,405.00
	- COPPER TAPE 25 x 3 mm.With Strap/Clamp @ 1 M. Inteval	เมตร	610.00	550.00	335,500.00	50.00	30,500.00	366,000.00
	- BARE Cu. 95 SQ.mm.	เมตร	40.00	452.00	18,080.00	95.00	3,800.00	21,880.00
	- BARE Cu. 50 SQ.mm.	เมตร	1,676.00	230.00	385,480.00	40.00	67,040.00	452,520.00
	- BARE Cu. 16 SQ.mm.	เมตร	95.00	77.00	7,315.00	23.00	2,185.00	9,500.00
	- PVC DIA 25 mm.	เมตร	40.00	26.00	1,040.00	25.00	1,000.00	2,040.00
	- PVC DIA 20 mm.	เมตร	1,392.00	14.00	19,488.00	23.00	32,016.00	51,504.00
	- PVC DIA 15 mm.	เมตร	95.00	12.00	1,140.00	20.00	1,900.00	3,040.00
	- GROUND BAR	ชุด	9.00	2,900.00	26,100.00	500.00	4,500.00	30,600.00
	- GROUND HANDHOLE	ชุด	15.00	3,000.00	45,000.00	500.00	7,500.00	52,500.00
	- GROUND ROD 5/8"x3000 mm.	ชุด	16.00	1,900.00	30,400.00	500.00	8,000.00	38,400.00
	- TEST BOX	ชุด	16.00	1,500.00	24,000.00	300.00	4,800.00	28,800.00
	- EXOTHERMIC WELDING	ล็อต	1.00	60,000.00	60,000.00	12,000.00	12,000.00	72,000.00
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่นๆ	ล็อต	1.00	40,000.00	40,000.00	2,000.00	2,000.00	42,000.00
	รวม 1.4.9				1,116,448.00		200,741.00	1,317,189.00
	1.4.10 ระบบป้องกันไฟลาม							
	- ระบบป้องกันไฟลาม	ล็อต	1.00	200,000.00	200,000.00	30,000.00	30,000.00	230,000.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีทีเอค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	รวม 1.4.10				200,000.00		30,000.00	230,000.00
	1.4.11 ระบบไฟฟ้าสำรอง							
	- UPS 10KVA	ชุด	1.00	250,000.00	250,000.00	4,000.00	4,000.00	254,000.00
	- อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	ชุด	1.00	20,000.00	20,000.00	1,000.00	1,000.00	21,000.00
	รวม 1.4.11				270,000.00		5,000.00	275,000.00
	1.4.12 ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ							
	- BAS SERVER & SOFTWARE	ชุด	1.00	367,000.00	367,000.00	15,000.00	15,000.00	382,000.00
	- BAS WORK STATION	ชุด	1.00	256,000.00	256,000.00	10,000.00	10,000.00	266,000.00
	- BAS FIELD EQUIPMENT CONTROLLER	ชุด	1.00	208,000.00	208,000.00	20,000.00	20,000.00	228,000.00
	- ท่อและสาย	ล็อต	1.00	200,000.00	200,000.00	120,000.00	120,000.00	320,000.00
	- อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	ชุด	1.00	60,000.00	60,000.00	20,000.00	20,000.00	80,000.00
	รวม 1.4.12				1,091,000.00		185,000.00	1,276,000.00
	1.4.13 ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์							
	- งานระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 30KW	เหมา	1.00	2,181,200.00	2,181,200.00	0.00	0.00	2,181,200.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีคิเทค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.5 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ							
1	ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPILT TYPE) พร้อม Remote Control							
1.1	ชั้น 1							
	- FCU/CDU-1-01, 02 (30,000 BTU/hr , CCS)	ชุด	2.00	0.00	0.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00
	- FCU/CDU-1-03, 04 (30,000 BTU/hr , CCS)	ชุด	2.00	0.00	0.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00
	- FCU/CDU-1-05, 06 (18,000 BTU/hr , WM)	ชุด	2.00	0.00	0.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00
1.2	ชั้น 1A							
	- AHU/CDU-1A-01, 02 (85,000 BTU/hr , HCS)	ชุด	2.00	0.00	0.00	3,450.00	6,900.00	6,900.00
1.3	ชั้น 8							
	- FCU/CDU-8-01, 02 (30,000 BTU/hr , WM)	ชุด	2.00	0.00	0.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00
1.4	ชั้นดาดฟ้า							
	- AHU/CDU-R-01, 02 (89,500 BTU/hr , HCS)	ชุด	2.00	0.00	0.00	3,450.00	6,900.00	6,900.00
2	ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดคอนเดนซิ่งร่วม (VRV/VRF) พร้อม Remote Control							
2.1	ชั้น 1							
	- AHU-1-1/01 (248,900 BTU/hr , VFS)	ชุด	1.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
	W/AHU-CONTROL & STARTER PANEL							
	- AHU-1-1/02 (236,400 BTU/hr , VFS)	ชุด	1.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
	W/AHU-CONTROL & STARTER PANEL							
	- PAU-1-19/01 (375,000 BTU/hr , VFS)	ชุด	1.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
	W/FILTER & AHU-CONTROL & STARTER PANEL							
2.2	ชั้น 1B							
	- AHU-1B-2/01 (327,100 BTU/hr , VFS)	ชุด	1.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีคิเทค จำกัด)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	W/AHU-CONTROL & STARTER PANEL							
	- AHU-1B-2/02 (206,700 BTU/hr , VFS)	ชุด	1.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
	W/AHU-CONTROL & STARTER PANEL							
	- FCU-1B-3/01 (87,100 BTU/hr , CCS)	ชุด	1.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
	- FCU-1B-3/02 (87,100 BTU/hr , CCS)	ชุด	1.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
	- FCU-1B-3/03 (87,100 BTU/hr , CCS)	ชุด	1.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
	- FCU-1B-3/04 (87,100 BTU/hr , CCS)	ชุด	1.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
	- FCU-1B-3/05 (18,000 BTU/hr , CCS)	ชุด	1.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
2.3	ชั้น 2							
	- AHU-2-4/01 (233,700 BTU/hr , VFS)	ชุด	1.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
	W/AHU-CONTROL & STARTER PANEL							
	- AHU-2-5/01 (318,700 BTU/hr , VFS)	ชุด	1.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
	W/AHU-CONTROL & STARTER PANEL							
	- FCU-2-5/01 (84,000 BTU/hr , CCS)	ชุด	1.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
	- FCU-2-5/02 (84,000 BTU/hr , CCS)	ชุด	1.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
	- FCU-2-6/01 (51,800 BTU/hr , CCS)	ชุด	1.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	- FCU-2-6/02 (12,800 BTU/hr , CCS)	ชุด	1.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	- FCU-2-6/03 (17,800BTU/hr , CCS)	ชุด	1.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	- FCU-2-6/04 (17,800BTU/hr , CCS)	ชุด	1.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	- FCU-2-6/05 (17,800BTU/hr , CCS)	ชุด	1.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	- FCU-2-6/06 (46,900BTU/hr , CCS)	ชุด	1.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
	- FCU-2-6/07 (19,400 BTU/hr , CCS)	ชุด	1.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีทีเอค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- FCU-2-6/08 (19,400 BTU/hr , CCS)	ชุด	1.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	- FCU-2-6/09 (19,400 BTU/hr , CCS)	ชุด	1.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	- FCU-2-6/10 (24,000 BTU/hr , CCS)	ชุด	1.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	- FCU-2-6/11 (24,000 BTU/hr , CCS)	ชุด	1.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
2.4	ชั้น 7							
	- AHU-7-7/01 (202,200 BTU/hr , VFS)	ชุด	1.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
	W/AHU-CONTROL & STARTER PANEL							
	- FCU-7-7/01 (47,900 BTU/hr , CCS)	ชุด	1.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
	- FCU-7-7/02 (22,300 BTU/hr , CCS)	ชุด	1.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	- FCU-7-7/03 (25,000 BTU/hr , CC)	ชุด	1.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	- FCU-7-7/04 (25,000 BTU/hr , CC)	ชุด	1.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	- FCU-7-8/01 (90,000 BTU/hr , CCS)	ชุด	1.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
	- FCU-7-8/02 (90,000 BTU/hr , CCS)	ชุด	1.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
	- FCU-7-8/03 (90,000 BTU/hr , CCS)	ชุด	1.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
	- FCU-7-8/04 (90,000 BTU/hr , CCS)	ชุด	1.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
	- FCU-7-8/05 (42,000 BTU/hr , CCS)	ชุด	1.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
	- FCU-7-8/06 (25,000 BTU/hr , CCS)	ชุด	1.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	- FCU-7-9/01 (67,900 BTU/hr , CCS)	ชุด	1.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
	- FCU-7-9/02 (67,900 BTU/hr , CCS)	ชุด	1.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
	- FCU-7-9/03 (56,100 BTU/hr , CCS)	ชุด	1.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	- FCU-7-9/04 (56,100 BTU/hr , CCS)	ชุด	1.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	- FCU-7-9/05 (26,100 BTU/hr , CSE)	ชุด	1.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีคิเทค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- FCU-7-9/06 (30,000 BTU/hr , CSE)	ชุด	1.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	- FCU-7-9/07 (30,000 BTU/hr , CSE)	ชุด	1.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	- PAU-7-20/01 (245,000 BTU/hr , VFS)	ชุด	1.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
	W/FILTER & AHU-CONTROL & STARTER PANEL							
2.5	ชั้น 7A							
	- FCU-7-10/01 - 10 (30,000 BTU/hr , CC)	ชุด	10.00	0.00	0.00	1,500.00	15,000.00	15,000.00
	- FCU-7-10/11 (30,000 BTU/hr , CC)	ชุด	1.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	- FCU-7-10/12 (30,000 BTU/hr , CC)	ชุด	1.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	- FCU-7-10/13 (40,200 BTU/hr , CC)	ชุด	1.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
2.6	ชั้น 8							
	- AHU-8-11/01 (229,000 BTU/hr , VFS)	ชุด	1.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
	W/AHU-CONTROL & STARTER PANEL							
	- FCU-8-11/01 (27,200 BTU/hr , CC)	ชุด	1.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	- FCU-8-11/02 (27,200 BTU/hr , CC)	ชุด	1.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	- FCU-8-11/03 (27,500 BTU/hr , CCS)	ชุด	1.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	- FCU-8-11/04 (27,500 BTU/hr , CCS)	ชุด	1.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	- FCU-8-11/05 (40,700 BTU/hr , CCS)	ชุด	1.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
	- AHU-8-12/01 (337,000 BTU/hr , VFS)	ชุด	1.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
	W/AHU-CONTROL & STARTER PANEL							
	- AHU-8-13/01 (337,000 BTU/hr , VFS)	ชุด	1.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
	W/AHU-CONTROL & STARTER PANEL							
	- FCU-8-13/01 (26,600 BTU/hr , CCS)	ชุด	1.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีคิเทค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- FCU-8-13/02 (35,800 BTU/hr , CCS)	ชุด	1.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	- FCU-8-13/03 (49,700 BTU/hr , CCS)	ชุด	1.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
	- AHU-8-14/01 (577,000BTU/hr , VFS)	ชุด	1.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
	W/AHU-CONTROL & STARTER PANEL							
	- AHU-8-15/01 (577,000BTU/hr , VFS)	ชุด	1.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
	W/AHU-CONTROL & STARTER PANEL							
2.7	ชั้น 9							
	- AHU-9-16/01 (282,000 BTU/hr , VFS)	ชุด	1.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
	W/AHU-CONTROL & STARTER PANEL							
	- FCU-9-16/01 (28,900 BTU/hr , CC)	ชุด	1.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	- FCU-9-16/02 (28,700BTU/hr , CC)	ชุด	1.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	- FCU-9-16/03 (33,100 BTU/hr , CC)	ชุด	1.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	- FCU-9-16/04 (33,100 BTU/hr , CC)	ชุด	1.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	- FCU-9-16/05 (27,500 BTU/hr , CCS)	ชุด	1.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	- FCU-9-16/06 (26,600 BTU/hr , CCS)	ชุด	1.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	- AHU-9-17/01 (141,000 BTU/hr , VFS)	ชุด	1.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
	W/AHU-CONTROL & STARTER PANEL							
	- AHU-9-18/01 (473,100 BTU/hr , VFS)	ชุด	1.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
	W/AHU-CONTROL & STARTER PANEL							
	- FCU-9-18/01 (28,400 BTU/hr , CCS)	ชุด	1.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	- PAU-9-21/01 (495,000 BTU/hr , VFS)	ชุด	1.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
	W/FILTER & AHU-CONTROL & STARTER PANEL							

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ ย์คิเทค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
2.8	ชั้นดาดฟ้า (CONDENSING UNIT)							
	- CDU-1-1 (485,300 BTU/hr , VDT)	ชุด	1.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
	- CDU-1B-2 (533,800 BTU/hr , VDT)	ชุด	1.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
	- CDU-1B-3 (366,400 BTU/hr , VDT)	ชุด	1.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
	- CDU-2-4 (233,700 BTU/hr , VDT)	ชุด	1.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	- CDU-2-5 (318,700 BTU/hr , VDT)	ชุด	1.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
	- CDU-2-6 (438,300 BTU/hr , VDT)	ชุด	1.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	- CDU-7-7 (322,200 BTU/hr , VDT)	ชุด	1.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	- CDU-7-8 (427,000 BTU/hr , VDT)	ชุด	1.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
	- CDU-7-9 (336,000 BTU/hr , VDT)	ชุด	1.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	- CDU-7-10 (400,200 BTU/hr , VDT)	ชุด	1.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
	- CDU-8-11 (378,900 BTU/hr , VDT)	ชุด	1.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
	- CDU-8-12 (337,000 BTU/hr , VDT)	ชุด	1.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	- CDU-8-13 (449,100 BTU/hr , VDT)	ชุด	1.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
	- CDU-8-14 (577,000 BTU/hr , VDT)	ชุด	1.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
	- CDU-8-15 (577,000 BTU/hr , VDT)	ชุด	1.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
	- CDU-9-16 (459,900 BTU/hr , VDT)	ชุด	1.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
	- CDU-9-17 (141,600 BTU/hr , VDT)	ชุด	1.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	- CDU-9-18 (501,500 BTU/hr , VDT)	ชุด	1.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
	- CDU-9-19 (375,000 BTU/hr , VDT)	ชุด	1.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	- CDU-9-20 (245,000 BTU/hr , VDT)	ชุด	1.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	- CDU-9-21 (495,000 BTU/hr , VDT)	ชุด	1.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีคิเทค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
3	งานระบบระบายอากาศ							
3.1	ชั้น 1							
	- EF-1-01 (550CFM,MNS)	ชุด	1.00	7,600.00	7,600.00	1,250.00	1,250.00	8,850.00
	- EF-1-02 (500CFM,MNS)	ชุด	1.00	7,600.00	7,600.00	1,250.00	1,250.00	8,850.00
	- EF-1-03 (350CFM,CM/C)	ชุด	1.00	16,150.00	16,150.00	650.00	650.00	16,800.00
	- EF-1-04 (150CFM,CM/C)	ชุด	1.00	8,800.00	8,800.00	650.00	650.00	9,450.00
	- EF-1-05 (150CFM,CM/C)	ชุด	1.00	8,800.00	8,800.00	650.00	650.00	9,450.00
	- EF-1-06 (1,000CFM,CFID)	ชุด	1.00	14,200.00	14,200.00	4,850.00	4,850.00	19,050.00
	- EF-1-07 (50CFM,CM/C)	ชุด	1.00	3,550.00	3,550.00	650.00	650.00	4,200.00
3.2	ชั้น 1B							
	- EF-1B-01 (550CFM,MNS)	ชุด	1.00	7,600.00	7,600.00	1,250.00	1,250.00	8,850.00
	- EF-1B-02 (500CFM,MNS)	ชุด	1.00	7,600.00	7,600.00	1,250.00	1,250.00	8,850.00
	- EF-1B-03 (450CFM,MNS)	ชุด	1.00	7,600.00	7,600.00	1,250.00	1,250.00	8,850.00
	- EF-1B-04 (800CFM,CFID)	ชุด	1.00	14,100.00	14,100.00	4,850.00	4,850.00	18,950.00
	- EF-1B-05 (1,200CFM,CBSB)	ชุด	1.00	16,800.00	16,800.00	4,850.00	4,850.00	21,650.00
	- SEF-1B-01 (8,000CFM,APID/FR)	ชุด	1.00	94,300.00	94,300.00	9,750.00	9,750.00	104,050.00
	- SEF-1B-02 (8,000CFM,APID/FR)	ชุด	1.00	94,300.00	94,300.00	9,750.00	9,750.00	104,050.00
3.3	ชั้น 2							
	- EF-2-01 (550CFM,MNS)	ชุด	1.00	7,600.00	7,600.00	1,250.00	1,250.00	8,850.00
	- EF-2-02 (500CFM,MNS)	ชุด	1.00	7,600.00	7,600.00	1,250.00	1,250.00	8,850.00
	- EF-2-03 (50CFM,CM/C)	ชุด	1.00	3,550.00	3,550.00	650.00	650.00	4,200.00
	- EF-2-04 (50CFM,CM/C)	ชุด	1.00	3,550.00	3,550.00	650.00	650.00	4,200.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีคิเทค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- EF-2-05 (100CFM,CM/C)	ชุด	1.00	8,800.00	8,800.00	650.00	650.00	9,450.00
	- EF-2-06 (50CFM,CM/C)	ชุด	1.00	3,550.00	3,550.00	650.00	650.00	4,200.00
	- EF-2-07 (50CFM,CM/C)	ชุด	1.00	3,550.00	3,550.00	650.00	650.00	4,200.00
	- EF-2-08 (150CFM,MNS)	ชุด	1.00	5,300.00	5,300.00	750.00	750.00	6,050.00
	- EF-2-09 (430CFM,MNS)	ชุด	1.00	7,600.00	7,600.00	1,250.00	1,250.00	8,850.00
	- EF-2-10 (580CFM,MNS)	ชุด	1.00	7,600.00	7,600.00	1,250.00	1,250.00	8,850.00
3.4	ชั้น 3							
	- EF-3-01 (100CFM,CM/C)	ชุด	1.00	8,800.00	8,800.00	650.00	650.00	9,450.00
3.5	ชั้น 4							
	- EF-4-01 (100CFM,CM/C)	ชุด	1.00	8,800.00	8,800.00	650.00	650.00	9,450.00
3.6	ชั้น 5							
	- EF-5-01 (100CFM,CM/C)	ชุด	1.00	8,800.00	8,800.00	650.00	650.00	9,450.00
3.7	ชั้น 6							
	- EF-6-01 (100CFM,CM/C)	ชุด	1.00	8,800.00	8,800.00	650.00	650.00	9,450.00
	- EF-6-02 (650CFM,PP/W	ชุด	1.00	2,550.00	2,550.00	450.00	450.00	3,000.00
	- EF-6-03 (250CFM,PP/W	ชุด	1.00	1,700.00	1,700.00	450.00	450.00	2,150.00
3.8	ชั้น 7							
	- EF-7-01 (500CFM,MNS)	ชุด	1.00	7,600.00	7,600.00	1,250.00	1,250.00	8,850.00
	- EF-7-02 (500CFM,MNS)	ชุด	1.00	7,600.00	7,600.00	1,250.00	1,250.00	8,850.00
	- EF-7-03 (300CFM,MNS)	ชุด	1.00	6,500.00	6,500.00	750.00	750.00	7,250.00
	- EF-7-04 (360CFM,MNS)	ชุด	1.00	7,600.00	7,600.00	750.00	750.00	8,350.00
	- EF-7-05 (100CFM,CM/C)	ชุด	1.00	8,800.00	8,800.00	650.00	650.00	9,450.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีคิเทค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- EF-7-06 (800CFM,CFID)	ชุด	1.00	14,100.00	14,100.00	4,850.00	4,850.00	18,950.00
	- EF-7-07 (50CFM,CM/C)	ชุด	1.00	3,550.00	3,550.00	650.00	650.00	4,200.00
	- EF-7-08 (50CFM,CM/C)	ชุด	1.00	3,550.00	3,550.00	650.00	650.00	4,200.00
	- EF-7-09 (200CFM,CM/C)	ชุด	1.00	13,150.00	13,150.00	650.00	650.00	13,800.00
	- EF-7-10 (50CFM,CM/C)	ชุด	1.00	3,550.00	3,550.00	650.00	650.00	4,200.00
	- EF-7-11 (200CFM,CM/C)	ชุด	1.00	9,500.00	9,500.00	650.00	650.00	10,150.00
	- EF-7-12 (2000CFM,CBSB)	ชุด	1.00	16,800.00	16,800.00	4,850.00	4,850.00	21,650.00
3.9	ชั้น 7A							
	- EF-7A-01 (150CFM,CM/C)	ชุด	1.00	8,800.00	8,800.00	650.00	650.00	9,450.00
	- EF-7A-02 (150CFM,CM/C)	ชุด	1.00	8,800.00	8,800.00	650.00	650.00	9,450.00
	- EF-7A-03 (1200CFM,CFID)	ชุด	1.00	14,700.00	14,700.00	4,850.00	4,850.00	19,550.00
3.10	ชั้น 8							
	- EF-8-01 (450CFM,MNS)	ชุด	1.00	7,600.00	7,600.00	1,250.00	1,250.00	8,850.00
	- EF-8-02 (550CFM,MNS)	ชุด	1.00	7,600.00	7,600.00	1,250.00	1,250.00	8,850.00
	- EF-8-03 (50CFM,CM/C)	ชุด	1.00	3,550.00	3,550.00	650.00	650.00	4,200.00
	- EF-8-04 (300CFM,MNS)	ชุด	1.00	6,500.00	6,500.00	750.00	750.00	7,250.00
	- EF-8-05 (800CFM,CFID)	ชุด	1.00	14,100.00	14,100.00	4,850.00	4,850.00	18,950.00
	- EF-8-06 (100CFM,CM/C)	ชุด	1.00	8,800.00	8,800.00	650.00	650.00	9,450.00
	- EF-8-07 (100CFM,CM/C)	ชุด	1.00	8,800.00	8,800.00	650.00	650.00	9,450.00
	- EF-8-08 (1,500CFM,CFID)	ชุด	1.00	19,500.00	19,500.00	4,850.00	4,850.00	24,350.00
3.11	ชั้น 9							
	- EF-9-01 (450CFM,MNS)	ชุด	1.00	7,600.00	7,600.00	1,250.00	1,250.00	8,850.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีคิเทค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- EF-9-02 (550CFM,MNS)	ชุด	1.00	7,600.00	7,600.00	1,250.00	1,250.00	8,850.00
	- EF-9-03 (200CFM,CM/C)	ชุด	1.00	9,500.00	9,500.00	650.00	650.00	10,150.00
	- EF-9-04 (550CFM,MNS)	ชุด	1.00	7,600.00	7,600.00	1,250.00	1,250.00	8,850.00
	- EF-9-05 (100CFM,CM/C)	ชุด	1.00	8,800.00	8,800.00	650.00	650.00	9,450.00
	- EF-9-06 (1,400CFM,CFID)	ชุด	1.00	14,700.00	14,700.00	4,850.00	4,850.00	19,550.00
	- EF-9-07 (100CFM,CM/C)	ชุด	1.00	8,800.00	8,800.00	650.00	650.00	9,450.00
	- EF-9-08 (100CFM,CM/C)	ชุด	1.00	8,800.00	8,800.00	650.00	650.00	9,450.00
3.12	ชั้นดาดฟ้า							
	- EF-R-01 (500CFM,PP/W)	ชุด	1.00	2,100.00	2,100.00	450.00	450.00	2,550.00
	- EF-R-02 (1,800CFM,HPID/W)	ชุด	1.00	13,440.00	13,440.00	1,000.00	1,000.00	14,440.00
3.13	ACCESSORIES AND HANGER AND SUPPORTS	เหมา	1.00	74,400.00	74,400.00	22,320.00	22,320.00	96,720.00
4	ระบบอัดอากาศ (PRESSURIZED SYSTEM)							
4.1	พัดลมอัดอากาศ ชั้นหลังคา							
	- PF-R-01 (14,100CFM,CBSB/FR)	ชุด	1.00	138,400.00	138,400.00	10,000.00	10,000.00	148,400.00
	- PF-R-02 (32,800CFM,CBSB/FR)	ชุด	1.00	503,800.00	503,800.00	10,000.00	10,000.00	513,800.00
	- SPRING VIBRATION ISOLATOR	เหมา	1.00	16,000.00	16,000.00	3,200.00	3,200.00	19,200.00
	- ACCESSORIES, HANGER AND SUPPORT	เหมา	1.00	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00
4.2	หน้ากากและตัวปรับปริมาณลม							
	- 40"x16" BAROMETRIC GRAVITY DAMPER W/FIRE DAMPER	ชุด	13.00	33,300.00	432,900.00	1,000.00	13,000.00	445,900.00
	- 56"x24" BAROMETRIC GRAVITY DAMPER W/FIRE DAMPER	ชุด	2.00	38,000.00	76,000.00	1,000.00	2,000.00	78,000.00
	- SAG 30"x16" W/VD	ชุด	6.00	2,006.00	12,036.00	500.00	3,000.00	15,036.00
	- SAG 36"x16" W/VD	ชุด	13.00	2,361.00	30,693.00	500.00	6,500.00	37,193.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีคิเทค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
4.3	งานท่อลม							
	- แผ่นเหล็กอาบสังกะสี #22	ตารางฟุต	1,080.00	19.00	20,520.00	20.00	21,600.00	42,120.00
	- แผ่นเหล็กอาบสังกะสี #20	ตารางฟุต	1,530.00	25.00	38,250.00	23.00	35,190.00	73,440.00
	- HANGER AND SUPPORTS & ACCESSORIES	เหมา	1.00	15,000.00	15,000.00	4,500.00	4,500.00	19,500.00
4.4	อุปกรณ์ประกอบระบบ							
	- SMOKE DETECTOR DUCT TYPE	ชุด	2.00	5,600.00	11,200.00	500.00	1,000.00	12,200.00
	- AIR FLOW SWITCH	ชุด	2.00	2,100.00	4,200.00	500.00	1,000.00	5,200.00
	- STATIC PRESSURE SENSOR (0-10 mmA)	ชุด	15.00	6,900.00	103,500.00	1,000.00	15,000.00	118,500.00
	- STARTER PANEL MCCE-PF1 (VSD)	ชุด	1.00	65,300.00	65,300.00	3,000.00	3,000.00	68,300.00
	- STARTER PANEL MCCE-PF2 (VSD)	ชุด	1.00	81,000.00	81,000.00	5,000.00	5,000.00	86,000.00
	- CABLE & CONDUIT	เหมา	1.00	30,000.00	30,000.00	9,000.00	9,000.00	39,000.00
	- ACCESSORIES	เหมา	1.00	20,000.00	20,000.00	6,000.00	6,000.00	26,000.00
5	งานท่อน้ำยาและฉนวนหุ้มท่อน้ำยา							
5.1	ท่อทองแดง (COPPER TUBE TYPE L)							
	- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว	เมตร	691.00	75.00	51,825.00	18.00	12,438.00	64,263.00
	- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว	เมตร	206.00	117.00	24,102.00	24.00	4,944.00	29,046.00
	- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5/8 นิ้ว	เมตร	664.00	167.00	110,888.00	38.00	25,232.00	136,120.00
	- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว	เมตร	1,648.00	205.00	337,840.00	54.00	88,992.00	426,832.00
	- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7/8 นิ้ว	เมตร	516.00	269.00	138,804.00	66.00	34,056.00	172,860.00
	- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/8 นิ้ว	เมตร	352.00	384.00	135,168.00	94.00	33,088.00	168,256.00
	- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 3/8 นิ้ว	เมตร	491.00	527.00	258,757.00	129.00	63,339.00	322,096.00
	- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 5/8 นิ้ว	เมตร	1,219.00	672.00	819,168.00	165.00	201,135.00	1,020,303.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีคิเทค จำกัด)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
5.2	ฉนวนหุ้มท่อน้ำยา (CLOSED CELL INSULATION 3/4" THICK)							
	- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว	เมตร	691.00	40.00	27,640.00	15.00	10,365.00	38,005.00
	- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว	เมตร	206.00	43.00	8,858.00	15.00	3,090.00	11,948.00
	- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5/8 นิ้ว	เมตร	664.00	47.00	31,208.00	17.00	11,288.00	42,496.00
	- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว	เมตร	1,648.00	50.00	82,400.00	19.00	31,312.00	113,712.00
	- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7/8 นิ้ว	เมตร	516.00	52.50	27,090.00	20.00	10,320.00	37,410.00
	- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/8 นิ้ว	เมตร	352.00	59.02	20,775.04	25.00	8,800.00	29,575.04
	- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 3/8 นิ้ว	เมตร	491.00	69.01	33,883.91	25.00	12,275.00	46,158.91
	- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 5/8 นิ้ว	เมตร	1,219.00	92.00	112,148.00	35.00	42,665.00	154,813.00
5.3	อุปกรณ์ประกอบระบบปรับอากาศ							
	- FLITER DRYER 3/8 นิ้ว	ชุด	75.00	420.00	31,500.00	100.00	7,500.00	39,000.00
	- FLITER DRYER 1/2 นิ้ว	ชุด	75.00	430.00	32,250.00	100.00	7,500.00	39,750.00
	- LIQUID SIGHT GLASS 3/8 นิ้ว	ชุด	75.00	380.00	28,500.00	100.00	7,500.00	36,000.00
	- LIQUID SIGHT GLASS 1/2 นิ้ว	ชุด	75.00	410.00	30,750.00	100.00	7,500.00	38,250.00
5.4	ACCESSORIES AND HANGER AND SUPPORTS	เหมา	1.00	275,000.00	275,000.00	82,500.00	82,500.00	357,500.00
6	งานท่อน้ำทิ้งและฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้ง							
6.1	ท่อน้ำทิ้ง (PVC PIPE CLASS 8.5)							
	- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว	เมตร	125.00	11.39	1,423.75	25.00	3,125.00	4,548.75
	- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว	เมตร	311.00	15.05	4,680.55	25.00	7,775.00	12,455.55
	- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว	เมตร	605.00	18.71	11,319.55	25.00	15,125.00	26,444.55
	- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว	เมตร	115.00	24.51	2,818.65	25.00	2,875.00	5,693.65
	- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	เมตร	12.00	38.70	464.40	25.00	300.00	764.40

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีคิเทค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
6.2	ฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้ง (CLOSED CELL INSULATION 1/2" THICK)							
	- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว	เมตร	125.00	30.00	3,750.00	11.00	1,375.00	5,125.00
	- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว	เมตร	311.00	35.00	10,885.00	13.00	4,043.00	14,928.00
	- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว	เมตร	605.00	40.00	24,200.00	14.00	8,470.00	32,670.00
	- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว	เมตร	115.00	66.00	7,590.00	20.00	2,300.00	9,890.00
	- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	เมตร	152.00	69.00	10,488.00	22.00	3,344.00	13,832.00
	- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว (DRAIN RISER)	เมตร	80.00	111.50	8,920.00	26.00	2,080.00	11,000.00
6.3	ACCESSORIES AND HANGER AND SUPPORTS	เหมา	1.00	14,494.83	14,494.83	8,696.90	8,696.90	23,191.73
7	งานท่อลมและฉนวนหุ้มท่อลม							
7.1	ท่อลมกึ่งสำเร็จรูป (Pre-Insulation Duct : PID)							
	- ความหนา 20 มม.	ตารางฟุต	80,100.00	40.00	3,204,000.00	15.00	1,201,500.00	4,405,500.00
	- ACCESSORIES FOR PID.	เหมา	1.00	1,201,500.00	1,201,500.00	400,500.00	400,500.00	1,602,000.00
	- HANGER AND SUPPORTS FOR PID.	เหมา	1.00	240,300.00	240,300.00	160,200.00	160,200.00	400,500.00
7.2	ท่อลมระบายอากาศ (EXHAUST AIR DUCT)							
	- แผ่นเหล็กอาบสังกะสี #26	ตารางฟุต	4,470.00	13.00	58,110.00	15.00	67,050.00	125,160.00
	- แผ่นเหล็กอาบสังกะสี #24	ตารางฟุต	3,482.00	16.00	55,712.00	17.00	59,194.00	114,906.00
	- ACCESSORIES AND HANGER AND SUPPORTS	เหมา	1.00	39,000.00	39,000.00	11,700.00	11,700.00	50,700.00
7.3	อุปกรณ์ลดเสียง (SOUND ATTENUATOR)							
	- SOUND ATTENUATOR SUPPLY	เหมา	1.00	342,000.00	342,000.00	16,500.00	16,500.00	358,500.00
	- SOUND ATTENUATOR RETURN	เหมา	1.00	410,000.00	410,000.00	18,000.00	18,000.00	428,000.00
7.4	อุปกรณ์ฉนวนกรูท้อ AHU							
	- ฉนวนใยแก้วกันความร้อนและดูดซับเสียง หนา 1" ความหนาแน่น 48 กก/ลบ.ม.	เหมา	1.00	238,125.00	238,125.00	28,125.00	28,125.00	266,250.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีคิเทค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
8	งานหน้ากากปรับอากาศและระบายอากาศ							
8.1	หน้ากากจ่ายลมเย็น SQUARE CEILING DIFFUSER (อบพันสี)							
	- 10"x10" W/VD	ชุด	3.00	348.00	1,044.00	150.00	450.00	1,494.00
	- 12"x12" W/VD	ชุด	38.00	448.00	17,024.00	150.00	5,700.00	22,724.00
	- 14"x14" W/VD	ชุด	92.00	572.00	52,624.00	200.00	18,400.00	71,024.00
	- 16"x16" W/VD	ชุด	118.00	752.00	88,736.00	200.00	23,600.00	112,336.00
	- 18"x18" W/VD	ชุด	1.00	912.00	912.00	200.00	200.00	1,112.00
8.2	หน้ากากจ่ายลมเย็น SUPPLY AIR GRILLE -SAG (อบพันสี)							
	- 48"x18"	ชุด	2.00	2,024.00	4,048.00	250.00	500.00	4,548.00
	- 48"x20"	ชุด	2.00	2,196.00	4,392.00	250.00	500.00	4,892.00
8.3	หน้ากากจ่ายลมเย็น LINEAR SLOT DIFFUSER (อบพันสี)							
	- 2 LSD, 1.00M. LENGTH	ชุด	4.00	476.00	1,904.00	260.00	1,040.00	2,944.00
	- 2 LSD, 2.00M. LENGTH	ชุด	7.00	908.00	6,356.00	520.00	3,640.00	9,996.00
	- 2 LSD, 2.30M. LENGTH	ชุด	6.00	1,040.00	6,240.00	598.00	3,588.00	9,828.00
	- 2 LSD, 2.50M. LENGTH	ชุด	1.00	1,124.00	1,124.00	650.00	650.00	1,774.00
	- 2 LSD, 3.00M. LENGTH	ชุด	1.00	1,344.00	1,344.00	780.00	780.00	2,124.00
	- 2 LSD, 4.00M. LENGTH	ชุด	5.00	1,776.00	8,880.00	1,040.00	5,200.00	14,080.00
	- 2 LSD, 5.00M. LENGTH	ชุด	4.00	2,208.00	8,832.00	1,300.00	5,200.00	14,032.00
	- 3 LSD, 1.70M. LENGTH	ชุด	4.00	1,024.00	4,096.00	620.50	2,482.00	6,578.00
	- 3 LSD, 2.00M. LENGTH	ชุด	27.00	1,204.00	32,508.00	730.00	19,710.00	52,218.00
	- 3 LSD, 2.50M. LENGTH	ชุด	20.00	1,492.00	29,840.00	912.50	18,250.00	48,090.00
	- 3 LSD, 3.00M. LENGTH	ชุด	9.00	1,780.00	16,020.00	1,095.00	9,855.00	25,875.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีคิเทค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- 3 LSD, 3.50M. LENGTH	ชุด	1.00	2,068.00	2,068.00	1,277.50	1,277.50	3,345.50
	- 3 LSD, 4.00M. LENGTH	ชุด	1.00	2,360.00	2,360.00	1,460.00	1,460.00	3,820.00
	- 3 LSD, 6.00M. LENGTH	ชุด	4.00	3,512.00	14,048.00	2,190.00	8,760.00	22,808.00
8.4	หน้ากากลมกลับ RETURN AIR GRILLE (อบพันสี)							
	- RAG 24"x12"	ชุด	1.00	356.00	356.00	200.00	200.00	556.00
	- RAG 48"x24"	ชุด	33.00	1,104.00	36,432.00	350.00	11,550.00	47,982.00
	- RAG 274"x16"	ชุด	2.00	4,612.00	9,224.00	350.00	700.00	9,924.00
	- 2 LSD, 2.50M. LENGTH	ชุด	1.00	1,124.00	1,124.00	520.00	520.00	1,644.00
	- 2 LSD, 3.00M. LENGTH	ชุด	1.00	1,344.00	1,344.00	780.00	780.00	2,124.00
	- 2 LSD, 5.00M. LENGTH	ชุด	1.00	2,208.00	2,208.00	1,300.00	1,300.00	3,508.00
	- 3 LSD, 4.00M. LENGTH	ชุด	1.00	2,360.00	2,360.00	1,460.00	1,460.00	3,820.00
	- 3 LSD, 10.00M. LENGTH	ชุด	1.00	5,824.00	5,824.00	3,650.00	3,650.00	9,474.00
	- 4 LSD, 4.50M. LENGTH	ชุด	1.00	3,300.00	3,300.00	2,160.00	2,160.00	5,460.00
	- 5 LSD, 2.50M. LENGTH	ชุด	1.00	2,220.00	2,220.00	1,462.00	1,462.00	3,682.00
	- 5 LSD, 4.70M. LENGTH	ชุด	1.00	4,124.00	4,124.00	2,450.00	2,450.00	6,574.00
	- 5 LSD, 5.00M. LENGTH	ชุด	2.00	4,384.00	8,768.00	2,925.00	5,850.00	14,618.00
	- 5 LSD, 6.70M. LENGTH	ชุด	1.00	5,856.00	5,856.00	3,119.50	3,119.50	8,975.50
	- 5 LSD, 10.60M. LENGTH	ชุด	1.00	8,884.00	8,884.00	6,201.00	6,201.00	15,085.00
	- 5 LSD, 14.00M. LENGTH	ชุด	1.00	12,176.00	12,176.00	8,190.00	8,190.00	20,366.00
8.5	หน้ากากลมกลับ RETURN AIR GRILLE (อบพันสี) พร้อมตาข่ายดักแมลง							
	- 120"x20"	ชุด	4.00	3,428.00	13,712.00	850.00	3,400.00	17,112.00
	- 120"x24"	ชุด	3.00	3,920.00	11,760.00	850.00	2,550.00	14,310.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีทีเค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- 140"x30"	ชุด	1.00	6,520.00	6,520.00	850.00	850.00	7,370.00
	- 216"x32"	ชุด	2.00	11,168.00	22,336.00	850.00	1,700.00	24,036.00
8.6	หน้ากากลมระบายอากาศจากภายนอก FRESH AIR GRILLE พร้อมตาข่ายดักแมลง							
	- 44"x14"	ชุด	1.00	1,028.00	1,028.00	400.00	400.00	1,428.00
	- 60"x16"	ชุด	1.00	1,524.00	1,524.00	400.00	400.00	1,924.00
	- 64"x16"	ชุด	1.00	1,628.00	1,628.00	400.00	400.00	2,028.00
	- 14"x 14" W/VD	ชุด	2.00	743.00	1,486.00	125.00	250.00	1,736.00
8.7	หน้ากากลมระบายอากาศจากภายใน EXHAUST AIR GRILLE พร้อมตาข่ายดักแมลง							
	- 6"x 4"	ชุด	1.00	144.00	144.00	125.00	125.00	269.00
	- 6"x 6"	ชุด	10.00	156.00	1,560.00	125.00	1,250.00	2,810.00
	- 8"x 6"	ชุด	6.00	172.00	1,032.00	125.00	750.00	1,782.00
	- 10"x 6"	ชุด	3.00	196.00	588.00	125.00	375.00	963.00
	- 12"x 6"	ชุด	6.00	220.00	1,320.00	150.00	900.00	2,220.00
	- 14"x 8"	ชุด	2.00	276.00	552.00	150.00	300.00	852.00
	- 16"x 10"	ชุด	2.00	332.00	664.00	150.00	300.00	964.00
	- 18"x 10"	ชุด	13.00	364.00	4,732.00	150.00	1,950.00	6,682.00
	- 20"x 10"	ชุด	1.00	396.00	396.00	150.00	150.00	546.00
	- 22"x 10"	ชุด	3.00	432.00	1,296.00	150.00	450.00	1,746.00
	- 24"x 10"	ชุด	1.00	468.00	468.00	175.00	175.00	643.00
	- 26"x 8"	ชุด	1.00	456.00	456.00	150.00	150.00	606.00
	- 28"x 14"	ชุด	2.00	644.00	1,288.00	175.00	350.00	1,638.00
	- 30"x 10"	ชุด	1.00	572.00	572.00	175.00	175.00	747.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค
สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีคิเทค จำกัด)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- 36"x 10"	ชุด	1.00	672.00	672.00	175.00	175.00	847.00
	- 44"x 20"	ชุด	2.00	1,264.00	2,528.00	200.00	400.00	2,928.00
8.8	หน้ากากลมระบายอากาศจากภายใน EXHAUST AIR GRILLE พร้อมตัวปรับปริมาณลม							
	- 4"x 4" W/VD	ชุด	2.00	160.00	320.00	125.00	250.00	570.00
	- 6"x 6" W/VD	ชุด	67.00	196.00	13,132.00	125.00	8,375.00	21,507.00
	- 8"x 8" W/VD	ชุด	14.00	240.00	3,360.00	125.00	1,750.00	5,110.00
	- 10"x 10" W/VD	ชุด	14.00	296.00	4,144.00	125.00	1,750.00	5,894.00
	- 12"x 12" W/VD	ชุด	10.00	380.00	3,800.00	150.00	1,500.00	5,300.00
	- 34"x 10" W/VD	ชุด	1.00	848.00	848.00	150.00	150.00	998.00
	- 36"x 6" W/VD	ชุด	3.00	680.00	2,040.00	150.00	450.00	2,490.00
	- SEAG 80"x24" (SMOKE EXTRACT)	ชุด	2.00	7,440.00	14,880.00	1,000.00	2,000.00	16,880.00
8.9	หน้ากากลมระบายอากาศ TRANSFER AIR GRILLE พร้อมตัวปรับปริมาณลม							
	- 6"x 6" W/VD	ชุด	2.00	345.00	690.00	125.00	250.00	940.00
8.10	ตัวควบคุมปริมาณลม (VOLUME DAMPER)							
	- 6"x 6"	ชุด	20.00	495.00	9,900.00	125.00	2,500.00	12,400.00
	- 8"x 8"	ชุด	7.00	530.00	3,710.00	125.00	875.00	4,585.00
	- 10"x 8"	ชุด	1.00	548.00	548.00	150.00	150.00	698.00
	- 12"x 8"	ชุด	2.00	563.00	1,126.00	150.00	300.00	1,426.00
	- 12"x 10"	ชุด	1.00	893.00	893.00	150.00	150.00	1,043.00
	- 14"x 8"	ชุด	1.00	648.00	648.00	150.00	150.00	798.00
	- 16"x 6"	ชุด	2.00	635.00	1,270.00	150.00	300.00	1,570.00
	- 16"x 8"	ชุด	2.00	670.00	1,340.00	150.00	300.00	1,640.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีทีเอค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- 16"x 10"	ชุด	2.00	1,018.00	2,036.00	150.00	300.00	2,336.00
	- 18"x 8"	ชุด	2.00	693.00	1,386.00	150.00	300.00	1,686.00
	- 18"x 12"	ชุด	1.00	1,080.00	1,080.00	150.00	150.00	1,230.00
	- 22"x 10"	ชุด	1.00	815.00	815.00	200.00	200.00	1,015.00
	- 48"x 30"	ชุด	2.00	3,612.00	7,224.00	200.00	400.00	7,624.00
	- 50"x 20"	ชุด	6.00	2,691.00	16,146.00	200.00	1,200.00	17,346.00
	- 50"x 24"	ชุด	1.00	3,104.00	3,104.00	200.00	200.00	3,304.00
	- 58"x 20"	ชุด	1.00	3,122.00	3,122.00	200.00	200.00	3,322.00
	- 60"x 30"	ชุด	1.00	4,476.00	4,476.00	200.00	200.00	4,676.00
	- 64"x 22"	ชุด	1.00	3,710.00	3,710.00	200.00	200.00	3,910.00
	- 76"x 32"	ชุด	2.00	5,985.00	11,970.00	200.00	400.00	12,370.00
8.11	Fire Damper							
	- 22"x 12"	ชุด	2.00	4,500.00	9,000.00	500.00	1,000.00	10,000.00
	- 30"x 12"	ชุด	1.00	6,500.00	6,500.00	500.00	500.00	7,000.00
	- 32"x 12"	ชุด	1.00	7,500.00	7,500.00	500.00	500.00	8,000.00
9	งานระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ							
	- ชุดควบคุมส่วนกลาง (CENTRAL CONTROL UNIT)	ชุด	1.00	84,294.00	84,294.00	5,000.00	5,000.00	89,294.00
	- INTERFACE FOR USE IN BACnet	ชุด	1.00	245,616.00	245,616.00	23,500.00	23,500.00	269,116.00
	- NETWORK THERMOSTAT	ชุด	6.00	4,000.00	24,000.00	500.00	3,000.00	27,000.00
	- SWITCH W/INDICATING LAMP	ชุด	14.00	232.00	3,248.00	80.00	1,120.00	4,368.00
	- SMOKE DETECTOR (DUCT TYPE)	ชุด	28.00	5,600.00	156,800.00	500.00	14,000.00	170,800.00
	- MCC-CDU1	ชุด	1.00	285,656.00	285,656.00	5,000.00	5,000.00	290,656.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีคิเทค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- MCC-CDU2	ชุด	1.00	292,252.00	292,252.00	5,000.00	5,000.00	297,252.00
	- MCCE-1-AC1	ชุด	1.00	35,300.00	35,300.00	2,000.00	2,000.00	37,300.00
	- MCCE-1A-AC1	ชุด	1.00	38,900.00	38,900.00	2,000.00	2,000.00	40,900.00
	- MCCE-8-AC1	ชุด	1.00	35,400.00	35,400.00	2,000.00	2,000.00	37,400.00
	- MCCE-R-AC1	ชุด	1.00	39,500.00	39,500.00	2,000.00	2,000.00	41,500.00
	- MCC-EF-1-04	ชุด	1.00	18,600.00	18,600.00	1,000.00	1,000.00	19,600.00
	- MCC-EF-1B-04	ชุด	1.00	18,600.00	18,600.00	1,000.00	1,000.00	19,600.00
	- MCC-EF-1B-05	ชุด	1.00	18,600.00	18,600.00	1,000.00	1,000.00	19,600.00
	- MCCE-SEF	ชุด	1.00	42,000.00	42,000.00	3,000.00	3,000.00	45,000.00
	- MCC-EF-7-06	ชุด	1.00	18,600.00	18,600.00	1,000.00	1,000.00	19,600.00
	- MCC-EF-7-12	ชุด	1.00	18,600.00	18,600.00	1,000.00	1,000.00	19,600.00
	- MCC-EF-7A-03	ชุด	1.00	18,600.00	18,600.00	1,000.00	1,000.00	19,600.00
	- MCC-EF-8-05	ชุด	1.00	18,600.00	18,600.00	1,000.00	1,000.00	19,600.00
	- MCC-EF-8-08	ชุด	1.00	19,400.00	19,400.00	1,000.00	1,000.00	20,400.00
	- MCC-EF-9-06	ชุด	1.00	19,400.00	19,400.00	1,000.00	1,000.00	20,400.00
	- งานสายไฟฟ้าและสายควบคุม	เหมา	1.00	423,000.00	423,000.00	142,000.00	142,000.00	565,000.00
	- งานท่อร้อยสายไฟฟ้า	เหมา	1.00	125,000.00	125,000.00	87,000.00	87,000.00	212,000.00
10	งานอื่นๆ							
	- งานระบบป้องกันไฟลาม	เหมา	1.00	210,000.00	210,000.00	63,000.00	63,000.00	273,000.00
	- งานทดสอบระบบ	เหมา	1.00	188,000.00	188,000.00	48,000.00	48,000.00	236,000.00
	รวม 1.5				13,919,221.68		4,255,156.90	18,174,378.58

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีคิเทค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	2. กลุ่มงานที่ 2							
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสิ่งทำ							
1	BP-201 - เคาน์เตอร์เตรียมอาหาร ชั้นที่ 2 (ตามแบบขยายเคาน์เตอร์เตรียมอาหาร ชั้นที่ 2 / แบบเลขที่ A2-004)							
	- "BP-201" เคาน์เตอร์เตรียมอาหาร ชั้นที่ 2	ชุด	1.00	113,736.00	113,736.00	48,744.00	48,744.00	162,480.00
	- Sink 2 หลุม พร้อมที่พัก และ ก๊อกน้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	1.00	10,380.00	10,380.00	320.00	320.00	10,700.00
	- Stop Valve เข้า 1 ออก 1	ชุด	1.00	265.50	265.50	35.00	35.00	300.50
2	BP-701 - เคาน์เตอร์เตรียมอาหาร ชั้นที่ 7 (ตามแบบขยายเคาน์เตอร์เตรียมอาหาร ชั้นที่ 7 / แบบเลขที่ A2-210)							
	- "BP-701" เคาน์เตอร์เตรียมอาหาร ชั้นที่ 7	ชุด	1.00	527,744.00	527,744.00	226,176.00	226,176.00	753,920.00
	- Sink 2 หลุม พร้อมที่พัก และ ก๊อกน้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	1.00	27,800.00	27,800.00	320.00	320.00	28,120.00
	- Sink 2 หลุม ไม่มีที่พัก และ ก๊อกน้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	2.00	21,590.00	43,180.00	320.00	640.00	43,820.00
	- Stop Valve เข้า 1 ออก 1	ชุด	3.00	265.50	796.50	35.00	105.00	901.50
3	BI-101 - เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้นที่ 1 (ตามแบบขยายเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้นที่ 1 / แบบเลขที่ A2-217)							
	- "BI-101A" เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์	ชุด	1.00	166,950.00	166,950.00	71,550.00	71,550.00	238,500.00
4	BI-102 - ผนังตกแต่งด้านหลังเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้นที่ 1 (ตามแบบขยายผนังตกแต่ง ชั้นที่ 1 / แบบเลขที่ A2-217)							
	- "BI-102" ผนังตกแต่งด้านหลังเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้นที่ 1	ชุด	1.00	315,000.00	315,000.00	135,000.00	135,000.00	450,000.00
5	BI-201 - เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้นที่ 2 (ตามแบบขยายเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้นที่ 2 / แบบเลขที่ A2-218)							
	- "BI-201A" เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์	ชุด	1.00	126,000.00	126,000.00	54,000.00	54,000.00	180,000.00
6	BI-202 - เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้นที่ 2 (ตามแบบขยายเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้นที่ 2 / แบบเลขที่ A2-218)							
	- "BI-202A" เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์	ชุด	1.00	85,050.00	85,050.00	36,450.00	36,450.00	121,500.00
7	BI-701 - เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้นที่ 7 (ตามแบบขยายเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้นที่ 7 / แบบเลขที่ A2-218)							
	- "BI-701A" เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์	ชุด	1.00	85,050.00	85,050.00	36,450.00	36,450.00	121,500.00
8	BI-702 - เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้นที่ 7 (ตามแบบขยายเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้นที่ 7 / แบบเลขที่ A2-218)							

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีทีเอค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- "BI-702A" เคา์นเตอร์ประชาสัมพันธ์	ชุด	1.00	126,000.00	126,000.00	54,000.00	54,000.00	180,000.00
9	Counter-01 - เคา์นเตอร์ขายอาหาร (ตามแบบขยายเคา์นเตอร์ขายอาหาร ชั้นที่ 1B / แบบเลขที่ A2-216)							
	- "Counter-01A" เคา์นเตอร์ขายอาหาร ร้านค้า 1	ชุด	1.00	55,000.00	55,000.00	20,000.00	20,000.00	75,000.00
	- "Counter-01B" เคา์นเตอร์ขายอาหาร ร้านค้า 2	ชุด	1.00	48,000.00	48,000.00	17,000.00	17,000.00	65,000.00
	- "Counter-01C" เคา์นเตอร์ขายอาหาร ร้านค้า 3	ชุด	1.00	48,000.00	48,000.00	17,000.00	17,000.00	65,000.00
	- "Counter-01D" เคา์นเตอร์ล้างจาน 1	ชุด	1.00	27,000.00	27,000.00	8,000.00	8,000.00	35,000.00
	- "Counter-01E" เคา์นเตอร์ล้างจาน 2	ชุด	1.00	40,000.00	40,000.00	15,000.00	15,000.00	55,000.00
	- "Counter-01F" เคา์นเตอร์เตรียมอาหาร	ชุด	1.00	35,000.00	35,000.00	10,000.00	10,000.00	45,000.00
	- Sink 2 หลุม + ที่พักจาน และ ก๊อกน้ำ พร้อมอุปกรณ์	ชุด	6.00	12,000.00	72,000.00	320.00	1,920.00	73,920.00
	- ก๊อกน้ำผนัง สำหรับ เคา์นเตอร์ล้างจาน	ชุด	6.00	384.75	2,308.50	25.00	150.00	2,458.50
	- Stop Valve เข้า 1 ออก 1	ชุด	6.00	265.50	1,593.00	35.00	210.00	1,803.00
	รวม 2.1				1,956,853.50		753,070.00	2,709,923.50

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีคิเทค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	3. กลุ่มงานที่ 3							
	3.1 งานภูมิทัศน์							
1	งานภูมิทัศน์							
	- "F08" พื้นถมดินปลูกหญ้าขนาดเล็ก	ตร.ม.	317.00	148.00	46,916.00	10.00	3,170.00	50,086.00
	- ดินไทรอินโตคัดเกรด ฟอร์มแน่น ความสูง 3.00 ม. ทรงพุ่ม ศก. 0.60 ม.	ตัน	205.00	500.00	102,500.00	50.00	10,250.00	112,750.00
	- ดินเดหลีใบมัน ทรงพุ่ม ลงกระถาง ศก. 0.15 ม.	ตร.ม.	324.00	2,128.00	689,472.00	288.00	93,312.00	782,784.00
	- ดินเฟิร์นบอสตัน ทรงพุ่มตัดแต่ง ศก. 0.80 ม.	ตร.ม.	65.00	1,000.00	65,000.00	200.00	13,000.00	78,000.00
	- งานล้อม และ ย้าย ต้นไม้เดิมไปปลูกในตำแหน่งใหม่	ตัน	8.00	3,450.00	27,600.00	2,875.00	23,000.00	50,600.00
	- ปรับระดับ และ บดอัดดินเพื่อการปลูกต้นไม้	งาน	1.00	9,000.00	9,000.00	17,000.00	17,000.00	26,000.00
	- ค่าดิน , ปุ๋ย , ไม้ค้ำยัน และ อุปกรณ์ในการปลูกต้นไม้	งาน	1.00	90,000.00	90,000.00	25,000.00	25,000.00	115,000.00
	- ค่าบำรุงรักษา และ ดูแลต้นไม้เดิมระหว่างการก่อสร้าง	งาน	1.00	9,000.00	9,000.00	2,500.00	2,500.00	11,500.00
	- ค่าเครื่องจักร และ ค่าดำเนินงานในการปลูกต้นไม้	งาน	1.00	45,000.00	45,000.00	12,000.00	12,000.00	57,000.00
	รวม 3.1				1,084,488.00		199,232.00	1,283,720.00
	3.2 งานผังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ							
	3.2.1 งานรื้อถอน							
1	งานรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิม							
	- วัสดุมูลหึ่งคา (รื้อกอง)	ตร.ม.	1,715.00	0.00	0.00	20.00	34,300.00	34,300.00
	- โครงสร้างเหล็กหลังคา (รื้อกอง)	ตร.ม.	1,715.00	0.00	0.00	50.00	85,750.00	85,750.00
	- โครงสร้างอาคาร ค.ส.ล. เสา (รื้อกอง)	ลบ.ม.	13.20	0.00	0.00	500.00	6,600.00	6,600.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ ฮัคเทค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- งานระบบวิศวกรรม รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมด (รื้อกอง)	งาน	1.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	- โครงสร้างรับสะพานคนเดินข้ามคูน้ำ (รื้อกอง)	งาน	1.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	- โครงสร้างพื้นทางลาด ค.ส.ล. (รื้อกอง)	ลบ.ม.	4.20	0.00	0.00	500.00	2,100.00	2,100.00
	- พื้นถนน ค.ส.ล. หน้า 15 - 20 ซม. (รื้อกอง)	ตร.ม.	511.00	0.00	0.00	70.00	35,770.00	35,770.00
	- พื้นทางเดิน ค.ส.ล. พร้อมวัสดุตกแต่ง หน้า 10 - 15 ซม. (รื้อกอง)	ตร.ม.	3,407.00	0.00	0.00	50.00	170,350.00	170,350.00
	- ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (รื้อกอง)	เมตร	500.00	0.00	0.00	45.00	22,500.00	22,500.00
	- บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. (รื้อกอง)	ชุด	50.00	0.00	0.00	225.00	11,250.00	11,250.00
2	งานอื่นๆ							
	- งานรื้อถอนต้นไม้และสนามหญ้าทั้งหมด	ตร.ม.	4,480.00	0.00	0.00	10.00	44,800.00	44,800.00
	- งานเคลียร์พื้นที่เพื่องานก่อสร้างใหม่	ตร.ม.	7,946.00	0.00	0.00	10.00	79,460.00	79,460.00
	- งานขนย้ายขยะจากการรื้อถอนนำไปทิ้ง	งาน	1.00	0.00	0.00	42,342.00	42,342.00	42,342.00
	รวม 3.2.1				0.00		545,222.00	545,222.00
	3.2.2 งานเตรียมการก่อสร้าง							
	- งานวางระบบป้องกัน และกำจัดปลวก	ตร.ม.	3,192.00	60.00	191,520.00	0.00	0.00	191,520.00
	- ค่าขุดเจาะสำรวจชั้นดิน BORING TEST	จุด	3.00	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00	75,000.00
	รวม 3.2.2				191,520.00		75,000.00	266,520.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีคิเทค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	3.2.3 งานขุด และถมดิน							
	- ค่าขุดดิน เพื่อปรับระดับใหม่ (เมื่อ 30%)	ลบ.ม.	2,949.37	0.00	0.00	99.00	291,987.63	291,987.63
	- ค่าถมดิน เพื่อปรับระดับใหม่ (ใช้ดินเดิม) (เมื่อ 30%)	ลบ.ม.	5,581.16	0.00	0.00	99.00	552,534.84	552,534.84
	- คำนำดินส่วนเกินออกจากพื้นที่ก่อสร้าง (เมื่อปริมาณดินฟู 50%)	ลบ.ม.	8,521.63	0.00	0.00	150.00	1,278,244.50	1,278,244.50
	- งานบดอัดดินเดิม , ดินใหม่ เพื่อเตรียมการก่อสร้าง	ตร.ม.	6,782.00	0.00	0.00	35.00	237,370.00	237,370.00
	รวม 3.2.3				0.00		2,360,136.97	2,360,136.97
	3.2.4 งานถนน, ที่จอดรถ และทางเท้า							
1	"MS01" พื้นถนน ค.ส.ล. ทัวไป							
	งานสถาปัตยกรรม							
	- พื้นถนนทำผิวคอนกรีตปาดเรียบ (ขัดสัดกับที่)	ตร.ม.	2,024.00	3.00	6,072.00	30.00	60,720.00	66,792.00
	- ติดเส้นจราจรบนถนน	ตร.ม.	76.49	190.63	14,581.29	38.00	2,906.62	17,487.91
	งานโครงสร้าง							
	- งานลูกรังรองพื้น	ลบ.ม.	1,012.00	350.00	354,200.00	99.00	100,188.00	454,388.00
	- งานบดอัดลูกรังรองพื้น	ตร.ม.	2,024.00	0.00	0.00	46.00	93,104.00	93,104.00
	- ทราดยาบบรองพื้น	ลบ.ม.	253.00	460.00	116,380.00	99.00	25,047.00	141,427.00
	- งานบดอัดทราดยาบบรองพื้น	ตร.ม.	2,024.00	0.00	0.00	35.00	70,840.00	70,840.00
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 ksc. (ทรงกระบอก)	ลบ.ม.	409.24	2,314.00	946,981.36	436.00	178,428.64	1,125,410.00
	- แบบหล่อคอนกรีต (100% ของไม้แบบ)	ตร.ม.	114.00	300.21	34,223.94	0.00	0.00	34,223.94
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (100% ของไม้แบบ)	ตร.ม.	114.00	0.00	0.00	133.00	15,162.00	15,162.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีคิเทค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- ไม้โครง (30% ของไม้แบบ)	ลบ.ฟ.	34.20	270.00	9,234.00	0.00	0.00	9,234.00
	- ตะปู	กก.	28.50	23.50	669.75	0.00	0.00	669.75
	- เหล็กเสริม SR-24 Ø 9 มม.	กก.	11,196.57	17.43	195,156.22	4.10	45,905.94	241,062.15
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	335.90	25.82	8,672.86	0.00	0.00	8,672.86
	- แผ่นพลาสติกปูใต้พื้น ค.ส.ล.	ตร.ม.	2,024.00	6.00	12,144.00	10.00	20,240.00	32,384.00
	- Contraction Joint							
	- Contraction Joint Dowel Bar RB 19	กก.	1,567.49	16.96	26,584.63	2.90	4,545.72	31,130.35
	- ค่าตัด Joint และ Joint Filler & Sealer	ม.	334.00	16.92	5,651.28	23.77	7,939.18	13,590.46
	- Longitudinal Joint							
	- Longitudinal Joint Dowel Bar DB 16	กก.	1,081.92	16.80	18,176.26	3.30	3,570.34	21,746.59
	- ค่าตัด Joint	ม.	337.20	0.00	0.00	23.77	8,015.24	8,015.24
	- Expansion Joint							
	- Expansion Joint Dowel Bar RB 25	กก.	336.06	16.96	5,699.58	2.90	974.57	6,674.15
	- ค่าตัด Joint และ Joint Filler & Sealer	ม.	44.00	33.07	1,455.08	23.77	1,045.88	2,500.96
	- แผ่นโฟม	ม.	44.00	20.00	880.00	9.00	396.00	1,276.00
	- Metal Expansion Cap	ชุด	147.00	10.00	1,470.00	0.00	0.00	1,470.00
2	"MS02" พื้นถนน ค.ส.ล. บริเวณวงเวียน							
	งานสถาปัตยกรรม							
	- พื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เทปูนทรายปรับระดับ	ตร.ม.	415.00	89.89	37,304.35	61.00	25,315.00	62,619.35
	- พื้นถนน ปูกระเบื้อง Kenzai	ตร.ม.	415.00	1,883.44	781,627.60	199.00	82,585.00	864,212.60
	- ตีเส้นจราจรบนถนน	ตร.ม.	2.30	190.63	438.45	38.00	87.40	525.85
	- เชาะร่องผิวถนน กว้าง 1 ซม. ลึก 1 ซม.	ตร.ม.	2.30	0.00	0.00	45.00	103.50	103.50

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีคิเทค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	งานโครงสร้าง							
	- งานลูกรังรองพื้น	ลบ.ม.	129.69	350.00	45,391.50	99.00	12,839.31	58,230.81
	- งานบดอัดลูกรังรองพื้น	ตร.ม.	415.00	0.00	0.00	46.00	19,090.00	19,090.00
	- ทราดยาบรองพื้น	ลบ.ม.	51.88	460.00	23,864.80	99.00	5,136.12	29,000.92
	- งานบดอัดทราดยาบรองพื้น	ตร.ม.	415.00	0.00	0.00	35.00	14,525.00	14,525.00
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 ksc. (ทรงกระบอก)	ลบ.ม.	83.48	2,314.00	193,172.72	436.00	36,397.28	229,570.00
	- แบบหล่อคอนกรีต (100% ของไม้แบบ)	ตร.ม.	12.00	300.21	3,602.52	0.00	0.00	3,602.52
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (100% ของไม้แบบ)	ตร.ม.	12.00	0.00	0.00	133.00	1,596.00	1,596.00
	- ไม้โครง (30% ของไม้แบบ)	ลบ.ฟ.	3.60	270.00	972.00	0.00	0.00	972.00
	- ตะปู	กก.	3.00	23.50	70.50	0.00	0.00	70.50
	- เหล็กเสริม SR-24 Ø 9 มม.	กก.	2,295.74	14.73	33,816.25	4.10	9,412.53	43,228.78
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	68.87	25.82	1,778.28	0.00	0.00	1,778.28
	- แผ่นพลาสติกปูใต้พื้น ค.ส.ล.	ตร.ม.	415.00	6.00	2,490.00	10.00	4,150.00	6,640.00
	- Contraction Joint							
	- Contraction Joint Dowel Bar RB 19	กก.	665.29	16.96	11,283.32	2.90	1,929.34	13,212.66
	- ค่าตัด Joint และ Joint Filler & Sealer	ม.	147.19	16.92	2,490.45	23.77	3,498.71	5,989.16
	- Longitudinal Joint							
	- Longitudinal Joint Dowel Bar DB 16	กก.	79.53	16.80	1,336.10	3.30	262.45	1,598.55
	- ค่าตัด Joint	ม.	24.70	0.00	0.00	23.77	587.12	587.12
3	"S0" พื้นทางเท้า ค.ส.ล.							
	งานสถาปัตยกรรม							
	- "F1-K" พื้นทางเท้า ปูคอนกรีตบล็อก รูปทรงเลขาคณิต	ตร.ม.	908.66	777.36	706,355.94	201.00	182,640.66	888,996.60

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีคิเทค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ความหนา ประมาณ 6 ซม. (เลือกสีและลายภายหลัง)							
	- ขอบทางเท้า ทำผิวคอนกรีตปาดเรียบ (ขัดสัดกับที่)	ตร.ม.	295.50	3.00	886.50	30.00	8,865.00	9,751.50
	งานโครงสร้าง							
	- ทราหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	104.67	460.00	48,148.20	99.00	10,362.33	58,510.53
	- งานบดอัดทราหยาบรองพื้น	ตร.ม.	837.36	0.00	0.00	35.00	29,307.60	29,307.60
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 ksc. (ทรงกระบอก)	ลบ.ม.	101.29	2,314.00	234,385.06	436.00	44,162.44	278,547.50
	- แบบหล่อคอนกรีต (100% ของไม้แบบ)	ตร.ม.	475.75	300.21	142,824.91	0.00	0.00	142,824.91
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (100% ของไม้แบบ)	ตร.ม.	475.75	0.00	0.00	133.00	63,274.75	63,274.75
	- ไม้เคร่า (30% ของไม้แบบ)	ลบ.ฟ.	142.73	270.00	38,535.75	0.00	0.00	38,535.75
	- ตะปู	กก.	118.94	23.50	2,795.03	0.00	0.00	2,795.03
	- เหล็กเสริม SR-24 Ø 6 มม.	กก.	4,595.60	18.26	83,915.66	4.10	18,841.96	102,757.62
	SD-24 Ø 15 มม.	กก.	229.73	16.90	3,882.44	3.30	758.11	4,640.55
	SD-40 Ø 12 มม.	กก.	3,889.12	17.00	66,115.04	3.30	12,834.10	78,949.14
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	261.43	25.82	6,750.21	0.00	0.00	6,750.21
	- แผ่นพลาสติกปูใต้พื้น ค.ส.ล.	ตร.ม.	908.66	6.00	5,451.96	10.00	9,086.60	14,538.56
	- งานซุกกล้าวไนท์สำหรับเหล็ก Grating	กก.	229.73	21.00	4,824.33	0.00	0.00	4,824.33
	รวม 3.2.4				4,242,742.11		1,236,677.44	5,479,419.55
	3.2.5 งานสะพาน							
1	สะพาน หมายเลข 01							

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีคิเทค จำกัด)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.1	งานสถาปัตยกรรม							
	- พื้นถนนทำผิวคอนกรีตปาดเรียบ (ขัดสัดกับที่)	ตร.ม.	76.50	3.00	229.50	30.00	2,295.00	2,524.50
	- ขอบพื้นถนน ทำผิวคอนกรีตปาดเรียบ (ขัดสัดกับที่)	ตร.ม.	3.85	3.00	11.55	30.00	115.50	127.05
	- งานขีดร่องก้างปลา บริเวณทางลาดขึ้นสะพาน	ตร.ม.	14.40	0.00	0.00	45.00	648.00	648.00
	- ติดเส้นจราจรบนถนน	ตร.ม.	33.20	190.63	6,328.92	38.00	1,261.60	7,590.52
	- งานทาสีราวกันดกราวสะพาน	ตร.ม.	50.57	59.00	2,983.63	34.00	1,719.38	4,703.01
	- งานทาสีหัวท้ายสะพานพร้อมแผ่นสะท้อนแสง	ชุด	4.00	1,200.00	4,800.00	300.00	1,200.00	6,000.00
1.2	งานโครงสร้าง							
1.2.1	งานฐานราก และ เสาตอม่อสะพาน (คานรับพื้นสะพาน)							
	- งานทดสอบแบบ SEISEMIC TEST	ตัน	12.00	0.00	0.00	200.00	2,400.00	2,400.00
	- เสาเข็มเจาะขนาด Ø 0.60 ม. X 22.00 ม. (Safe Load 50 ตัน / ตัน)	ตัน	12.00	20,000.00	240,000.00	9,500.00	114,000.00	354,000.00
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก)	ลบ.ม.	42.00	2,411.20	101,270.40	306.00	12,852.00	114,122.40
	- แบบหล่อคอนกรีต (100% ของไม้แบบ)	ตร.ม.	192.80	300.21	57,880.49	0.00	0.00	57,880.49
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (100% ของไม้แบบ)	ตร.ม.	192.80	0.00	0.00	133.00	25,642.40	25,642.40
	- ไม้โครง (30% ของไม้แบบ)	ลบ.ฟ.	57.84	270.00	15,616.80	0.00	0.00	15,616.80
	- ตะปู	กก.	48.20	23.50	1,132.70	0.00	0.00	1,132.70
	- เหล็กเสริม							
	SR-24 Ø 9 มม.	กก.	631.90	17.43	11,014.02	4.10	2,590.79	13,604.81
	SD-40 Ø 12 มม.	กก.	1,928.18	17.00	32,779.06	3.30	6,362.99	39,142.05
	SD-40 Ø 16 มม.	กก.	70.06	16.80	1,177.01	3.30	231.20	1,408.21
	SD-40 Ø 25 มม.	กก.	1,648.24	16.80	27,690.43	2.90	4,779.90	32,470.33
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	128.35	25.82	3,314.03	0.00	0.00	3,314.03

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีคิเทค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.2.2	งานคานรัดตอม่อ							
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก)	ลบ.ม.	4.80	2,411.20	11,573.76	306.00	1,468.80	13,042.56
	- แบบหล่อคอนกรีต (100% ของไม้แบบ)	ตร.ม.	32.00	300.21	9,606.72	0.00	0.00	9,606.72
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (100% ของไม้แบบ)	ตร.ม.	32.00	0.00	0.00	133.00	4,256.00	4,256.00
	- ไม้เคร่า (30% ของไม้แบบ)	ลบ.ฟ.	9.60	270.00	2,592.00	0.00	0.00	2,592.00
	- ตะปู	กก.	8.00	23.50	188.00	0.00	0.00	188.00
	- เหล็กเสริม							
	SR-24 Ø 9 มม.	กก.	72.61	17.43	1,265.59	4.10	297.70	1,563.29
	SD-40 Ø 25 มม.	กก.	354.47	16.80	5,955.10	2.90	1,027.96	6,983.06
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	12.81	25.82	330.82	0.00	0.00	330.82
1.2.3	งานพื้นสะพาน							
	- คานสะพาน Plank Girder ตัวริม	ชุด	2.00	41,730.00	83,460.00	0.00	0.00	83,460.00
	- คานสะพาน Plank Girder ตัวใน	ชุด	8.00	41,990.00	335,920.00	0.00	0.00	335,920.00
	- ค่าวางคานสะพาน Plank Girder	ชุด	10.00	0.00	0.00	598.00	5,980.00	5,980.00
	- ยางรองคานสะพานขนาด 150 x 1000 x 10 มม. (ก x ย x ทน)	ชุด	20.00	300.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	- Expansion Joint	ม.	20.00	600.00	12,000.00	84.00	1,680.00	13,680.00
	- คอนกรีตทับหน้าพื้นโครงสร้างสะพาน fc' 280 ksc. (ทรงกระบอก)	ลบ.ม.	12.00	2,314.40	27,772.80	306.00	3,672.00	31,444.80
	- แบบหล่อคอนกรีต (100% ของไม้แบบ)	ตร.ม.	4.44	300.21	1,332.93	0.00	0.00	1,332.93
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (100% ของไม้แบบ)	ตร.ม.	4.40	0.00	0.00	133.00	585.20	585.20
	- ไม้เคร่า (30% ของไม้แบบ)	ลบ.ฟ.	1.32	270.00	356.40	0.00	0.00	356.40
	- ตะปู	กก.	1.10	23.50	25.85	0.00	0.00	25.85
	- เหล็กเสริม							

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีคิเทค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	SR-24 Ø 9 มม.	กก.	512.57	17.43	8,934.10	4.10	2,101.54	11,035.63
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	15.38	25.82	397.04	0.00	0.00	397.04
	- งานกำแพงกันดิน	งาน	1.00	200,000.00	200,000.00	50,000.00	50,000.00	250,000.00
1.2.4	งานคอสะพาน							
	- งานปรับ Slope คอสะพาน	ตร.ม.	295.20	0.00	0.00	35.00	10,332.00	10,332.00
	- ทราয়ถมคอสะพาน	ลบ.ม.	31.13	460.00	14,319.80	99.00	3,081.87	17,401.67
	- งานบดอัดทรายถมพื้น	ตร.ม.	295.20	0.00	0.00	35.00	10,332.00	10,332.00
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc. (ทรงกระบอก)	ลบ.ม.	40.36	2,208.80	89,147.17	306.00	12,350.16	101,497.33
	- แบบหล่อคอนกรีต (100% ของไม้แบบ)	ตร.ม.	457.20	300.21	137,256.01	0.00	0.00	137,256.01
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (100% ของไม้แบบ)	ตร.ม.	457.20	0.00	0.00	133.00	60,807.60	60,807.60
	- ไม้โครง (30% ของไม้แบบ)	ลบ.ฟ.	137.16	270.00	37,033.20	0.00	0.00	37,033.20
	- ตะปู	กก.	114.30	23.50	2,686.05	0.00	0.00	2,686.05
	- เหล็กเสริม							
	SR-24 Ø 9 มม.	กก.	1,672.23	17.43	29,146.97	4.10	6,856.14	36,003.11
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	50.17	25.82	1,295.31	0.00	0.00	1,295.31
	- ท่อ PVC 2"	ม.	25.20	38.70	975.24	40.00	1,008.00	1,983.24
	- Cap หัว ท่อ PVC 2"	ชุด	72.00	30.00	2,160.00	5.00	360.00	2,520.00
	- หิน 1"	ลบ.ม.	2.73	554.00	1,512.42	99.00	270.27	1,782.69
1.2.5	งานราวสะพานรวมแท่นรับเสาไฟ และ ป้ายจราจร							
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 ksc. (ทรงกระบอก)	ลบ.ม.	6.48	2,314.40	14,997.31	306.00	1,982.88	16,980.19
	- แบบหล่อคอนกรีต (100% ของไม้แบบ)	ตร.ม.	45.64	300.21	13,701.58	0.00	0.00	13,701.58
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (100% ของไม้แบบ)	ตร.ม.	45.64	0.00	0.00	133.00	6,070.12	6,070.12

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีคิเทค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- ไม้โครง (30% ของไม้แบบ)	ลบ.ฟ.	13.69	270.00	3,696.84	0.00	0.00	3,696.84
	- ตะปู	กก.	11.41	23.50	268.14	0.00	0.00	268.14
	- เหล็กเสริม							
	SR-24 Ø 9 มม.	กก.	103.79	17.43	1,809.06	4.10	425.54	2,234.60
	SD-40 Ø 12 มม.	กก.	569.59	17.00	9,683.03	3.30	1,879.65	11,562.68
	SD-40 Ø 16 มม.	กก.	176.91	16.80	2,972.09	3.30	583.80	3,555.89
	SD-40 Ø 20 มม.	กก.	500.03	16.80	8,400.50	2.90	1,450.09	9,850.59
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	40.51	25.82	1,045.96	0.00	0.00	1,045.96
	- เหล็กฉาก - 100 x 100 x 7 มม. (10.7 กก./ม.)	กก.	256.80	19.74	5,069.23	10.00	2,568.00	7,637.23
	- Steel Plate หนา 9 มม.	กก.	39.98	21.73	868.77	10.00	399.80	1,268.57
	- Steel Plate หนา 12. มม.	กก.	4.52	21.73	98.22	10.00	45.20	143.42
	- Steel Plate หนา 25. มม.	กก.	125.58	21.73	2,728.85	10.00	1,255.80	3,984.65
	- Steel Bolt และ อุปกรณ์ลวดเชื่อม	งาน	1.00	876.51	876.51	262.95	262.95	1,139.46
	- ทาสีกันสนิม โครงสร้างเหล็ก	ตร.ม.	12.11	32.00	387.52	35.00	423.85	811.37
	- ทาสีน้ำมันทับหน้า โครงสร้างเหล็ก	ตร.ม.	12.11	40.00	484.40	38.00	460.18	944.58
2	สะพาน หมายเลข 02							
2.1	งานสถาปัตยกรรม							
	- พื้นถนนทำผิวคอนกรีตปาดเรียบ (ขัดสัดกับที่)	ตร.ม.	76.50	3.00	229.50	30.00	2,295.00	2,524.50
	- ขอบพื้นถนน ทำผิวคอนกรีตปาดเรียบ (ขัดสัดกับที่)	ตร.ม.	3.85	3.00	11.55	30.00	115.50	127.05
	- งานขีดร่องก้างปลา บริเวณทางลาดขึ้นสะพาน	ตร.ม.	14.40	0.00	0.00	45.00	648.00	648.00
	- ติดเส้นจราจรบนถนน	ตร.ม.	33.20	190.63	6,328.92	38.00	1,261.60	7,590.52
	- งานทาสีราวกันตกทราสะพาน	ตร.ม.	50.57	59.00	2,983.63	34.00	1,719.38	4,703.01

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีคิเทค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- งานทาสีหัวท้ายสะพานพร้อมแผ่นสะท้อนแสง	ชุด	4.00	1,200.00	4,800.00	300.00	1,200.00	6,000.00
2.2	งานโครงสร้าง							
2.2.1	งานฐานราก และ เสาตอม่อสะพาน (คานรับพื้นสะพาน)							
	- งานทดสอบแบบ SEISEMIC TEST	ตัน	12.00	0.00	0.00	200.00	2,400.00	2,400.00
	- เสาเข็มเจาะขนาด Ø 0.60 ม. X 22.00 ม. (Safe Load 50 ตัน / ตัน)	ตัน	12.00	20,000.00	240,000.00	9,500.00	114,000.00	354,000.00
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก)	ลบ.ม.	42.00	2,411.20	101,270.40	306.00	12,852.00	114,122.40
	- แบบหล่อคอนกรีต (100% ของไม้แบบ)	ตร.ม.	192.80	300.21	57,880.49	0.00	0.00	57,880.49
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (100% ของไม้แบบ)	ตร.ม.	192.80	0.00	0.00	133.00	25,642.40	25,642.40
	- ไม้โครง (30% ของไม้แบบ)	ลบ.ฟ.	57.84	270.00	15,616.80	0.00	0.00	15,616.80
	- ตะปู	กก.	48.20	23.50	1,132.70	0.00	0.00	1,132.70
	- เหล็กเสริม							
	SR-24 Ø 9 มม.	กก.	631.90	17.43	11,014.02	4.10	2,590.79	13,604.81
	SD-40 Ø 12 มม.	กก.	1,928.18	17.00	32,779.06	3.30	6,362.99	39,142.05
	SD-40 Ø 16 มม.	กก.	70.06	16.80	1,177.01	3.30	231.20	1,408.21
	SD-40 Ø 25 มม.	กก.	1,648.24	16.80	27,690.43	2.90	4,779.90	32,470.33
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	128.35	25.82	3,314.03	0.00	0.00	3,314.03
2.2.2	งานคานรัดตอม่อ				0.00		0.00	0.00
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก)	ลบ.ม.	4.80	2,411.20	11,573.76	306.00	1,468.80	13,042.56
	- แบบหล่อคอนกรีต (100% ของไม้แบบ)	ตร.ม.	32.00	300.21	9,606.72	0.00	0.00	9,606.72
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (100% ของไม้แบบ)	ตร.ม.	32.00	0.00	0.00	133.00	4,256.00	4,256.00
	- ไม้โครง (30% ของไม้แบบ)	ลบ.ฟ.	9.60	270.00	2,592.00	0.00	0.00	2,592.00
	- ตะปู	กก.	8.00	23.50	188.00	0.00	0.00	188.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีคิเทค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- เหล็กเสริม							
	SR-24 Ø 9 มม.	กก.	72.61	17.43	1,265.59	4.10	297.70	1,563.29
	SD-40 Ø 25 มม.	กก.	354.47	16.80	5,955.10	2.90	1,027.96	6,983.06
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	12.81	25.82	330.82	0.00	0.00	330.82
2.2.3	งานพื้นสะพาน							
	- คานสะพาน Plank Girder ตัวริม	ชุด	2.00	41,730.00	83,460.00	0.00	0.00	83,460.00
	- คานสะพาน Plank Girder ตัวใน	ชุด	8.00	41,990.00	335,920.00	0.00	0.00	335,920.00
	- ค่าวางคานสะพาน Plank Girder	ชุด	10.00	0.00	0.00	598.00	5,980.00	5,980.00
	- ยางรองคานสะพานขนาด 150 x 1000 x 10 มม. (ก x ย x หนา)	ชุด	20.00	300.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	- Expansion Joint	ม.	20.00	600.00	12,000.00	84.00	1,680.00	13,680.00
	- คอนกรีตทับหน้าพื้นโครงสร้างสะพาน fc' 280 ksc. (ทรงกระบอก)	ลบ.ม.	12.00	2,314.40	27,772.80	306.00	3,672.00	31,444.80
	- แบบหล่อคอนกรีต (100% ของไม้แบบ)	ตร.ม.	4.44	300.21	1,332.93	0.00	0.00	1,332.93
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (100% ของไม้แบบ)	ตร.ม.	4.40	0.00	0.00	133.00	585.20	585.20
	- ไม้คร่า (30% ของไม้แบบ)	ลบ.ฟ.	1.32	270.00	356.40	0.00	0.00	356.40
	- ตะปู	กก.	1.10	23.50	25.85	0.00	0.00	25.85
	- เหล็กเสริม SR-24 Ø 9 มม.	กก.	512.57	17.43	8,934.10	4.10	2,101.54	11,035.63
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	15.38	25.82	397.04	0.00	0.00	397.04
	- งานกำแพงกันดิน	งาน	1.00	200,000.00	200,000.00	50,000.00	50,000.00	250,000.00
2.2.4	งานคอสสะพาน							
	- งานปรับ Slope คอสสะพาน	ตร.ม.	295.20	0.00	0.00	35.00	10,332.00	10,332.00
	- ทราয়ถมคอสสะพาน	ลบ.ม.	31.13	460.00	14,319.80	99.00	3,081.87	17,401.67
	- งานบดอัดทรายถมพื้น	ตร.ม.	295.20	0.00	0.00	35.00	10,332.00	10,332.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีทีเอค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc. (ทรงกระบอก)	ลบ.ม.	40.36	2,208.80	89,147.17	306.00	12,350.16	101,497.33
	- แบบหล่อคอนกรีต (100% ของไม้แบบ)	ตร.ม.	457.20	300.21	137,256.01	0.00	0.00	137,256.01
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (100% ของไม้แบบ)	ตร.ม.	457.20	0.00	0.00	133.00	60,807.60	60,807.60
	- ไม้โครง (30% ของไม้แบบ)	ลบ.ฟ.	137.16	270.00	37,033.20	0.00	0.00	37,033.20
	- ตะปู	กก.	114.30	23.50	2,686.05	0.00	0.00	2,686.05
	- เหล็กเสริม SR-24 Ø 9 มม.	กก.	1,672.23	17.43	29,146.97	4.10	6,856.14	36,003.11
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	50.17	25.82	1,295.31	0.00	0.00	1,295.31
	- ท่อ PVC 2"	ม.	25.20	38.70	975.24	40.00	1,008.00	1,983.24
	- Cap หัว ท่อ PVC 2"	ชุด	72.00	30.00	2,160.00	5.00	360.00	2,520.00
	- หิน 1"	ลบ.ม.	2.73	554.00	1,512.42	99.00	270.27	1,782.69
2.2.5	งานราวสะพานรวมแท่นรับเสาไฟ และ ป้ายจราจร							
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 ksc. (ทรงกระบอก)	ลบ.ม.	6.48	2,314.40	14,997.31	306.00	1,982.88	16,980.19
	- แบบหล่อคอนกรีต (100% ของไม้แบบ)	ตร.ม.	45.64	300.21	13,701.58	0.00	0.00	13,701.58
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (100% ของไม้แบบ)	ตร.ม.	45.64	0.00	0.00	133.00	6,070.12	6,070.12
	- ไม้โครง (30% ของไม้แบบ)	ลบ.ฟ.	13.69	270.00	3,696.84	0.00	0.00	3,696.84
	- ตะปู	กก.	11.41	23.50	268.14	0.00	0.00	268.14
	- เหล็กเสริม							
	SR-24 Ø 9 มม.	กก.	103.79	17.430	1,809.06	4.10	425.54	2,234.60
	SD-40 Ø 12 มม.	กก.	569.59	17.000	9,683.03	3.30	1,879.65	11,562.68
	SD-40 Ø 16 มม.	กก.	176.91	16.800	2,972.09	3.30	583.80	3,555.89
	SD-40 Ø 20 มม.	กก.	500.03	16.800	8,400.50	2.90	1,450.09	9,850.59
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	40.51	25.82	1,045.96	0.00	0.00	1,045.96

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีคิเทค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- เหล็กฉาก - 100 x 100 x 7 มม. (10.7 กก./ม.)	กก.	256.80	19.74	5,069.23	10.00	2,568.00	7,637.23
	- Steel Plate ทหนา 9 มม.	กก.	39.98	21.73	868.77	10.00	399.80	1,268.57
	- Steel Plate ทหนา 12. มม.	กก.	4.52	21.73	98.22	10.00	45.20	143.42
	- Steel Plate ทหนา 25. มม.	กก.	125.58	21.73	2,728.85	10.00	1,255.80	3,984.65
	- Steel Bolt และ อุปกรณ์ลวดเชื่อม	งาน	1.00	876.51	876.51	262.95	262.95	1,139.46
	- ทาสีกันสนิม โครงสร้างเหล็ก	ตร.ม.	12.11	32.00	387.52	35.00	423.85	811.37
	- ทาสีน้ำมันทับหน้า โครงสร้างเหล็ก	ตร.ม.	12.11	40.00	484.40	38.00	460.18	944.58
	รวม 3.2.5				3,193,119.62		740,747.72	3,933,867.34
	3.2.6 งาน Site Drainage							
	- บ่อพักระบายน้ำ Ø 0.50 ม. ขนาด 0.9 x 0.9 x 0.1 x 1.0 ม. พร้อมฝา คสล.	ชุด	63.00	2,650.00	166,950.00	795.00	50,085.00	217,035.00
	- ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.50 ม. (มอก.) ชั้น 3	ม.	589.00	601.97	354,560.33	180.00	106,020.00	460,580.33
	- งานขุดดิน และกลบดินกลับ	ลบ.ม.	1,129.00	0.00	0.00	99.00	111,771.00	111,771.00
	- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 (Lean Concrete)	ลบ.ม.	2.55	2,048.50	5,223.68	398.00	1,014.90	6,238.58
	- ทรายหยาบอัดแน่นได้พื้น (Compaced Sand)	ลบ.ม.	116.81	463.33	54,121.58	91.00	10,629.71	64,751.29
	- เหล็กเสริม							
	SD-40 Ø 16 มม.	กก.	264.83	16.30	4,316.73	3.30	873.94	5,190.67
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	7.94	24.92	197.99	0.00	0.00	197.99
	รวม 3.2.6				585,370.30		280,394.55	865,764.85

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีทีเอค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	3.2.7 งานย้ายสิ่งก่อสร้างเดิม และก่อสร้างทดแทน							
1	งานโยกย้ายสิ่งก่อสร้างเดิม							
	- งานย้ายตำแหน่งสะพานคนเดินข้ามคูน้ำของเดิม มาติดตั้งอยู่ในตำแหน่งใหม่	งาน	1.00	80,000.00	80,000.00	20,000.00	20,000.00	100,000.00
	พร้อมทำฐานรับใหม่							
	- งานย้ายตำแหน่งสายไฟฟ้าเดิมเข้าแนว Underground Ductbank ใหม่	งาน	1.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
2	งานทางลาดอาคาร 4 ทดแทนของเดิมที่รื้อถอน							
2.1	งานสถาปัตยกรรม							
	- พื้นทางลาด "F02B" ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ทำผิวขัดหยาบ	ตร.ม.	28.30	85.00	2,405.50	61.00	1,726.30	4,131.80
	- แนวเขาระงับกันสั่นที่พื้นทางลาด ขนาด กว้าง 10 มม. ลึก 5 มม. @ 150 มม.	ตร.ม.	28.30	0.00	0.00	45.00	1,273.50	1,273.50
	- รางระบายน้ำที่ขอบพื้น ทั้ง 2 ฝั่ง ขนาด 100 มม. (ก) x 10 มม. (ส)	ม.	30.60	0.00	0.00	200.00	6,120.00	6,120.00
	- ขอบปูนกันตกที่ขอบพื้น ทั้ง 2 ฝั่ง ขนาด 100 มม. (ก) x 50 มม. (ส)	ม.	30.60	130.00	3,978.00	50.00	1,530.00	5,508.00
	- ราวกันตกด้านข้างทางลาด สแตนเลส	ม.	30.60	2,500.00	76,500.00	1,000.00	30,600.00	107,100.00
2.2	งานโครงสร้าง							
	- ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	3.50	463.33	1,621.66	91.00	318.50	1,940.16
	- คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	1.40	2,048.50	2,867.90	398.00	557.20	3,425.10
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 ksc. (ทรงแท่งบ่อ)	ลบ.ม.	2.80	2,363.00	6,616.40	436.00	1,220.80	7,837.20
	- แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 100%)	ตร.ม.	2.78	280.00	778.40	0.00	0.00	778.40
	- ไม้แคร่ (30% ของไม้แบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	0.83	260.00	215.80	0.00	0.00	215.80
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (100% ของไม้แบบ)	ตร.ม.	2.78	0.00	0.00	115.00	319.70	319.70
	- ตะปู	กก.	0.70	25.73	18.01	0.00	0.00	18.01

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีคิเทค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- เหล็กเสริม							
	SR-24 Ø 9 มม.	กก.	285.82	16.967	4,849.51	4.10	1,171.86	6,021.37
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	8.57	24.92	213.68	0.00	0.00	213.68
	- แผ่นพลาสติกปูใต้พื้น ค.ส.ล.	ตร.ม.	28.30	10.00	283.00	5.00	141.50	424.50
	รวม 3.2.7				180,347.85		464,979.36	645,327.21

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีทีเอค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ							
	1. ครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ							
1	ครุภัณฑ์ลอยตัวทั่วไป ชั้นที่ 1 , 1A และ 1B							
	F-101A - โซฟา 3 ที่นั่ง	ชุด	2.00	34,500.00	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
	F-101B - โซฟา 2 ที่นั่ง	ชุด	4.00	32,000.00	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00
	F-101C - โต๊ะข้างโซฟา	ชุด	8.00	12,400.00	99,200.00	0.00	0.00	99,200.00
	F-101D - โต๊ะกลางโซฟา	ชุด	2.00	17,900.00	35,800.00	0.00	0.00	35,800.00
	F-102A - โต๊ะทำงาน	ชุด	2.00	16,500.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
	F-102B - โต๊ะข้างโต๊ะทำงาน	ชุด	2.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	F-102C - เก้าอี้ทำงาน	ชุด	2.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	F-103A - โต๊ะกลางโซฟา	ชุด	4.00	13,000.00	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
	F-103B - โซฟา 1 ที่นั่ง	ชุด	16.00	10,400.00	166,400.00	0.00	0.00	166,400.00
	F-104A - ชั้นวางหนังสือ	ชุด	20.00	8,600.00	172,000.00	0.00	0.00	172,000.00
	F-105A - โต๊ะอ่านหนังสือ	ชุด	6.00	8,400.00	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00
	F-105B - เก้าอี้อ่านหนังสือ	ชุด	24.00	3,500.00	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
	F-106A - โต๊ะสูง	ชุด	17.00	12,500.00	212,500.00	0.00	0.00	212,500.00
	F-106B - เก้าอี้สูง	ชุด	51.00	5,500.00	280,500.00	0.00	0.00	280,500.00
	F-107A - โต๊ะอ่านหนังสือ	ชุด	3.00	34,000.00	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
	F-107B - เก้าอี้อ่านหนังสือ	ชุด	24.00	5,600.00	134,400.00	0.00	0.00	134,400.00
	F-108A - โต๊ะรับประทานอาหาร	ชุด	6.00	5,900.00	35,400.00	0.00	0.00	35,400.00
	F-108B - เก้าอี้รับประทานอาหาร	ชุด	12.00	2,800.00	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
	F-109A - โต๊ะรับประทานอาหาร	ชุด	26.00	14,700.00	382,200.00	0.00	0.00	382,200.00
	F-109B - เก้าอี้รับประทานอาหาร	ชุด	104.00	2,800.00	291,200.00	0.00	0.00	291,200.00
	F-110A - โต๊ะกลางโซฟา	ชุด	4.00	15,200.00	60,800.00	0.00	0.00	60,800.00
	F-110B - โซฟา 2 ที่นั่ง	ชุด	8.00	14,000.00	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีทีเอ จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	F-111A - ชุดล้างข้อสแตนเลส	ชุด	2.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	F-111B - ชุดโต๊ะเครื่องปรุงสแตนเลส	ชุด	2.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	F-112A - ชั้นวางจานสแตนเลส	ชุด	1.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	F-113A - รถเข็นถาดอาหารสแตนเลส	ชุด	4.00	25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	F-114A - โต๊ะรับประทานอาหาร	ชุด	1.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
	F-114B - เก้าอี้รับประทานอาหาร	ชุด	8.00	7,900.00	63,200.00	0.00	0.00	63,200.00
2	ครุภัณฑ์ลอยตัวทั่วไป ชั้นที่ 2 และ 2A							
	F-201A - โต๊ะทำงาน	ชุด	3.00	16,500.00	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
	F-201B - โต๊ะข้างโต๊ะทำงาน	ชุด	3.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	F-201C - เก้าอี้ทำงาน	ชุด	3.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	F-201D - ตู้เก็บเอกสารเตี้ย	ชุด	3.00	6,200.00	18,600.00	0.00	0.00	18,600.00
	F-202A - ตู้เก็บเอกสารเตี้ย	ชุด	5.00	6,300.00	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
	F-203A - เก้าอี้พักคอย 3 ที่นั่ง	ชุด	12.00	13,500.00	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00
	F-204A - โต๊ะทำงานแพทย์	ชุด	4.00	19,700.00	78,800.00	0.00	0.00	78,800.00
	F-204B - โต๊ะข้างโต๊ะทำงาน	ชุด	4.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	F-204C - เก้าอี้ทำงานเตี้ย	ชุด	4.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	F-204D - เก้าอี้ทำงานสูง	ชุด	4.00	16,500.00	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
	F-205A - เติียงตรวจ	ชุด	3.00	15,500.00	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
	F-206A - ตู้เก็บของพร้อมอ่างล้างมือ , ก๊อกน้ำ และ อุปกรณ์ครบชุด	ชุด	7.00	35,000.00	245,000.00	0.00	0.00	245,000.00
	F-207A - โต๊ะประชุม	ชุด	3.00	65,000.00	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
	F-207B - เก้าอี้ประชุม	ชุด	12.00	5,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	F-207C - เก้าอี้ประธานในที่ประชุม	ชุด	1.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
	F-208A - โต๊ะทำงาน	ชุด	4.00	12,000.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
	F-208C - เก้าอี้ทำงาน	ชุด	4.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	F-209A - โซฟา 3 ที่นั่ง	ชุด	2.00	24,500.00	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีคิเทค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	F-209B - โซฟา 2 ที่นั่ง	ชุด	2.00	18,500.00	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
	F-209C - โต๊ะข้างโซฟา	ชุด	6.00	6,100.00	36,600.00	0.00	0.00	36,600.00
	F-209D - โต๊ะกลางโซฟา	ชุด	2.00	9,800.00	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
	F-210A - โต๊ะกลม	ชุด	3.00	13,000.00	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
	F-210B - โซฟา 1 ที่นั่ง	ชุด	12.00	10,400.00	124,800.00	0.00	0.00	124,800.00
	F-211A - โต๊ะสูง	ชุด	4.00	12,500.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	F-211B - เก้าอี้สูง	ชุด	12.00	5,500.00	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
3	ครุภัณฑ์ลอยตัวทั่วไป ชั้นที่ 7 และ 7A							
	F-701A - โต๊ะประชุม	ชุด	8.00	14,200.00	113,600.00	0.00	0.00	113,600.00
	F-701B - เก้าอี้ประชุม	ชุด	16.00	6,100.00	97,600.00	0.00	0.00	97,600.00
	F-702A - โซฟา 2 ที่นั่ง	ชุด	6.00	34,400.00	206,400.00	0.00	0.00	206,400.00
	F-702B - โซฟา 1 ที่นั่ง	ชุด	12.00	20,100.00	241,200.00	0.00	0.00	241,200.00
	F-702C - โต๊ะข้างโซฟา	ชุด	12.00	6,600.00	79,200.00	0.00	0.00	79,200.00
	F-702D - โต๊ะกลางโซฟา	ชุด	6.00	15,300.00	91,800.00	0.00	0.00	91,800.00
	F-703A - โต๊ะประชุมเล็ก	ชุด	3.00	11,900.00	35,700.00	0.00	0.00	35,700.00
	F-703B - เก้าอี้ประชุม	ชุด	12.00	12,500.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	F-704A - เก้าอี้เลคเชอร์	ชุด	40.00	4,500.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
	F-705A - โต๊ะทำงาน	ชุด	1.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
	F-705B - โต๊ะข้างโต๊ะทำงาน	ชุด	1.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	F-705C - เก้าอี้ทำงาน	ชุด	1.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	F-706A - ตู้ล็อกเกอร์	ชุด	60.00	10,920.00	655,200.00	0.00	0.00	655,200.00
	F-707A - โต๊ะประชุม	ชุด	1.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	F-707C - เก้าอี้ประชุม	ชุด	8.00	5,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
4	ครุภัณฑ์ลอยตัวทั่วไป ชั้นที่ 8							
	F-801A - โต๊ะประชุม	ชุด	4.00	8,833.33	35,333.32	0.00	0.00	35,333.32

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีทีเอ จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	F-801B - เก้าอี้ประชุม	ชุด	13.00	16,500.00	214,500.00	0.00	0.00	214,500.00
	F-801C - เก้าอี้ประธานในที่ประชุม	ชุด	1.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	F-801D - โต๊ะประชุม	ชุด	2.00	8,833.33	17,666.66	0.00	0.00	17,666.66
	F-802A - โต๊ะประชุม	ชุด	2.00	8,250.00	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
	F-802B - เก้าอี้ประชุม	ชุด	9.00	7,000.00	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
	F-802C - เก้าอี้ประธานในที่ประชุม	ชุด	1.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
	F-802D - โต๊ะประชุม	ชุด	2.00	8,250.00	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
	F-803A - โซฟา 2 ที่นั่ง	ชุด	2.00	18,500.00	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
	F-803B - โซฟา 1 ที่นั่ง	ชุด	4.00	13,000.00	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
	F-803C - โต๊ะข้างโซฟา	ชุด	4.00	6,600.00	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
	F-803D - โต๊ะกลางโซฟา	ชุด	2.00	6,800.00	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
	F-804A - โต๊ะประชุม	ชุด	5.00	34,000.00	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
	F-804B - เก้าอี้ประชุม	ชุด	40.00	9,900.00	396,000.00	0.00	0.00	396,000.00
	F-805A - โต๊ะสูง	ชุด	8.00	12,500.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	F-805B - เก้าอี้สูง	ชุด	24.00	5,500.00	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
	F-806A - โต๊ะอ่านหนังสือ	ชุด	6.00	8,400.00	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00
	F-806B - เก้าอี้อ่านหนังสือ	ชุด	24.00	3,500.00	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
	F-807A - โซฟา 3 ที่นั่ง	ชุด	3.00	24,500.00	73,500.00	0.00	0.00	73,500.00
	F-807B - โซฟา 1 ที่นั่ง	ชุด	6.00	23,500.00	141,000.00	0.00	0.00	141,000.00
	F-807C - โต๊ะข้างโซฟา	ชุด	6.00	6,800.00	40,800.00	0.00	0.00	40,800.00
	F-808A - Stool	ชุด	12.00	4,300.00	51,600.00	0.00	0.00	51,600.00
	F-809A - โซฟา 2 ที่นั่ง	ชุด	10.00	14,900.00	149,000.00	0.00	0.00	149,000.00
	F-809B - โต๊ะกลางโซฟา	ชุด	5.00	15,200.00	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
	F-809C - โต๊ะข้างโซฟา	ชุด	10.00	8,500.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
	F-810A - โต๊ะกลางโซฟา	ชุด	3.00	13,000.00	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีทีเค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	F-810B - โซฟา 1 ที่นั่ง	ชุด	12.00	10,400.00	124,800.00	0.00	0.00	124,800.00
5	ครุภัณฑ์ลอยตัวทั่วไป ชั้นที่ 9							
	F-901A - โต๊ะประชุม	ชุด	4.00	8,833.33	35,333.32	0.00	0.00	35,333.32
	F-901B - เก้าอี้ประชุม	ชุด	13.00	16,500.00	214,500.00	0.00	0.00	214,500.00
	F-901C - เก้าอี้ประธานในที่ประชุม	ชุด	1.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	F-901D - โต๊ะประชุม	ชุด	2.00	8,833.33	17,666.66	0.00	0.00	17,666.66
	F-902A - โต๊ะประชุม	ชุด	2.00	8,250.00	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
	F-902B - เก้าอี้ประชุม	ชุด	9.00	7,000.00	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
	F-902C - เก้าอี้ประธานในที่ประชุม	ชุด	1.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
	F-902D - โต๊ะประชุม	ชุด	2.00	8,250.00	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
	F-903A - โซฟา 2 ที่นั่ง	ชุด	1.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
	F-903B - โซฟา 1 ที่นั่ง	ชุด	2.00	13,000.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
	F-903C - โต๊ะข้างโซฟา	ชุด	2.00	6,600.00	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
	F-903D - โต๊ะกลางโซฟา	ชุด	1.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
	F-904A - โต๊ะประชุม	ชุด	1.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
	F-904B - เก้าอี้ประชุม	ชุด	8.00	9,900.00	79,200.00	0.00	0.00	79,200.00
	F-905A - โต๊ะสูง	ชุด	4.00	12,500.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	F-905B - เก้าอี้สูง	ชุด	12.00	5,500.00	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
	F-906A - โต๊ะอ่านหนังสือ	ชุด	2.00	8,400.00	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
	F-906B - เก้าอี้อ่านหนังสือ	ชุด	8.00	3,500.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
	F-907A - โซฟา 3 ที่นั่ง	ชุด	1.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
	F-907B - โซฟา 1 ที่นั่ง	ชุด	2.00	23,500.00	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
	F-907C - โต๊ะข้างโซฟา	ชุด	2.00	6,800.00	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
	F-908A - Stool	ชุด	6.00	4,300.00	25,800.00	0.00	0.00	25,800.00
	F-909A - โต๊ะกลางโซฟา	ชุด	3.00	13,000.00	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีคิเทค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	F-909B - โซฟา 1 ที่นั่ง	ชุด	12.00	10,400.00	124,800.00	0.00	0.00	124,800.00
	F-910A - เก้าอี้พนักพิงสัมนาใหญ่ พร้อมแผ่นรองเขียน	ชุด	59.00	11,500.00	678,500.00	0.00	0.00	678,500.00
6	BP-201 - เคาน์เตอร์เตรียมอาหาร ชั้นที่ 2							
	- เตาอบไมโครเวฟ	ชุด	1.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
	- ตู้กดน้ำดื่ม	ชุด	1.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	- ตู้เย็น ขนาด 10 คิว	ชุด	1.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7	BP-701 - เคาน์เตอร์เตรียมอาหาร ชั้นที่ 7							
	- เตาแก๊สไฟฟ้า 4 หัวเตา	ชุด	2.00	18,900.00	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
	- เครื่องดูดควัน	ชุด	2.00	31,400.00	62,800.00	0.00	0.00	62,800.00
	- เตาอบอาหารไฟฟ้า ชนิดฝังในตู้	ชุด	1.00	21,400.00	21,400.00	0.00	0.00	21,400.00
	- เตาอบไมโครเวฟ ชนิดฝังในตู้	ชุด	1.00	21,400.00	21,400.00	0.00	0.00	21,400.00
	- ตู้กดน้ำดื่ม	ชุด	1.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	- ตู้เย็น ขนาด 16 คิว	ชุด	1.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8	BI-101 - เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้นที่ 1							
	- "BI-101B" เก้าอี้พนักงานประชาสัมพันธ์	ชุด	3.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
9	BI-201 - เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้นที่ 2							
	- "BI-201B" เก้าอี้พนักงานประชาสัมพันธ์	ชุด	2.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
10	BI-202 - เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้นที่ 2							
	- "BI-202B" เก้าอี้พนักงานประชาสัมพันธ์	ชุด	2.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11	BI-701 - เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้นที่ 7							
	- "BI-702B" เก้าอี้พนักงานประชาสัมพันธ์	ชุด	2.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
12	BI-702 - เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้นที่ 7							
	- "BI-702B" เก้าอี้พนักงานประชาสัมพันธ์	ชุด	2.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	รวม 1.				10,477,399.96		0.00	10,477,399.96

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีทีเอ จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	2. ม่านกรองแสง							
	- "CU-101" ม่านม้วนกรองแสง เปิด-ปิด อัตโนมัติ Auto Roller Blind	ชุด	1.00	72,540.00	72,540.00	12,090.00	12,090.00	84,630.00
	ขนาด 6,200 มม. (ก) x 3,900 มม. (ส)							
	- "CU-102" ม่านม้วนกรองแสง เปิด-ปิด อัตโนมัติ Auto Roller Blind	ชุด	1.00	45,630.00	45,630.00	7,605.00	7,605.00	53,235.00
	ขนาด 3,900 มม. (ก) x 3,900 มม. (ส)							
	- "CU-103" ม่านม้วนกรองแสง เปิด-ปิด อัตโนมัติ Auto Roller Blind	ชุด	2.00	88,920.00	177,840.00	14,820.00	29,640.00	207,480.00
	ขนาด 7,600 มม. (ก) x 3,900 มม. (ส)							
	- "CU-103A" ม่านม้วนกรองแสง เปิด-ปิด อัตโนมัติ Auto Roller Blind	ชุด	3.00	86,580.00	259,740.00	14,430.00	43,290.00	303,030.00
	ขนาด 7,400 มม. (ก) x 3,900 มม. (ส)							
	- "CU-M01" ม่านม้วนกรองแสง เปิด-ปิด อัตโนมัติ Auto Roller Blind	ชุด	1.00	65,100.00	65,100.00	10,850.00	10,850.00	75,950.00
	ขนาด 6,200 มม. (ก) x 3,500 มม. (ส)							
	- "CU-M02" ม่านม้วนกรองแสง เปิด-ปิด อัตโนมัติ Auto Roller Blind	ชุด	1.00	40,950.00	40,950.00	6,825.00	6,825.00	47,775.00
	ขนาด 3,900 มม. (ก) x 3,500 มม. (ส)							
	- "CU-M03" ม่านม้วนกรองแสง เปิด-ปิด อัตโนมัติ Auto Roller Blind	ชุด	1.00	79,800.00	79,800.00	13,300.00	13,300.00	93,100.00
	ขนาด 7,600 มม. (ก) x 3,500 มม. (ส)							
	- "CU-M04" ม่านม้วนกรองแสง เปิด-ปิด อัตโนมัติ Auto Roller Blind	ชุด	2.00	86,580.00	173,160.00	14,430.00	28,860.00	202,020.00
	ขนาด 7,400 มม. (ก) x 3,900 มม. (ส)							
	- "CU-M05" ม่านม้วนกรองแสง เปิด-ปิด อัตโนมัติ Auto Roller Blind	ชุด	2.00	186,480.00	372,960.00	31,080.00	62,160.00	435,120.00
	ขนาด 7,400 มม. (ก) x 8,400 มม. (ส)							
	- "CU-M06" ม่านม้วนกรองแสง เปิด-ปิด อัตโนมัติ Auto Roller Blind	ชุด	1.00	171,360.00	171,360.00	28,560.00	28,560.00	199,920.00
	ขนาด 6,800 มม. (ก) x 8,400 มม. (ส)							
	- "CU-M07" ม่านม้วนกรองแสง เปิด-ปิด อัตโนมัติ Auto Roller Blind	ชุด	1.00	84,360.00	84,360.00	14,060.00	14,060.00	98,420.00
	ขนาด 7,600 มม. (ก) x 3,700 มม. (ส)							

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีทีเค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- "CU-201" ม่านม้วนกรองแสง เปิด-ปิด อัตโนมัติ Auto Roller Blind ขนาด 7,600 มม. (ก) x 5,400 มม. (ส)	ชุด	5.00	123,120.00	615,600.00	20,520.00	102,600.00	718,200.00
	- "CU-202" ม่านม้วนกรองแสง เปิด-ปิด อัตโนมัติ Auto Roller Blind ขนาด 2,700 มม. (ก) x 5,400 มม. (ส)	ชุด	1.00	43,740.00	43,740.00	7,290.00	7,290.00	51,030.00
	- "CU-203" ม่านม้วนกรองแสง เปิด-ปิด อัตโนมัติ Auto Roller Blind ขนาด 7,400 มม. (ก) x 5,400 มม. (ส)	ชุด	1.00	119,880.00	119,880.00	19,980.00	19,980.00	139,860.00
	- "CU-204" ม่านม้วนกรองแสง เปิด-ปิด อัตโนมัติ Auto Roller Blind ขนาด 22,400 มม. (ก) x 5,800 มม. (ส)	ชุด	1.00	389,760.00	389,760.00	64,960.00	64,960.00	454,720.00
	- "CU-205" ม่านม้วนกรองแสง เปิด-ปิด อัตโนมัติ Auto Roller Blind ขนาด 3,200 มม. (ก) x 3,600 มม. (ส)	ชุด	2.00	34,560.00	69,120.00	5,760.00	11,520.00	80,640.00
	- "CU-701" ม่านม้วนกรองแสง เปิด-ปิด อัตโนมัติ Auto Roller Blind ขนาด 3,800 มม. (ก) x 2,600 มม. (ส)	ชุด	4.00	29,640.00	118,560.00	4,940.00	19,760.00	138,320.00
	- "CU-702" ม่านม้วนกรองแสง เปิด-ปิด อัตโนมัติ Auto Roller Blind ขนาด 7,600 มม. (ก) x 5,400 มม. (ส)	ชุด	2.00	123,120.00	246,240.00	20,520.00	41,040.00	287,280.00
	- "CU-703" ม่านม้วนกรองแสง เปิด-ปิด อัตโนมัติ Auto Roller Blind ขนาด 7,400 มม. (ก) x 5,400 มม. (ส)	ชุด	1.00	119,880.00	119,880.00	19,980.00	19,980.00	139,860.00
	- "CU-704" ม่านม้วนกรองแสง เปิด-ปิด อัตโนมัติ Auto Roller Blind ขนาด 7,200 มม. (ก) x 5,400 มม. (ส)	ชุด	1.00	116,640.00	116,640.00	19,440.00	19,440.00	136,080.00
	- "CU-705" ม่านม้วนกรองแสง เปิด-ปิด อัตโนมัติ Auto Roller Blind ขนาด 6,000 มม. (ก) x 5,400 มม. (ส)	ชุด	1.00	97,200.00	97,200.00	16,200.00	16,200.00	113,400.00
	- "CU-706" ม่านม้วนกรองแสง เปิด-ปิด อัตโนมัติ Auto Roller Blind ขนาด 4,100 มม. (ก) x 5,450 มม. (ส)	ชุด	1.00	67,035.00	67,035.00	11,172.50	11,172.50	78,207.50
	- "CU-707" ม่านม้วนกรองแสง เปิด-ปิด อัตโนมัติ Auto Roller Blind ขนาด 5,800 มม. (ก) x 5,400 มม. (ส)	ชุด	1.00	93,960.00	93,960.00	15,660.00	15,660.00	109,620.00
	- "CU-708" ม่านม้วนกรองแสง เปิด-ปิด อัตโนมัติ Auto Roller Blind	ชุด	4.00	62,947.50	251,790.00	10,491.25	41,965.00	293,755.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีทีเค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ขนาด 3,850 มม. (ก) × 5,450 มม. (ส)							
	- "CU-709" ม่านม้วนกรองแสง เปิด-ปิด อัตโนมัติ Auto Roller Blind	ชุด	4.00	58,860.00	235,440.00	9,810.00	39,240.00	274,680.00
	ขนาด 3,600 มม. (ก) × 5,450 มม. (ส)							
	- "CU-709A" ม่านม้วนกรองแสง เปิด-ปิด อัตโนมัติ Auto Roller Blind	ชุด	2.00	49,410.00	98,820.00	8,235.00	16,470.00	115,290.00
	ขนาด 3,050 มม. (ก) × 5,400 มม. (ส)							
	- "CU-710" ม่านม้วนกรองแสง เปิด-ปิด อัตโนมัติ Auto Roller Blind	ชุด	2.00	55,080.00	110,160.00	9,180.00	18,360.00	128,520.00
	ขนาด 3,400 มม. (ก) × 5,400 มม. (ส)							
	- "CU-711" ม่านม้วนกรองแสง เปิด-ปิด อัตโนมัติ Auto Roller Blind	ชุด	1.00	29,970.00	29,970.00	4,995.00	4,995.00	34,965.00
	ขนาด 3,700 มม. (ก) × 2,700 มม. (ส)							
	- "CU-712" ม่านม้วนกรองแสง เปิด-ปิด อัตโนมัติ Auto Roller Blind	ชุด	4.00	27,720.00	110,880.00	4,620.00	18,480.00	129,360.00
	ขนาด 3,850 มม. (ก) × 2,400 มม. (ส)							
	- "CU-713" ม่านม้วนกรองแสง เปิด-ปิด อัตโนมัติ Auto Roller Blind	ชุด	6.00	27,360.00	164,160.00	4,560.00	27,360.00	191,520.00
	ขนาด 3,800 มม. (ก) × 2,400 มม. (ส)							
	- "CU-714" ม่านม้วนกรองแสง เปิด-ปิด อัตโนมัติ Auto Roller Blind	ชุด	1.00	87,480.00	87,480.00	14,580.00	14,580.00	102,060.00
	ขนาด 5,400 มม. (ก) × 5,400 มม. (ส)							
	- "CU-801" ม่านม้วนกรองแสง เปิด-ปิด อัตโนมัติ Auto Roller Blind	ชุด	12.00	58,320.00	699,840.00	9,720.00	116,640.00	816,480.00
	ขนาด 3,600 มม. (ก) × 5,400 มม. (ส)							
	- "CU-802" ม่านม้วนกรองแสง เปิด-ปิด อัตโนมัติ Auto Roller Blind	ชุด	1.00	63,180.00	63,180.00	10,530.00	10,530.00	73,710.00
	ขนาด 3,900 มม. (ก) × 5,400 มม. (ส)							
	- "CU-803" ม่านม้วนกรองแสง เปิด-ปิด อัตโนมัติ Auto Roller Blind	ชุด	1.00	116,640.00	116,640.00	19,440.00	19,440.00	136,080.00
	ขนาด 7,200 มม. (ก) × 5,400 มม. (ส)							
	- "CU-804" ม่านม้วนกรองแสง เปิด-ปิด อัตโนมัติ Auto Roller Blind	ชุด	1.00	97,200.00	97,200.00	16,200.00	16,200.00	113,400.00
	ขนาด 6,000 มม. (ก) × 5,400 มม. (ส)							
	- "CU-805" ม่านม้วนกรองแสง เปิด-ปิด อัตโนมัติ Auto Roller Blind	ชุด	8.00	62,370.00	498,960.00	10,395.00	83,160.00	582,120.00
	ขนาด 3,850 มม. (ก) × 5,400 มม. (ส)							

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

แบบเอกชน (บริษัท เทพเวทย์ อีทีเค จำกัด)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- "CU-806" ม่านม้วนกรองแสง เปิด-ปิด อัตโนมัติ Auto Roller Blind ขนาด 3,600 มม. (ก) x 5,400 มม. (ส)	ชุด	10.00	58,320.00	583,200.00	9,720.00	97,200.00	680,400.00
	- "CU-807" ม่านม้วนกรองแสง เปิด-ปิด อัตโนมัติ Auto Roller Blind ขนาด 3,050 มม. (ก) x 5,400 มม. (ส)	ชุด	2.00	49,410.00	98,820.00	8,235.00	16,470.00	115,290.00
	- "CU-808" ม่านม้วนกรองแสง เปิด-ปิด อัตโนมัติ Auto Roller Blind ขนาด 3,400 มม. (ก) x 5,400 มม. (ส)	ชุด	2.00	55,080.00	110,160.00	9,180.00	18,360.00	128,520.00
	- "CU-809" ม่านม้วนกรองแสง เปิด-ปิด อัตโนมัติ Auto Roller Blind ขนาด 3,700 มม. (ก) x 5,400 มม. (ส)	ชุด	1.00	59,940.00	59,940.00	9,990.00	9,990.00	69,930.00
	- "CU-810" ม่านม้วนกรองแสง เปิด-ปิด อัตโนมัติ Auto Roller Blind ขนาด 3,200 มม. (ก) x 5,400 มม. (ส)	ชุด	1.00	51,840.00	51,840.00	8,640.00	8,640.00	60,480.00
	- "CU-901" ม่านม้วนกรองแสง เปิด-ปิด อัตโนมัติ Auto Roller Blind ขนาด 3,600 มม. (ก) x 5,400 มม. (ส)	ชุด	9.00	58,320.00	524,880.00	9,720.00	87,480.00	612,360.00
	- "CU-902" ม่านม้วนกรองแสง เปิด-ปิด อัตโนมัติ Auto Roller Blind ขนาด 3,900 มม. (ก) x 5,400 มม. (ส)	ชุด	1.00	63,180.00	63,180.00	10,530.00	10,530.00	73,710.00
	- "CU-903" ม่านม้วนกรองแสง เปิด-ปิด อัตโนมัติ Auto Roller Blind ขนาด 7,200 มม. (ก) x 5,400 มม. (ส)	ชุด	1.00	116,640.00	116,640.00	19,440.00	19,440.00	136,080.00
	- "CU-904" ม่านม้วนกรองแสง เปิด-ปิด อัตโนมัติ Auto Roller Blind ขนาด 6,000 มม. (ก) x 5,400 มม. (ส)	ชุด	1.00	97,200.00	97,200.00	16,200.00	16,200.00	113,400.00
	รวม 2.				7,911,435.00		1,318,572.50	9,230,007.50
	3. ระบบโสตทัศน , คอมพิวเตอร์							
	3.1 ระบบเสียงประกาศ							
	- 19" CABINET RACK 42U (SCP)	ชุด	1.00	30,400.00	30,400.00	0.00	0.00	30,400.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีทีเอค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- 19" CABINET RACK 27U (SCP2, SCP9)	ชุด	2.00	14,000.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
	- SOUND CONTROLLER (SCP)	ชุด	1.00	198,645.00	198,645.00	0.00	0.00	198,645.00
	- CD/MP3 PLAYER (SCP, SCP2, SCP9)	ชุด	3.00	6,645.00	19,935.00	0.00	0.00	19,935.00
	- MAIN DIGITAL CALL STATION (SCP)	ชุด	1.00	83,600.00	83,600.00	0.00	0.00	83,600.00
	- DIGITAL CALL STATION	ชุด	2.00	38,000.00	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
	- CALL STATION	ชุด	3.00	4,655.00	13,965.00	0.00	0.00	13,965.00
	- WIRE MICROPHONE	ชุด	2.00	3,951.00	7,902.00	0.00	0.00	7,902.00
	- MIXING AMPLIFIER 120W (SCP2,SCP9)	ชุด	2.00	20,995.00	41,990.00	0.00	0.00	41,990.00
	- POWER AMPLIFIER 2x500W (SCP)	ชุด	3.00	109,060.00	327,180.00	0.00	0.00	327,180.00
	รวม 3.1				827,617.00		0.00	827,617.00
	3.2 ระบบภาพและเสียงห้องประชุม							
	- WIRE MICROPHONE	ชุด	2.00	3,951.00	7,902.00	0.00	0.00	7,902.00
	- WIRELESS MICROPHONE	ชุด	2.00	35,190.00	70,380.00	0.00	0.00	70,380.00
	- MIXING CONSOLE 12MIC	ชุด	1.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
	- POWER AMPLIFIER 2X600W	ชุด	3.00	33,300.00	99,900.00	0.00	0.00	99,900.00
	- AV RACK	ชุด	1.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
	- LCD PROJECTOR	ชุด	1.00	230,400.00	230,400.00	0.00	0.00	230,400.00
	- 180" MOTORIZED SCREEN	ชุด	1.00	38,150.00	38,150.00	1,400.00	1,400.00	39,550.00
	รวม 3.2				487,132.00		1,400.00	488,532.00
	4. เครื่องปรับอากาศ							

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีทีเอค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1	งานระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPILT TYPE) พร้อม Remote Control							
1.1	ชั้น 1							
	- FCU/CDU-1-01, 02 (30,000 BTU/hr , CCS)	ชุด	2.00	45,000.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	- FCU/CDU-1-03, 04 (30,000 BTU/hr , CCS)	ชุด	2.00	45,000.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	- FCU/CDU-1-05, 06 (18,000 BTU/hr , WM)	ชุด	2.00	28,000.00	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1.2	ชั้น 1A							
	- AHU/CDU-1A-01, 02 (85,000 BTU/hr , HCS)	ชุด	2.00	95,000.00	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
1.3	ชั้น 8							
	- FCU/CDU-8-01, 02 (30,000 BTU/hr , WM)	ชุด	2.00	42,057.00	84,114.00	0.00	0.00	84,114.00
1.4	ชั้นดาดฟ้า							
	- AHU/CDU-R-01, 02 (89,500 BTU/hr , HCS)	ชุด	2.00	97,500.00	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
2	งานระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดคอนเดนซิ่งร่วม (VRV/VRF) พร้อม Remote Control							
2.1	ชั้น 1							
	- AHU-1-1/01 (248,900 BTU/hr , VFS)	ชุด	1.00	159,600.00	159,600.00	0.00	0.00	159,600.00
	W/AHU-CONTROL & STARTER PANEL							
	- AHU-1-1/02 (236,400 BTU/hr , VFS)	ชุด	1.00	159,600.00	159,600.00	0.00	0.00	159,600.00
	W/AHU-CONTROL & STARTER PANEL							
	- PAU-1-19/01 (375,000 BTU/hr , VFS)	ชุด	1.00	446,250.00	446,250.00	0.00	0.00	446,250.00
	W/FILTER & AHU-CONTROL & STARTER PANEL							
2.2	ชั้น 1B							
	- AHU-1B-2/01 (327,100 BTU/hr , VFS)	ชุด	1.00	206,850.00	206,850.00	0.00	0.00	206,850.00
	W/AHU-CONTROL & STARTER PANEL							
	- AHU-1B-2/02 (206,700 BTU/hr , VFS)	ชุด	1.00	144,550.00	144,550.00	0.00	0.00	144,550.00
	W/AHU-CONTROL & STARTER PANEL							
	- FCU-1B-3/01 (87,100 BTU/hr , CCS)	ชุด	1.00	47,971.00	47,971.00	0.00	0.00	47,971.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีทีเอค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- FCU-1B-3/02 (87,100 BTU/hr , CCS)	ชุด	1.00	47,971.00	47,971.00	0.00	0.00	47,971.00
	- FCU-1B-3/03 (87,100 BTU/hr , CCS)	ชุด	1.00	47,971.00	47,971.00	0.00	0.00	47,971.00
	- FCU-1B-3/04 (87,100 BTU/hr , CCS)	ชุด	1.00	47,971.00	47,971.00	0.00	0.00	47,971.00
	- FCU-1B-3/05 (18,000 BTU/hr , CCS)	ชุด	1.00	16,639.00	16,639.00	0.00	0.00	16,639.00
2.3	ชั้น 2							
	- AHU-2-4/01 (233,700 BTU/hr , VFS)	ชุด	1.00	159,600.00	159,600.00	0.00	0.00	159,600.00
	W/AHU-CONTROL & STARTER PANEL							
	- AHU-2-5/01 (318,700 BTU/hr , VFS)	ชุด	1.00	206,850.00	206,850.00	0.00	0.00	206,850.00
	W/AHU-CONTROL & STARTER PANEL							
	- FCU-2-5/01 (84,000 BTU/hr , CCS)	ชุด	1.00	47,971.00	47,971.00	0.00	0.00	47,971.00
	- FCU-2-5/02 (84,000 BTU/hr , CCS)	ชุด	1.00	47,971.00	47,971.00	0.00	0.00	47,971.00
	- FCU-2-6/01 (51,800 BTU/hr , CCS)	ชุด	1.00	26,614.00	26,614.00	0.00	0.00	26,614.00
	- FCU-2-6/02 (12,800 BTU/hr , CCS)	ชุด	1.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
	- FCU-2-6/03 (17,800BTU/hr , CCS)	ชุด	1.00	16,639.00	16,639.00	0.00	0.00	16,639.00
	- FCU-2-6/04 (17,800BTU/hr , CCS)	ชุด	1.00	16,639.00	16,639.00	0.00	0.00	16,639.00
	- FCU-2-6/05 (17,800BTU/hr , CCS)	ชุด	1.00	16,639.00	16,639.00	0.00	0.00	16,639.00
	- FCU-2-6/06 (46,900BTU/hr , CCS)	ชุด	1.00	24,199.00	24,199.00	0.00	0.00	24,199.00
	- FCU-2-6/07 (19,400 BTU/hr , CCS)	ชุด	1.00	17,773.00	17,773.00	0.00	0.00	17,773.00
	- FCU-2-6/08 (19,400 BTU/hr , CCS)	ชุด	1.00	17,773.00	17,773.00	0.00	0.00	17,773.00
	- FCU-2-6/09 (19,400 BTU/hr , CCS)	ชุด	1.00	17,773.00	17,773.00	0.00	0.00	17,773.00
	- FCU-2-6/10 (24,000 BTU/hr , CCS)	ชุด	1.00	17,773.00	17,773.00	0.00	0.00	17,773.00
	- FCU-2-6/11 (24,000 BTU/hr , CCS)	ชุด	1.00	17,773.00	17,773.00	0.00	0.00	17,773.00
2.4	ชั้น 7							
	- AHU-7-7/01 (202,200 BTU/hr , VFS)	ชุด	1.00	144,550.00	144,550.00	0.00	0.00	144,550.00
	W/AHU-CONTROL & STARTER PANEL							

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีคิเทค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- FCU-7-7/01 (47,900 BTU/hr , CCS)	ชุด	1.00	24,199.00	24,199.00	0.00	0.00	24,199.00
	- FCU-7-7/02 (22,300 BTU/hr , CCS)	ชุด	1.00	17,773.00	17,773.00	0.00	0.00	17,773.00
	- FCU-7-7/03 (25,000 BTU/hr , CC)	ชุด	1.00	19,642.00	19,642.00	0.00	0.00	19,642.00
	- FCU-7-7/04 (25,000 BTU/hr , CC)	ชุด	1.00	19,642.00	19,642.00	0.00	0.00	19,642.00
	- FCU-7-8/01 (90,000 BTU/hr , CCS)	ชุด	1.00	47,971.00	47,971.00	0.00	0.00	47,971.00
	- FCU-7-8/02 (90,000 BTU/hr , CCS)	ชุด	1.00	47,971.00	47,971.00	0.00	0.00	47,971.00
	- FCU-7-8/03 (90,000 BTU/hr , CCS)	ชุด	1.00	47,971.00	47,971.00	0.00	0.00	47,971.00
	- FCU-7-8/04 (90,000 BTU/hr , CCS)	ชุด	1.00	47,971.00	47,971.00	0.00	0.00	47,971.00
	- FCU-7-8/05 (42,000 BTU/hr , CCS)	ชุด	1.00	24,199.00	24,199.00	0.00	0.00	24,199.00
	- FCU-7-8/06 (25,000 BTU/hr , CCS)	ชุด	1.00	19,173.00	19,173.00	0.00	0.00	19,173.00
	- FCU-7-9/01 (67,900 BTU/hr , CCS)	ชุด	1.00	45,871.00	45,871.00	0.00	0.00	45,871.00
	- FCU-7-9/02 (67,900 BTU/hr , CCS)	ชุด	1.00	45,871.00	45,871.00	0.00	0.00	45,871.00
	- FCU-7-9/03 (56,100 BTU/hr , CCS)	ชุด	1.00	45,871.00	45,871.00	0.00	0.00	45,871.00
	- FCU-7-9/04 (56,100 BTU/hr , CCS)	ชุด	1.00	45,871.00	45,871.00	0.00	0.00	45,871.00
	- FCU-7-9/05 (26,100 BTU/hr , CSE)	ชุด	1.00	30,940.00	30,940.00	0.00	0.00	30,940.00
	- FCU-7-9/06 (30,000 BTU/hr , CSE)	ชุด	1.00	30,940.00	30,940.00	0.00	0.00	30,940.00
	- FCU-7-9/07 (30,000 BTU/hr , CSE)	ชุด	1.00	30,940.00	30,940.00	0.00	0.00	30,940.00
	- PAU-7-20/01 (245,000 BTU/hr , VFS)	ชุด	1.00	294,000.00	294,000.00	0.00	0.00	294,000.00
	W/FILTER & AHU-CONTROL & STARTER PANEL							
2.5	ชั้น 7A							
	- FCU-7-10/01 - 10 (30,000 BTU/hr , CC)	ชุด	10.00	22,242.00	222,420.00	0.00	0.00	222,420.00
	- FCU-7-10/11 (30,000 BTU/hr , CC)	ชุด	1.00	22,242.00	22,242.00	0.00	0.00	22,242.00
	- FCU-7-10/12 (30,000 BTU/hr , CC)	ชุด	1.00	22,242.00	22,242.00	0.00	0.00	22,242.00
	- FCU-7-10/13 (40,200 BTU/hr , CC)	ชุด	1.00	26,491.00	26,491.00	0.00	0.00	26,491.00
2.6	ชั้น 8							

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีทีเอค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- AHU-8-11/01 (229,000 BTU/hr , VFS)	ชุด	1.00	144,550.00	144,550.00	0.00	0.00	144,550.00
	W/AHU-CONTROL & STARTER PANEL							
	- FCU-8-11/01 (27,200 BTU/hr , CC)	ชุด	1.00	22,242.00	22,242.00	0.00	0.00	22,242.00
	- FCU-8-11/02 (27,200 BTU/hr , CC)	ชุด	1.00	22,242.00	22,242.00	0.00	0.00	22,242.00
	- FCU-8-11/03 (27,500 BTU/hr , CCS)	ชุด	1.00	19,173.00	19,173.00	0.00	0.00	19,173.00
	- FCU-8-11/04 (27,500 BTU/hr , CCS)	ชุด	1.00	19,173.00	19,173.00	0.00	0.00	19,173.00
	- FCU-8-11/05 (40,700 BTU/hr , CCS)	ชุด	1.00	24,199.00	24,199.00	0.00	0.00	24,199.00
	- AHU-8-12/01 (337,000 BTU/hr , VFS)	ชุด	1.00	206,850.00	206,850.00	0.00	0.00	206,850.00
	W/AHU-CONTROL & STARTER PANEL							
	- AHU-8-13/01 (337,000 BTU/hr , VFS)	ชุด	1.00	206,850.00	206,850.00	0.00	0.00	206,850.00
	W/AHU-CONTROL & STARTER PANEL							
	- FCU-8-13/01 (26,600 BTU/hr , CCS)	ชุด	1.00	19,173.00	19,173.00	0.00	0.00	19,173.00
	- FCU-8-13/02 (35,800 BTU/hr , CCS)	ชุด	1.00	23,191.00	23,191.00	0.00	0.00	23,191.00
	- FCU-8-13/03 (49,700 BTU/hr , CCS)	ชุด	1.00	26,614.00	26,614.00	0.00	0.00	26,614.00
	- AHU-8-14/01 (577,000BTU/hr , VFS)	ชุด	1.00	248,290.00	248,290.00	0.00	0.00	248,290.00
	W/AHU-CONTROL & STARTER PANEL							
	- AHU-8-15/01 (577,000BTU/hr , VFS)	ชุด	1.00	248,290.00	248,290.00	0.00	0.00	248,290.00
	W/AHU-CONTROL & STARTER PANEL							
2.7	ชั้น 9							
	- AHU-9-16/01 (282,000 BTU/hr , VFS)	ชุด	1.00	159,600.00	159,600.00	0.00	0.00	159,600.00
	W/AHU-CONTROL & STARTER PANEL							
	- FCU-9-16/01 (28,900 BTU/hr , CC)	ชุด	1.00	22,242.00	22,242.00	0.00	0.00	22,242.00
	- FCU-9-16/02 (28,700BTU/hr , CC)	ชุด	1.00	22,242.00	22,242.00	0.00	0.00	22,242.00
	- FCU-9-16/03 (33,100 BTU/hr , CC)	ชุด	1.00	25,980.00	25,980.00	0.00	0.00	25,980.00
	- FCU-9-16/04 (33,100 BTU/hr , CC)	ชุด	1.00	25,980.00	25,980.00	0.00	0.00	25,980.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีทีเอ จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- FCU-9-16/05 (27,500 BTU/hr , CCS)	ชุด	1.00	19,173.00	19,173.00	0.00	0.00	19,173.00
	- FCU-9-16/06 (26,600 BTU/hr , CCS)	ชุด	1.00	19,173.00	19,173.00	0.00	0.00	19,173.00
	- AHU-9-17/01 (141,000 BTU/hr , VFS)	ชุด	1.00	113,050.00	113,050.00	0.00	0.00	113,050.00
	W/AHU-CONTROL & STARTER PANEL							
	- AHU-9-18/01 (473,100 BTU/hr , VFS)	ชุด	1.00	224,140.00	224,140.00	0.00	0.00	224,140.00
	W/AHU-CONTROL & STARTER PANEL							
	- FCU-9-18/01 (28,400 BTU/hr , CCS)	ชุด	1.00	19,173.00	19,173.00	0.00	0.00	19,173.00
	- PAU-9-21/01 (495,000 BTU/hr , VFS)	ชุด	1.00	544,500.00	544,500.00	0.00	0.00	544,500.00
	W/FILTER & AHU-CONTROL & STARTER PANEL							
2.8	ชั้นดาดฟ้า (CONDENSING UNIT)							
	- CDU-1-1 (485,300 BTU/hr , VDT)	ชุด	1.00	767,844.00	767,844.00	0.00	0.00	767,844.00
	- CDU-1B-2 (533,800 BTU/hr , VDT)	ชุด	1.00	791,112.00	791,112.00	0.00	0.00	791,112.00
	- CDU-1B-3 (366,400 BTU/hr , VDT)	ชุด	1.00	527,408.00	527,408.00	0.00	0.00	527,408.00
	- CDU-2-4 (233,700 BTU/hr , VDT)	ชุด	1.00	403,305.00	403,305.00	0.00	0.00	403,305.00
	- CDU-2-5 (318,700 BTU/hr , VDT)	ชุด	1.00	511,896.00	511,896.00	0.00	0.00	511,896.00
	- CDU-2-6 (438,300 BTU/hr , VDT)	ชุด	1.00	767,844.00	767,844.00	0.00	0.00	767,844.00
	- CDU-7-7 (322,200 BTU/hr , VDT)	ชุด	1.00	511,898.00	511,898.00	0.00	0.00	511,898.00
	- CDU-7-8 (427,000 BTU/hr , VDT)	ชุด	1.00	738,696.00	738,696.00	0.00	0.00	738,696.00
	- CDU-7-9 (336,000 BTU/hr , VDT)	ชุด	1.00	519,652.00	519,652.00	0.00	0.00	519,652.00
	- CDU-7-10 (400,200 BTU/hr , VDT)	ชุด	1.00	730,940.00	730,940.00	0.00	0.00	730,940.00
	- CDU-8-11 (378,900 BTU/hr , VDT)	ชุด	1.00	727,062.00	727,062.00	0.00	0.00	727,062.00
	- CDU-8-12 (337,000 BTU/hr , VDT)	ชุด	1.00	519,652.00	519,652.00	0.00	0.00	519,652.00
	- CDU-8-13 (449,100 BTU/hr , VDT)	ชุด	1.00	745,731.00	745,731.00	0.00	0.00	745,731.00
	- CDU-8-14 (577,000 BTU/hr , VDT)	ชุด	1.00	791,112.00	791,112.00	0.00	0.00	791,112.00
	- CDU-8-15 (577,000 BTU/hr , VDT)	ชุด	1.00	791,112.00	791,112.00	0.00	0.00	791,112.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีทีเอค จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

[illegible]

โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์สาธิตบริการ และอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค

แบบเอกชน (บริษัท เกทเวย์ อีทีเอ จำกัด)

สถานที่ก่อสร้าง : กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด							
	1. หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี							
1	ค่าจัดทำผ้าใบกันฝุ่นละออง และแผงป้องกันวัสดุตกหล่นในที่สาธารณะ	เหมา	1.00	1,310,000.00	1,310,000.00	0.00	0.00	1,310,000.00
	- มีความจำเป็นต้องติดตั้งเพื่อลดผลกระทบ และเพื่อความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้าง							
	- พื้นที่โครงผ้าใบกันฝุ่นละออง และแผงป้องกันวัสดุตกหล่นรอบอาคารฯ คิดที่ 50% ของพื้นที่							
	รอบอาคารทั้งหมด (เส้นรอบรูปอาคาร x ความสูงอาคาร)							
	262.00 ม. x 50.00 ม. = 13,100.00 ตร.ม. คิด 50% = 6,550.00 ตร.ม.							
	= 6,550 x 200							
	* คิดราคาโครงเหล็กรับผ้าใบ ตร.ม. ละ 80 บาท+ผ้าใบ ตร.ม. ละ 120 บาท = 200 บาท/ ตร.ม.							
2	ค่าจัดทำรั้วชั่วคราวกันเขตก่อสร้าง	เหมา	1.00	210,800.00	210,800.00	0.00	0.00	210,800.00
	- มีความจำเป็นต้องติดตั้งเพื่อกันเขตพื้นที่ก่อสร้าง และเพื่อความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้าง							
	- รั้วชั่วคราว โครงสร้างไม่กรุสังกะสี/Metal Sheet ดีซีด เมตลละ 1,000 บาท ยาว 294.00 ม.							
	- ผ้าใบ เปิด-ปิด ทางเข้าออก จำนวน 2 จุด							
3	ค่าจัดทำปล่องเหล็กสำหรับทิ้งเศษวัสดุ	เหมา	1.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
	- มีความจำเป็นต้องติดตั้งเพื่อลดผลกระทบ และเพื่อความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้าง							
	- พื้นที่ปล่องเหล็กสำหรับทิ้งเศษวัสดุ (เส้นรอบรูปปล่อง x ความสูงปล่อง)							
	= 8.00 ม. x 50.00 ม. = 400.00 ตร.ม.							
	* คิดราคาโครงสร้างปล่องเหล็ก ตร.ม. ละ 800 บาท							
4	ค่าเช่า Tower Crane	เหมา	1.00	2,330,000.00	2,330,000.00	0.00	0.00	2,330,000.00
	- Tower Crane ขนาด Boom 45.00 ม. สูง 52.00 ม.							
	ติดตั้งในช่องลิฟต์ ค่าเช่า = 125,000 บาท / เดือน							
	ระยะเวลาก่อสร้าง 20 เดือนคิด 70% = 14 เดือน							
	- ค่าติดตั้งและรื้อถอน อย่างละ 3 วัน = 90,000 บาท							
	- ค่าติดตั้งอุปกรณ์ต่อความสูง 1 ครั้ง = 10,000 บาท							
	- ค่าโครงเหล็กยึด Tower Crane เพื่อเพิ่มความสูง = 200,000 บาท							

